



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

PCH SAPEZAL



SAP-BA-PAE-001-01-24

-

ABRIL/2024

Patricia Becker

Diretor Técnico: Lívio Costa
Recebe
Sapezal Energia S.A.

Responsável Técnico Seg. Barragem:
Christian Almeida
Eng. Civil – CREA/MT – 029.665

Responsável elaboração PAE: Patricia
Becker– Prosenge Eng.
Eng. Civil - CREA SC 044.186-9

01	22/04/2024	Revisão Geral RN 1064/2023	PBE	Prosenge Projetos e Engenharia
00	03/11/2022	Emissão inicial	PBE	Prosenge Projetos e Engenharia
Revisão	Data	Objeto da revisão	Redação	Empresa

1	INTRODUÇÃO	7
2	HISTÓRICO	8
2.1	Identificação do Responsável Técnico	8
2.1.1	Empresa Executora	8
2.1.2	Responsável Técnico	8
2.2	Objetivo	9
2.3	Organização do Relatório	9
3	INFORMAÇÕES GERAIS DA BARRAGEM	11
3.1	Características Técnicas Usina	11
3.1.1	Localização e acessos	13
3.1.2	Reservatório	15
3.1.3	Barragem	17
3.1.4	Vertedouro	17
3.1.5	Circuito Hidráulico	17
3.2	Níveis Operacionais e Ficha Técnica	18
4	DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA	27
4.1.1	Risco Hidrológico	27
4.1.2	Risco de Colapso Estrutural	28
4.2	Identificação das Emergências Potenciais	34
4.2.1	Classificação das Situações	35
5	ESTUDO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM	37
5.1	Metodologia	37
5.1.1	Geografia da Região e Geometria do Rio	37
5.1.2	Tipo e Geometria da Barragem	38
5.1.3	Causas de Rompimento	38
5.1.4	Formação da Brecha	40
5.1.5	Trecho do Cálculo	43
5.1.6	Modelagem Matemática	45
5.1.7	Identificação das áreas atingidas	46
5.1.8	Apresentação dos valores de altura ao longo do tempo	46

5.1.9	Zoneamento de Risco	46
5.2	Dados de entrada utilizados	49
5.2.1	Trecho da análise	49
5.2.2	Geografia da região e geometria do rio	50
5.2.3	Geometria das barragens	51
5.2.4	Hidrograma de Cheias.....	62
5.2.5	Capacidade de descarga do vertedouro.....	73
5.2.6	Calibração do modelo matemático	74
5.3	Cenários de Simulação	77
5.3.1	Cenários de não rompimento – Simulação 1.....	77
5.3.2	Cenário de rompimento – Simulação 2	77
5.3.3	Cenário efeito cascata	77
5.3.4	Cenário de galgamento da barragem	78
5.4	Causa considerada para o rompimento	78
5.4.1	Dados utilizados para formação da brecha da Barragem Sapezal	78
5.5	Simulações Realizadas	80
5.5.1	Resultados Básicos Simulação 1	80
5.5.2	Resultados Básicos Simulação 2	81
5.6	Altura Máxima da Onda.....	82
5.7	Limite Físico a Jusante da PCH Sapezal	95
5.8	Relação Nível de água x Tempo das Seções de Interesse.....	95
5.8.1	SL-251 –Casa de Força PCH Sapezal	96
5.8.2	SL-227 – Balneário Lago Segredo	97
5.8.3	SL-225/224 – Barragem e Casa de Força PCH Segredo.....	98
5.8.4	SL-212 – Limite ZAS	99
5.8.5	SL-197/196 – Barragem e Casa de Força PCH Ilha Comprida.....	99
5.8.6	SL-126/125 – Barragem e Casa de Força PCH Parecis	100
5.8.7	SL-38/37 – Barragem e Casa de Força PCH Rondon.....	101
5.8.8	SL-9/8 – Barragem e Casa de Força PCH Telegráfica	102

5.9	Resumo Geral das Seções de Interesse	103
6	AGÊNCIAS E ENTIDADES ENVOLVIDAS	107
6.1	Agentes Internos	107
6.2	Agentes Externos	108
6.3	Identificação e contatos do Empreendedor, do Coordenador do PAE e das entidades constantes do Fluxograma de Notificação	108
7	CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA.....	110
7.1	Condição Hidrológica	110
7.2	Condição Estrutural	110
7.2.1	Monitoramento da Instrumentação de Auscultação	110
7.2.2	Monitoramento das Estruturas	111
7.2.3	Revisão Periódica de Segurança	112
7.2.4	Tramitação das Informações	112
7.3	Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem	118
8	RESPONSABILIDADES DE TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS	119
8.1	Agente Interno – SAPEZAL ENERGIA S.A.....	119
8.2	Agentes Externos	120
8.2.1	Sistema de Proteção e Defesa Civil	120
8.3	Atribuições Conjuntas entre a Usina e Agentes Externos.....	125
8.3.1	1ª Etapa - Protocolo PAE aos Agentes Externos (Realizado).....	125
8.3.2	2ª Etapa - Cadastro e mapeamento da população existente na ZAS (Realizado)...	125
8.3.3	Próximas Etapas – Articulação com agentes externos após cadastro ZAS.....	125
9	PROGRAMA DE AÇÕES PREVENTIVAS, TÃO LOGO IDENTIFICADAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS.....	127
9.1.1	Situação Normal (VERDE)	127
9.1.2	Situação Atenção (AMARELO)	128
9.1.3	Situação de Alerta (LARANJA).....	128
9.1.4	Situação de Emergência 1 (VERMELHO CLARO).....	129
9.1.5	Situação de Emergência 2 (VERMELHO ESCURO).....	129
10	PLANO DE EVACUAÇÃO.....	130
10.1	Estradas Atingidas.....	130

10.2	Propriedades Atingidas	130
10.3	Zona de Autossalvamento – ZAS	131
10.4	Risco Hidrodinâmico.....	132
10.5	Resumo Plano de Evacuação	135
11	FLUXO DE INFORMAÇÃO, ACIONAMENTO E MEDIDAS ESPECIFICAS.....	137
11.1	Meios de Comunicação – Sistema Sonoro	137
11.2	Acionamento em Caso de Emergências	137
11.3	Programa de treinamento e divulgação para envolvidos e para Balneário atingido (ZAS) 139	
11.4	Medidas Especificas, em articulação com poder público, para resgate das pessoas..	139
11.5	Dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários em caso emergências 139	
11.6	Plano de comunicação	139
11.7	Definição in loco com agentes externos das rotas de fuga e pontos de encontro na ZAS 139	
12	FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO DA EMERGÊNCIA, DE DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA E DE MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO.....	140
13	RELAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE RECEBERAM CÓPIA DO PAE COM OS RESPECTIVOS PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO	140
14	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	141
15	EQUIPE TÉCNICA	142
16	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	143
17	ANEXOS	145

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Foto das estruturas civis – PCH Sapezal	12
Figura 2 – Localização da PCH Sapezal.....	13
Figura 3 – Placa informativa acesso a PCH Sapezal	14
Figura 4 – Localização e acesso da Usina.....	14
Figura 5 – Mapa de da área resguardada.....	15
Figura 6 – Curva Cota x Área x Volume – Reservatório	16
Figura 7 – Arranjo Geral.....	20
Figura 8 – Barragem – Seções	21
Figura 9 – Arranjo Geral – RPS	22
Figura 10 – Barragem – Seção Longitudinal – RPS	23
Figura 11 – Barragem – Seções – RPS	24
Figura 12 – Vertedouro – Arranjo e Seções.....	25
Figura 13 – Tomada d'Água/Casa de Força – Seção.....	26
Figura 14 – PCH SAPEZAL - Seções de análise.....	30
Figura 15 – Seção de Análise AA	30
Figura 16 – Seção de Análise BB	30
Figura 17 – Seção de Análise B'B'	31
Figura 18 – Seção de Análise CC	31
Figura 19 – Vista Geral do Barramento.....	34
Figura 20 – Formação de brecha por galgamento.....	38
Figura 21 – Formação da brecha por infiltração	39
Figura 22 – Brechas resultantes de falhas nas fundações	40
Figura 23 – Tamanhos e tempo para formação da brecha.....	41
Figura 24 – Tempo de formação da brecha	42
Figura 25 – PCH Segredo	52
Figura 26 – PCH Segredo – Curva CAV	53
Figura 27 – PCH Ilha Comprida	54
Figura 28 – PCH Ilha Comprida – Curva CAV	55
Figura 29 – PCH Parecis.....	56
Figura 30 – PCH Parecis – Curva CAV.....	58
Figura 31 – PCH Rondon	58
Figura 32 – PCH Rondon – Curva CAV	60
Figura 33 – PCH Telegráfica	60
Figura 34 – PCH Telegráfica – Curva CAV.....	62
Figura 35 – Seções lançadas no Hec-Ras.....	75
Figura 36 – Perfil do Rio Juruena com Barramento com Dia de Sol - Qturb	76
Figura 37 – Dados do Barramento terra – Hec-Ras	79
Figura 38 – Localização Barragem/ Casa de Força PCH Sapezal - SL-251	96
Figura 39 – Casa de Força PCH Sapezal.....	96
Figura 40 – Localização Balneário Lago Segredo - SL-227	97
Figura 41 – Foto do Balneário Lago Segredo em campo	97
Figura 42 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Segredo - SL-225/224	98
Figura 43 – Localização Limite ZAS - SL-212.....	99
Figura 44 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Ilha Comprida - SL-197/196.....	100
Figura 45 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Parecis - SL-126/125.....	101
Figura 46 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Rondon – SL-38/37.....	102
Figura 47 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Telegráfica – SL-9	103
Figura 48 – Níveis de Segurança e Risco de Ruptura.....	113

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Aproveitamentos Hidrelétricos no rio Jurueua em operação, próximos a PCH Sapezal.....	15
Tabela 2 – Risco de Ocorrência do evento de Projeto com Tempo de Retorno TR (%).....	27
Tabela 3 – Resultado Análise de Estabilidade - Vertedouro - Projeto Estelar (5062-SAP-6C-MCGE-001-00-17).....	28
Tabela 4 – Resultado Análise de Estabilidade - Vertedouro - Projeto Estelar (5062-SAP-6C-MCGE-001-00-17).....	29
Tabela 5 – Parâmetros Geotécnicos Considerados nas Análises de Percolação e de Estabilidade.....	32
Tabela 6 – Fatores De Segurança Admissíveis Considerados Nas Análises De Estabilidade.....	33
Tabela 7 – Síntese dos Resultados das análises de estabilidade.....	34
Tabela 8 – Legenda para Risco Hidrodinâmico.....	49
Tabela 9 – Fontes da geometria da Barragem (Anexo I - Dados).....	51
Tabela 10 – Vazão Máxima Média Diária – PCH Sapezal.....	62
Tabela 11 – Mês de Ocorrência de Máximas Cheia Anuais.....	63
Tabela 12 – Vazões Máximas para diversos Tempos de Recorrência e Parâmetros Cálculo.....	64
Tabela 13 – Vazão Máxima Instantânea para diferentes TR – PCH Sapezal.....	64
Tabela 14 – 15 maiores cheias no local do Barramento da PCH Sapezal.....	65
Tabela 15 – Desenvolvimento das vazões ao longo do período do hidrograma.....	66
Tabela 16 – Distribuição adimensional de vazões.....	67
Tabela 17 – Hidrograma de Cheias PCH Sapezal.....	68
Tabela 18 – Parâmetros de formação da brecha.....	80
Tabela 19 – Hidrogramas para PCH Sapezal.....	80
Tabela 20 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento sem rompimento da Barragem-Sapezal...	81
Tabela 21 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força sem rompimento da Barragem-Sapezal.....	81
Tabela 22 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento com rompimento da Barragem-Sapezal...	81
Tabela 23 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força com rompimento da Barragem-Sapezal.....	82
Tabela 24 – Dados dos níveis com rompimento e efeito cascata no vale à jusante da PCH Sapezal.....	82
Tabela 25 – Níveis obtidos na Casa de Força – Natural e com rompimento Sapezal.....	82
Tabela 26 – Resultados Obtidos- natural e com Dam Break - Rompimento da PCH Sapezal para Qturb e TR 10.000 anos (Simulação 1 e 2).....	84
Tabela 27 – Localização das Seções de Interesse.....	95
Tabela 28 – Detalhe das simulações - SL-251 – Casa de Força PCH Sapezal.....	96
Tabela 29 – Detalhe das simulações - SL-227 – Balneário Lago Segredo.....	97
Tabela 30 – Detalhe das simulações - SL-225 – Barragem PCH Segredo.....	98
Tabela 31 – Detalhe das simulações - SL-224 – Casa de Força PCH Segredo.....	98
Tabela 32 – Detalhe das simulações - SL-212 – Limite ZAS.....	99
Tabela 33 – Detalhe das simulações - SL-197 – Barragem PCH Ilha Comprida.....	100
Tabela 34 – Detalhe das simulações - SL-196 – Casa de Força PCH Ilha Comprida e Limite ZSS.....	100
Tabela 35 – Detalhe das simulações - SL-126 – Barragem PCH Parecis.....	101
Tabela 36 – Detalhe das simulações - SL-125 – Casa de Força PCH Parecis.....	101
Tabela 37 – Detalhe das simulações - SL-38 – Barragem PCH Rondon.....	102
Tabela 38 – Detalhe das simulações - SL-37 – Casa de Força PCH Rondon.....	102
Tabela 39 – Detalhe das simulações - SL-9 – Barragem PCH Telegráfica.....	103
Tabela 40 – Detalhe das simulações - SL-8 – Casa de Força PCH Telegráfica.....	103
Tabela 41 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para Sunny Day (QTurb) ..	105
Tabela 42 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para TR 10.000 anos.....	106
Tabela 43 – Níveis de Segurança e risco Ruptura.....	114
Tabela 44 – Ações de resposta (Normal).....	127
Tabela 45 – Ações de resposta (Atenção).....	128
Tabela 46 – Ações de resposta (Alerta).....	128
Tabela 47 – Ações de resposta (Emergência 1).....	129
Tabela 48 – Ações de resposta (Emergência 2).....	129
Tabela 49 – Estimativa das propriedades atingidas – Rompimento TR 10.000 anos.....	131
Tabela 50 – Características das infraestruturas/edificações localizadas na ZAS da barragem.....	132
Tabela 51 – Risco Hidrodinâmico para TR 10.000 anos.....	134
Tabela 52 – Resumo do Plano de Evacuação.....	136
Tabela 53 – Legenda para Risco Hidrodinâmico.....	136
Tabela 54 – Entidades que recebem PAE.....	140

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório contempla o Plano de Ação de Emergências da PCH Sapezal, localizada no rio Juruena no estado do Mato Grosso, pertencente à SAPEZAL ENERGIA S/A.

O presente Plano de Ação de Emergências (PAE) possui o intuito de atender à Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 alterada Lei 14.066/2020 e a Resolução Normativa nº 1064 de 02 de maio de 2023, onde a barragem da PCH Sapezal é classificada como Barragem de categoria B, Categoria de Risco Baixo e Dano Potencial Alto (Anexo I).

Conforme a lei citada uma barragem com classificação de Dano Potencial alto necessita de um Plano de Ação de Emergências – PAE. Para obtenção dos dados e avaliação da Barragem foi realizada uma Inspeção Civil Regular, por uma equipe técnica multidisciplinar, com o objetivo de verificar todas as estruturas civis da usina, e percorrer o trecho de jusante do barramento para identificação dos pontos de risco. Da visita resultou o Relatório de Inspeção Civil SAP-C-ISR-001-00-23 – PCH Sapezal apresentado no Anexo I – Item 6 do Plano de Segurança da Barragem SAP-BA-PSB-001-01-24.

2 HISTÓRICO

A PCH Sapezal de potência instalada de 16,00 MW em operação comercial em junho de 2011 e com enchimento do reservatório em 25/08/2010.

Abaixo será apresentado cronologia dos documentos de segurança da Barragem:

- agosto de 2017 - a empresa ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS, através do documento **5062-SAP-6C-MPBA-001-00-17**, elaborou o Plano de Segurança da Barragem para a referida PCH.
- março de 2018 - a PROSENGE Projetos e Engenharia elaborou os estudos de ruptura de barragens (*Dam Break*), conforme documento **SAP-C-DB-001-00-18**.
- janeiro de 2020 - foi elaborado o Plano de Ação de Emergência pela PROSENGE Projetos e Engenharia de acordo com exigido no Ofício Circular nº 2/2019-SFG/ANEEL, datado de 01/02/2019.
- julho de 2021 foi realizada revisão geral do plano de ação de emergências documento SAP-BA-3C-PAE-0001-01-21 também pela Prosenge.
- outubro de 2022 foi elaborado a revisão periódica de segurança da Barragem e por consequência realizado novo estudo de rompimento da Barragem incluindo no rio Juruena a PCH Jesuíta que entrou em operação neste ano de 2022, documento **SAP-BA-PAE-001-00-22** pela Prosenge Engenharia.

Neste ano o documento foi atualizado de maneira atender a nova Resolução normativa ANEEL, 1064 de 02 de maio de 2023, documento em questão.

2.1 Identificação do Responsável Técnico

2.1.1 Empresa Executora

PROSENGE Projetos e Engenharia Ltda – ME – CNPJ 21.082.963/0001-51

www.prosenge.com

Endereço Escritório: Rua Lauro Linhares 2123 sala 204 Bloco B – Trindade Shopping
Florianópolis – SC – Cep: 88036-003

Telefone (48) 3206-8509 ou 98407-2613

E-mail: patricia@prosenge.com

2.1.2 Responsável Técnico

Engenheiro Civil: Patrícia Becker

CREA SC 044.186-9

ART 8533235-6

2.2 Objetivo

De acordo com a Lei 12.334 de setembro de 2010 alterada Lei 14.066/2020 e da Resolução Normativa nº 1064 de 02 de maio de 2023, todas as barragens deverão ser classificadas conforme o risco e o dano potencial associado.

Após a classificação da barragem PCH Sapezal, verificou-se a necessidade de elaboração do Plano de Segurança da Barragem, pois a classificação indica categoria de risco Baixo e dano potencial Alto o que resulta em uma barragem **Classe B**, e conseqüentemente é necessário a elaboração do Plano de Ação de Emergências (PAE).

O Plano de Ação de Emergência (PAE) contempla procedimentos tanto em situações de normalidade como de anormalidade, que deverão ser revistos continuamente, de modo a possibilitar uma ação rápida e segura quando da eminência de um desastre ou da efetivação dele. Deverá ser dada ampla divulgação aos órgãos e instituições envolvidas, principalmente as prefeituras das cidades afetadas.

O Plano de Ação de Emergência (PAE) visa ainda estabelecer os procedimentos que contribuam para minimizar os danos causados nas áreas de jusante, decorrentes de situações críticas que possam vir a acontecer em virtude de riscos hidrológicos ou da ruptura da barragem. A atenção deste trabalho deverá ser voltada, principalmente, com as conseqüências à jusante com hipotética ruptura da barragem, com a indicação dos níveis e mapas das ondas de cheia normal e com a ruptura da barragem.

O Plano de Ação de Emergência (PAE) define as responsabilidades, conforme as atribuições de cada órgão de Governo e Organizações de suporte, sendo que para o agente operador deve caber a tarefa de alertar os órgãos públicos sobre a possibilidade de ocorrências de eventos extremos, independente da origem dos mesmos, visando à minimização de danos causados por um eventual desastre.

2.3 Organização do Relatório

O estudo está dividido segundo a seguinte estrutura:

- Cap.1 – Introdução
- Cap.2 – Histórico
- Cap.3 – Informações Gerais da Barragem
- Cap.4 – Detecção, Avaliação e Classificação das Situações de Emergência
- Cap.5 – Estudo do Rompimento da Barragem
- Cap.6 – Agências e Entidades Envolvidas
- Cap.7 – Caracterização dos Níveis de Segurança e Risco de Ruptura
- Cap.8 – Responsabilidades de todos os Agentes Envolvidos

- Cap.9 – Programa de Ações Preventivas, tão logo Identificadas Situações Emergênciais
- Cap.10 – Acessos, Mapas de Áreas Sujeitas a Inundações Potenciais
- Cap.11 – Fluxo de Informação e Acionamento
- Cap.12 – Formulários de declaração de início da emergência, de declaração de encerramento da emergência e de mensagem de notificação
- Cap.13– Relação das entidades públicas e privadas que receberam cópia do PAE com os respectivos protocolos de recebimento
- Cap.14 – Conclusões e Recomendações
- Cap.15 – Equipe Técnica
- Cap.16 – Bibliografia
- Cap.17 – Anexos
 - Anexo I – Dados (somente digital)
 - Anexo II – Área Resguardada e Acessos
 - Anexo III – Curva de Referência
 - Anexo IV – Seções Restituição
 - Anexo V – Mapas de Inundação
 - Anexo VI – Zona de Auto salvamento
 - Anexo VII – Fluxograma de Acionamento
 - Anexo VIII – Risco Hidrodinâmico
 - Anexo IX – Apresentação PAE
 - Anexo X – Formulários
 - Anexo XI – Articulação
 - Anexo XII – Plano de Comunicação
 - Anexo XIII – ART

3 INFORMAÇÕES GERAIS DA BARRAGEM

3.1 Características Técnicas Usina

A PCH Sapezal está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento tem potência instalada de 16 MW e seu reservatório tem área de 298 hectares.

A PCH SAPEZAL, consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 254 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento, vertedouro de comportas e adução por tomada d'água acoplada a casa de força com três unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Kaplan S de Eixo Horizontal de 5,33 MW.

O desenho ST-713-E-DE-G11-201-05 apresenta o arranjo geral da PCH Sapezal.

No Anexo I está apresentado o relatório da última Inspeção de Segurança Regular da Usina (SAP-C-ISR-001-00-23).

Abaixo será apresentado arranjo geral das estruturas da PCH Sapezal.



Figura 1 – Foto das estruturas civis – PCH Sapezal

3.1.1 Localização e acessos

A PCH Sapezal está localizada no rio Juruena, a uma distância de 102,3 km de sua confluência com o rio Juína, entre os municípios de Sapezal, na margem direita, e Campos de Júlio, na margem esquerda, no Estado de Mato Grosso. As coordenadas aproximadas do eixo do barramento, são 13° 15' 55,74" S e 59° 01' 10,24" W.

O aproveitamento hidrelétrico encontra-se na porção intermediária do rio Juruena entre os níveis operacionais das PCH Cidezal e PCH Segredo, sendo que estes aproveitamentos se encontram materializados e em operação.

O local do aproveitamento é acessível a partir da cidade de Sapezal, na direção para cidade de Comodoro, vira-se à direita após fazenda Tucunaré e através de estradas vicinais que cortam a região percorre-se cerca de 45 km até usina. Todo o trecho de estrada vicinal está sinalizado com placas das Usinas.




Figura 2 – Localização da PCH Sapezal



Figura 3 – Placa informativa acesso a PCH Sapezal

O desenho 5062-SAP-6C-DEAC-001– Anexo I – Gerais, apresenta a localização da Usina Sapezal. E o desenho 5062-SAP-6C-DEAC-002 - Anexo I – Gerais, apresenta a área resguardada da Usina Sapezal e ambos estão nas figuras abaixo.




Figura 4 – Localização e acesso da Usina

Foi executado em 2017 pela Rural Tech levantamento da cota x área x volume do reservatório onde o mesmo apresentou mudança em relação ao previsto no projeto, porém sem modificação da classificação da Barragem.

Nesta elevação, o reservatório acumula um volume na ordem de 16,50 hm³ e ocupa uma área de 298,41 ha.

Quadro 1 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Levantamento Rural Tech 2017)

TABELA - COTA X ÁREA X VOLUME – PCH Sapezal		
Cota de Operação (m)	Área (ha)	Volume (10 ³ x m ³)
390,15	302,83	16 957,11
390,00	298,41	16 506,47
389,50	285,56	15 042,74
389,00	268,36	13 658,87
388,50	254,00	12 354,08
388,00	241,22	11 116,79
387,50	229,25	9 940,23
387,00	216,42	8 825,12
386,50	199,49	7 784,80
386,00	183,94	6 827,88
385,50	171,33	5 940,77
385,00	160,33	5 111,90
384,00	138,01	3 617,97
383,00	111,47	2 363,87
382,00	79,01	1 416,55
381,00	49,27	773,08
380,00	21,00	448,84
375,00	1,27	8,84




Figura 6 – Curva Cota x Área x Volume – Reservatório

3.1.3 Barragem

A PCH Sapezal tem a barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda do rio e Terra/Enrocamento no encontro com Casa de força. Apresenta a maior altura de 19,00 m e cota de proteção na El. 392,00 m.

A barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante de 1 V: 2,5 H até El. 389,00 m e 1 V :2,2 H até El. 392,00 m. O talude de jusante de 1 V: 2,2 H.

A barragem de Terra/ Enrocamento na ombreira direita apresenta talude de montante de 1V: 1,3H. Os taludes de jusante de 1 V: 1,5 H até El. 383,15 m e 1 V: 1,3 H até El. 392,00 m.

Os desenhos da barragem foram atualizados incorporando a lagoa de jusante durante a Revisão Periódica de Segurança (SAP-BA-RPS-001-00-22), estes estão apresentados no Anexo I – 2 Barragem.

Os desenhos da instrumentação da barragem foram atualizados incorporando todos instrumentação durante a Revisão Periódica de Segurança (SAP-BA-RPS-001-00-22), os mesmos estão apresentados no Anexo I – 5 Instrumentação do SAP-BA-PSB-001-01-24.

Os documentos do Projeto Executivo/Como Construído da Barragem estão apresentados no Anexo I – Dados – 3-Barragens.

3.1.4 Vertedouro

O vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas (segmento) com extensão total da crista de 25,60 m, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 474 m³/s (de acordo com atualização da RPS), com sobrelevação de 0,30 m. Para manutenção das comportas segmento têm- se uma comporta ensecadeira, que atende as três passagens d'água.

O coroamento foi estabelecido na El. 392,10 m.

O projeto do vertedouro está apresentado no desenho ST-713-E-DE-V11-101-08. O documento SAP-BA-RPS-001-00-22 apresenta a memória de cálculo da estabilidade desenvolvida na Revisão Periódica de Segurança da barragem 2022.

3.1.5 Circuito Hidráulico

A estrutura da Tomada d'Água foi projetada na margem direita acoplada à casa de força, construída toda em concreto armado com dimensões de 30,00 m de largura e 22,75 m de altura. O bloco da estrutura é provido de três aduções 7,10 m x 8,40 m (L x A) cada uma com comporta vagão. A entrada de cada adução será protegida com uma grade metálica, com dimensões aproximadas de 8,10 x 12,80 m (L x A). A grade tem afunção de reter detritos e/ ou objetos submersos, arrastados pelo rio Juruena, que possam danificar a turbina. A plataforma de trabalho está na El. 392,00 m.

A casa de força da PCH Sapezal é do tipo abrigada, e foi projetada para acomodar três unidades geradoras Kaplan S de Eixo Horizontal com potência nominal de 5,59 MW cada, acopladas a multiplicadores de velocidade e geradores síncronos trifásicos de 6,20 MVA e engolimento

nominal unitária 63,57 m³/s. O corpo principal da casa de força junto com a área de montagem tem 39,30 m de largura, 34,32 m de comprimento (junto com Tomada d'água) e altura de 16,96 m até o poço de esvaziamento.

A cota de proteção da casa de força, dimensionada para suportar uma cheia de 10.000 anos de recorrência, encontra-se na El. 383,25 m. O canal de fuga tem uma largura de 30,00 m.

O nível de água normal no canal de fuga está na El. 380,12 m e o nível de água máximo maximorum de projeto encontra-se na El. 382,05 m.

Os documentos da Circuito de Geração estão apresentados no Anexo I – Documentos de Projeto – 4- Circuito de Geração do Plano de Segurança da Barragem (SAP-BA-PSB-001-01-24).

3.2 Níveis Operacionais e Ficha Técnica

Os níveis da PCH Sapezal são:


- NA Normal Montante = 390,00 m;
- NA Máximo Maximorum Montante = 390,30 m (TR=10.000 anos);
- Cota Proteção Barramento = 392,00 m;
- NA Normal Jusante = 380,12 m;
- NA Máximo Maximorum Jusante = 382,05 m (TR=10.000 anos);
- Cota de Proteção Casa de Força = 383,25 m

A Ficha resumo dos itens de segurança da Barragem está apresentada abaixo. As figuras abaixo apresentam arranjo geral e estruturas civis da Usina. Os desenhos principais do Barramento e arranjo estão apresentados no Anexo I – Dados, 3 - Barragens.

Todos os documentos da Usina estão apresentados no Anexo I do Plano de Segurança da Barragem (SAP-BA-PSB-001-01-24).

FICHA TECNICA

FOTO		CASCATA	
		Usina Montante:	PCH Jesuíta
		Usina Jusante:	PCH Segredo
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR		ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOURO	
Nome:	PCH Sapezal	Tipo:	Controlado Comportas
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT	Comprimento (m):	25,60
Proprietário:	Sapezal Energia S.A.	Capacidade (m ³ /s):	473,63 TR=10.000 anos
DATAS		Elevação da Crista (m):	392,10
Conclusão Barramento:	ago/10	Fundação:	Arenito
Início Operação:	jun/11	Comportas:	Segmento - 3 unidades
Manutenção Barragem:	-----	Largura (m):	5,20
BACIA HIDROGRÁFICA		Altura (m):	5,60
Curso d'Água:	Rio Juruena	TOMADA D'ÁGUA	
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1	Tipo:	Acoplada à Casa de Força
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17	Comprimento (m):	11,14
RESERVATÓRIO		Comportas:	Número: 3
Área NA Normal - (km ²):	2,98	Altura (m):	8,40
Volume NA Normal (hm ³):	16,51	Largura (m):	7,10
Níveis de Água (m):	Máx. Max.:	390,30	
	Normal:	390,00	
	Mínimo:	390,00	
BARRAGEM		CASA DE FORÇA	
Tipo:	Terra	Tipo:	Abrigada
Comprimento (m):	254,00	Potência Instalada (MW)	16,00
Altura Máxima (m):	19,00	Energia Assegurada (MW)	14,12
Largura Crista (m):	6,00	Unidades Geradoras:	3,00 Kaplan S Jusante
Elevação da Crista (m):	392,00	Vazão Máxima (m ³ /s):	190,71
Fundação:	Arenito	Queda Bruta (m)	9,88
GERADOR		Nível de água jusante (m):	Máx. Max.: 382,05
Potência Nominal [MW]	6,00 Unitária		Normal: 380,12
Tensão Nominal [kV]	13,8		Mínimo: 379,62
Rotação Nominal [rpm]	720	TURBINA	
Fator de Potência	0,90	Potência Nominal [MW]	5,33 Unitária
		Vazão Nominal [m ³ /s]	63,57 Unitária



LEGENDAS

- ① SOLO LOCAL COMPACTADO
- ② SOLO ARENOSO COMPACTADO (ÁREA DE LIMPRESLW)
- ③ CONCRETO PROJETADO
- ④ PROTEÇÃO DE SOLO CIMENTO
- ⑤ SOLO LOCAL LANÇADO

NOTAS :

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, DIGITO ONDE INDICADO.
- 2 - LAJE DE CONCRETO COM ESPESURA = 50cm COM TELA.

DESENHOS COMPLEMENTARES:

- 001020/DE11.000000-320204 (DE-011-202) - ARRANJO GERAL - SEÇÕES.
- 001020/DE11.000000-320203 (DE-011-203) - ARRANJO GERAL - SEÇÕES E DETALHE.
- 001020/DE11.000000-320204 (DE-011-204) - ARRANJO GERAL - GALERIA DE DRENAGEM PLANTA, SEÇÕES E DETALHES.



DT	DE	CONTROLE	PROJ	REVISÃO
05	21/12/12	E	CONFIRMAÇÃO	0001
04	02/08/09	E	LIBERADO PARA EXECUÇÃO/REVISÃO GERAL	0002
03	24/09/08	E	LIBERADO PARA EXECUÇÃO	0003
02	21/01/08	E	LIBERADO PARA EXECUÇÃO	0004
01	05/10/07	E	LIBERADO PARA EXECUÇÃO	0005
00	03/11/06	E	EMISSÃO TÉCNICA	0006
REV.	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES	DESCRIÇÃO VERIF. AUTORIZ.

TIPO DE DESENHO		FURNICIONADOR / SUBORDINADA	
A - PRELIMINAR	D - P/ COMENTÁRIO/APROVAÇÃO	C - PARA COMENTÁRIO	D - PARA COTAÇÃO
E - PARA EXECUÇÃO	F - CONTROLE EXECUÇÃO	G - COMENTÁRIO	H - CANCELADO

EMPRESA	COD. PROJ.	N.º DO PROJETO	REV.	RESPONSÁVEL TÉCNICO	N.º PROJ.
SPEC	DE-011-201	05-213-E	01	M.A.SHAAT	1018
APPROVAÇÃO JURÉDICA		DATA INICIAL	DEPARTAMENTO	COD. PROJ.	ASSINATURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO		03/11/06	CIVIL	ANR	12.630 VD MT
CLIENTE		PCH's RIO JURUEÑA			
SAPAZAL ENERGIA S/A		ARRANJO GERAL			
CONTINUA		PLANTA			
UNIDADE OPERACIONAL		ESCALA	1:1000	FOLHA	01
DESENHO		MÉTRICO			
DESENHO		001020/DE(11.000000-320201/05 1 1			

Figura 7 – Arranjo Geral




Figura 9 – Arranjo Geral – RPS




Figura 10 – Barragem – Seção Longitudinal – RPS




Figura 11 – Barragem – Seções – RPS




Figura 13 – Tomada d'Água/Casa de Força – Seção

4 DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

O estudo das ameaças de desastres e do grau de vulnerabilidade dos corpos e sistemas hidráulicos receptores aos efeitos adversos permite a avaliação, a definição e hierarquização das áreas de maior risco. Os riscos identificados para o barramento da PCH Sapezal são de natureza hidrológica e estrutural, conforme descrito a seguir.

4.1.1 Risco Hidrológico

A bacia hidrográfica da Pequena Central Hidrelétrica Sapezal tem área de drenagem total de 4.819 Km². O reservatório possui um volume total de 16,51 hm³ e uma extensão de 5,8 km formado por um barramento de aterro com solo compactado com filtro e enrocamento com altura máxima de 19,00 m.

A probabilidade de uma determinada cheia ocorrer ou ser ultrapassada num ano qualquer é o inverso do tempo de retorno $P = \frac{1}{TR}$, e a de não acontecer é $p = 1 - P$.

A probabilidade de ocorrer pelo menos uma cheia que seja igual e (ou exceda) àquela de período de retorno TR, num intervalo de “n” anos qualquer pode ser dada pela expressão:

$$J = 1 - \left(1 - \frac{1}{TR}\right)^n$$

P = Probabilidade de ocorrência

p = Probabilidade de não ocorrência

TR = Tempo de retorno

n = número de anos

J = Risco de ocorrência

Equação 1: Risco de Ocorrência do evento de Projeto com Tempo de Retorno

Portanto, o risco adotado pelo projeto da obra hidráulica da PCH Sapezal pode ser analisado pela Tabela a seguir:

Tabela 2 – Risco de Ocorrência do evento de Projeto com Tempo de Retorno TR (%)

TR (anos)	Período de Vida da Estrutura (em anos)			
	1	10	25	50
100	1,00	9,56	22,21	39,49
500	0,20	1,98	4,88	9,52
1.000	0,10	0,99	2,47	4,88
10.000	0,01	0,10	0,25	0,50

É importante ressaltar que os riscos assumidos pelo projeto são significativamente pequenos, ou seja, para um tempo de retorno adotado no projeto (TR=10.000 anos) os riscos de ocorrerem

cheias maiores ou iguais à cheia do projeto variam de 0,01% a 0,50% considerando os diferentes períodos de vida útil do empreendimento.

4.1.2 Risco de Colapso Estrutural

4.1.2.1 Barragem de Concreto – Vertedouro

O Vertedouro da PCH Sapezal está construído de acordo com os critérios da Eletrobrás e as condições de estabilidade estão com os fatores segurança superiores aos preconizados nas normas. Este situa-se no leito do rio com 25,60 m de comprimento, e a superfície de escoamento é controlada por comportas. O Vertedouro possui paramento de montante vertical até EL. 392,10 m. As 3 comportas do tipo segmento com 5,20 de largura e 5,60 de altura, possuem capacidade de escoar uma vazão de 411 m³/s, correspondente à cheia decamilenar, com sobrelevação de 0,30 m. Para manutenção das comportas segmento têm-se uma comporta ensecadeira à montante. A cota de projeto da soleira encontra-se na EL. 384,80 m.

A memória de cálculo 5062-SAP-6C-MCGE-001-00-17 17 (Anexo I - 3 Barragens), foi validada na RPS-2022, obteve os seguintes coeficientes de segurança para estabilidade da seção do Vertedouro conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Resultado Análise de Estabilidade - Vertedouro - Projeto Estelar (5062-SAP-6C-MCGE-001-00-17)

Fatores de Segurança							Tensão Fundação		
Caso de Carregamento		FSF	FSF Limite	FSD	FSD Limite	FST	FST Limite	σ_1	σ_2
Sigla	Descrição							(kN/m ²)	(kN/m ²)
CCN	Caso de Carregamento Normal + Drenos Operantes	2,13	>1,30	1,60	>1,0	1,76	>1,50	-90,88	-179,96
CCE1	Caso de Carregamento Excepcional 1 – TR=10.000 anos + Drenos Operantes	1,91	>1,10	2,91		1,66	>1,20	-86,36	-159,90
CCE2	Caso de Carregamento Excepcional – NA Normal + Drenos Inoperantes	1,89		2,34		1,59	-70,90	-169,02	
CCL	Caso de Carregamento Limite – TR=10.000 anos + Drenos Inoperantes	1,75		2,93		1,54	>1,10	-70,37	-150,92

4.1.2.2 Barragem de Concreto - Tomada d'Água/Casa de Força

A estrutura da Tomada d'Água foi projetada na margem direita acoplada à Casa de Força, construída toda em concreto armado com dimensões de 30,00 m de largura e 22,75 m de altura. O bloco da estrutura é provido de três aduções 7,10 m x 8,40 m (L x A) cada uma com comporta vagão. A entrada de cada adução será protegida com uma grade metálica, com dimensões aproximadas de 8,10 x 12,80 m (L x A). A plataforma de trabalho está na El. 392,00 m. A Casa de Força da PCH Sapezal é do tipo abrigada, e foi projetada para acomodar três unidades geradoras tipo Kaplan S de Eixo Horizontal com potência nominal de 5,59 MW cada, acopladas

a multiplicadores de velocidade e geradores síncronos trifásicos de 6,20 MVA e engolimento nominal unitária 63,57 m³/s. O corpo principal da Casa de Força junto com a área de montagem tem 39,30 m de largura, 34,32 m de comprimento (junto com Tomada d'Água) e altura de 16,96 m até o poço de esvaziamento. A cota de proteção da Casa de Força, dimensionada para suportar uma cheia de 10.000 anos de recorrência, encontra-se na El. 383,25. O canal de fuga tem uma largura de 30,00 m. O nível de água normal no canal de fuga está na El. 380,12 m e o nível de água máximo maximorum de projeto encontra-se na El. 382,05 m.

A memória de cálculo 5062-SAP-6C-MCGE-001-00-1717 (Anexo I - 3 Barragens), foi validada na RPS-2022, indicou os seguintes coeficientes de segurança para estabilidade da seção do Vertedouro conforme Tabela 4.

Tabela 4 – Resultado Análise de Estabilidade - Vertedouro - Projeto Estelar (5062-SAP-6C-MCGE-001-00-17)

Fatores de Segurança							Tensão Fundação		
Caso de Carregamento		FSF	FSF Limite	FSD	FSD Limite	FST	FST Limite	σ_1	σ_2
Sigla	Descrição							(kN/m ²)	(kN/m ²)
CCN	Caso de Carregamento Normal + Drenos Operantes	1,54	>1,30	1,47	>1,0	1,49	>1,50	-85,96	-46,80
CCE1	Caso de Carregamento Excepcional 1 – TR=10.000 anos + Drenos Operantes	1,39	>1,10	2,52		1,38	>1,20	-79,54	-27,99
CCE2	Caso de Carregamento Excepcional – NA Normal + Drenos Inoperantes	1,27		2,05		1,20	-34,57	-44,39	
CCL	Caso de Carregamento Limite – TR=10.000 anos + Drenos Inoperantes	1,20		2,39		1,18	>1,10	-22,93	-22,93

4.1.2.3 Barragem de Terra

A análise da estabilidade das estruturas de terra foi desenvolvida pela empresa Geodinâmica Engenharia em 2022 para a RPS e será detalhada abaixo. A memória de cálculo GD-PC-303-SPZ-RT-001-R0 - Estabilidade Barragem, está apresentada Anexo I – 3-Barragens.

Neste item são apresentadas as premissas de cálculo empregadas no estudo de estabilidade para avaliação da influência do esvaziamento da lagoa na segurança da barragem. Também são apresentados os resultados das análises realizadas.

4.1.2.3.1 Seções de análise de estabilidade

As seções empregadas no estudo de estabilidade foram determinadas em virtude da localização da lagoa de jusante. As seções empregadas nas verificações de estabilidade são apresentadas em planta na Figura a seguir:




Figura 14 – PCH SAPEZAL - Seções de análise




Figura 15 – Seção de Análise AA




Figura 16 – Seção de Análise BB

Tabela 5 – Parâmetros Geotécnicos Considerados nas Análises de Percolação e de Estabilidade

ITEM	SOLO	LEGENDA	PARÂMETROS GEOTÉCNICOS			
			Peso Espec. γ_h (kN/m ³)	Coef. de Permeab. k_h (m/s)	Coesão c' (kN/m ²)	Âng. de Atrito ϕ' (°)
1	Solo Compactado		19,0	1×10^{-9}	20	25
2	Filtro		20,5,0	10^{-4}	0,0	30,0
3	Solo residual / saprolito de arenito		21,0	5×10^{-5}	10,0	30,0
4	Arenito incoerente		17,0	1×10^{-6}	30,0	35,0
5	Arenito coerente		23,0	10^{-6}	100,0	38,0
	Enrocamento		23,0	10^{-2}	0,0	45,0

4.1.2.3.4 Condições de Carregamento

- Operação Normal – Condição atual

Para Operação Normal foi considerado o nível do reservatório correspondente ao N.A. MAX. NORMAL. Para tanto, considera-se que o adensamento do maciço tenha ocorrido e que o regime de percolação seja estacionário, portanto, a rede de fluxo já se encontra estabelecida. A análise deverá ser feita por tensões efetivas, considerando as pressões neutras obtidas da rede de percolação em regime permanente.

Nesta condição de carregamento também são levados em conta os valores de monitoramento dos piezômetros localizados nas seções de análise.

- Rebaixamento Rápido (esgotamento da lagoa)

Tendo em vista a hipótese de esgotamento da lagoa de jusante das barragens foi realizada a simulação da condição de esvaziamento rápido da lagoa, sendo adotada um tempo mínimo de 24 horas para esvaziamento pleno.

Nesta condição de carregamento considera-se a hipótese de que o rebaixamento é instantâneo, de modo que o regime de fluxo no interior do maciço argiloso represente uma condição parcialmente drenada, onde a velocidade de rebaixamento é condicionada ao Fator de Segurança mínimo aceitável para o talude de jusante.

Para simulação da variação de poropressão no maciço compactado decorrente do deplecionamento, é empregada a metodologia de análise de transiente hidráulico com auxílio do software SEEP/W, através de modelagem empregando o método de Elementos Finitos.

O nível considerado na lagoa para o estudo de rebaixamento corresponde ao NA Máximo do canal de fuga e a cota mínima de deplecionamento que corresponde a menor elevação do fundo da lagoa.

4.1.2.3.5 Fatores de Segurança Admissíveis

Os valores de referência para os fatores de segurança recomendados para verificação de estabilidade da barragem, conforme Critérios de Projeto Civil da Eletrobrás, são apresentados na Tabela 6. Tais valores serão empregados para comparação com os valores de estabilidade obtidos nas análises realizadas.

Tabela 6 – Fatores De Segurança Admissíveis Considerados Nas Análises De Estabilidade

CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO		FSadm.
Regime de Operação Normal	N.a. Máx. Normal	1,50
Rebaixamento Rápido	Deplecionamento entre NA Max no canal de fuga e o fundo da lagoa	1,30
Regime de Operação Normal (*)	N.a. Máx. Normal (com reforço)	1,5

(*) Condição com reforço se necessário

4.1.2.3.6 Metodologia de Cálculo

Os cálculos foram elaborados com auxílio do programa computacional SLOPE/W, desenvolvido pela GEO-SLOPE International Ltd. O programa permite considerar poropressões a partir do traçado de rede de fluxo, em regime estacionário, com o auxílio do programa SEEP/W também desenvolvido pela GEO-SLOPE.

As análises de estabilidade são realizadas em tensões efetivas considerando-se superfícies potenciais de ruptura circulares e não circulares. Os métodos de cálculo empregados nas análises são baseados na Teoria de Equilíbrio Limite, são eles: Bishop Simplificado, Janbu Modificado e Morgenster-Price.

As análises foram realizadas em seções representativas da Barragem nos respectivos trechos compreendidos pelas lagoas de jusante, levando em consideração as condições de carregamento apresentadas no Item 4.1.2.3.4.

4.1.2.3.7 Síntese dos Resultados das Análises de Estabilidade

A Tabela a seguir, apresenta o resumo dos resultados das análises de estabilidade desenvolvidas para a barragem.

No estudo de estabilidade da RPS 2022 verificou-se a necessidade de emprego de reforço do talude da seção B', visando assim atender ao pré-requisito mínimo de fator de segurança definido para o caso de carregamento normal ($FS \geq 1,5$). Logo em 2023 foi realizada a implementação da berma de equilíbrio com altura de 2,0 m acima do topo do dreno de pé, e largura mínima de 5,0m, sendo esta constituída de filtro, transições e enrocamento, sendo a inclinação do paramento externo de 2,2H:1V.

Tabela 7 – Síntese dos Resultados das análises de estabilidade

USINA	SEÇÃO DE ANÁLISE	CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO	TALUDE	FS calc.	FS _{adm.}	Situação
SAPEZAL	BB	Operação normal/Atual	Jusante	1,52	1,50	Ok
		Rebaixamento Rápido	Jusante	1,46	1,30	Ok
	B'B'	Rebaixamento Rápido	Jusante	1,45	1,30	Ok
		Operação Normal com reforço (*)	Jusante	1,51	1,50	Ok

(*) Já com a implementação berma de equilíbrio para reforço do talude.

4.1.2.4 Conclusão

Conclui-se que as estruturas de concreto atendem normas de segurança em relação a estabilidade.

Já a barragem de terra da margem esquerda foi implantada o reforço em 2023 conforme indicado na estabilidade elaborada durante a RPS de 2022, com execução de uma berma de equilíbrio. Além disso, como prevenção de risco de colapso estrutural, o Plano de Segurança da Barragem (SAP-BA-PSB-001-01-24), tem como objetivo determinar as condições relativas à segurança estrutural e operacional das barragens, identificando os problemas e recomendando tanto reparos corretivos, restrições operacionais e/ou modificações quanto análise/estudos para determinar as soluções dos problemas.



Figura 19 – Vista Geral do Barramento

4.2 Identificação das Emergências Potenciais

Para identificação dos pontos de emergências foram determinados níveis de água ao longo do rio a jusante da PCH Sapezal e o tempo de percurso da onda de enchente. As emergências

foram definidas a partir do preconizado no Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, item 5.2.2 Cenários a simular, da Agência Nacional das águas (ANA), conforme destacado abaixo:

“Para atribuição dos valores das vazões afluentes ao reservatório no instante inicial da ruptura, dever-se-á adotar a prática comum, orientada por questões de segurança, de considerar a contribuição de um hidrograma de vazão afluente. Assim, poder-se-á optar:

- *pela vazão média anual (ou a vazão média do semestre seco ou do semestre úmido), ou por uma cheia associada a um menor tempo de recorrência ($T= 100$ anos, por exemplo) num cenário de ruptura em dia de sol;*
- *por uma cheia conhecida (por exemplo, a cheia de projeto ou uma cheia associada a um tempo de recorrência elevado: $T= 1\ 000$ a $5\ 000$ anos), num cenário de ruptura por galgamento.”*

A partir destes níveis foram elaborados mapas de inundação, com os níveis máximos e o tempo de propagação da onda de enchente correspondente sendo então identificadas e classificadas as emergências potenciais:

a) Situação Normal – Ruptura em dia de sol

Correspondem à condição natural de escoamento do hidrograma de cheias na vazão turbinada, QTURB.

b) Situação Enchentes – Ruptura com enchentes

Correspondem à condição enchente extrema de escoamento do hidrograma de cheias no tempo de retorno de 10.000 anos de recorrência, sendo a última enchente correspondente a cheia de dimensionamento do vertedouro.

4.2.1 Classificação das Situações

A gestão da emergência é efetuada em função do nível de resposta necessário para a situação no momento.

Os níveis de resposta devem ser definidos tanto para situação inicial com níveis de enchentes naturais para os diversos tempos de recorrência quanto para a situação de ruptura.

A classificação do nível de resposta deve ser feita em quatro níveis, de acordo com a descrição das características gerais de cada situação de emergência em potencial da barragem. A convenção é utilizada para graduar as situações que podem comprometer a segurança da barragem e ocupações a jusante e ativar um processo de emergência na barragem. Foi adaptado de acordo com a Barragem a convecção indicada no Item 2.2, do Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens (ANA) - Volume IV - Guia de Orientação e Formulários do Plano de Ação de Emergência – PAE, conforme abaixo:

0	NORMAL (VERDE)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem não comprometam a segurança da estrutura, mas devam ser controladas e monitoradas ao longo do tempo;
1	ATENÇÃO (AMARELO)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem não comprometam a segurança da estrutura no curto prazo, mas devam ser controladas, monitoradas ou reparadas;
2	ALERTA (LARANJA)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem comprometam a segurança da estrutura no curto prazo, mas podem ser controladas, monitoradas ou reparadas;
3	EMERGÊNCIA 1 (VERMELHO CLARO)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem representem risco a segurança da estrutura que demandam a retirada dos possíveis atingidos, mas podem ser tomadas providências para a eliminação do problema
4	EMERGÊNCIA 2 (VERMELHO ESCURO)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem representem risco de ruptura iminente que demandam a retirada dos possíveis atingidos sem possibilidade de providências para a eliminação do problema

No Plano de Ação de Emergência e na curva de Operação o nível – Emergência foi adaptado e dividido em 2 subníveis, Vermelho Claro e Vermelho Escuro, conforme destacado abaixo:

- Vermelho Claro – Essa condição se caracteriza pela necessidade de retirada dos atingidos na ZAS e alerta para a defesa civil da ocorrência de um evento de cheias extremas, acima do TR 1.000 anos, ou de problema na estrutura do barramento que pode ocasionar o rompimento podendo ser evitado com as manutenções corretas;
- Vermelho Escuro – Nessa condição é necessária a retirada urgente dos atingidos na ZAS e alerta para a defesa civil da eminência ou da ocorrência do rompimento. As condições hidrológicas extremas ultrapassam a cheia decamilenar ou as patologias na estrutura não permitem a recuperação.

Importante observar que a emergência 2 pode ocorrer sem que passe pela emergência 1, por exemplo uma patologia descoberta em inspeção que não permite a recuperação passa diretamente para o nível de emergência 2.

5 ESTUDO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas simulações das consequências (hidrograma de ruptura) para as hipóteses acidentais identificadas no capítulo 4.2 (cheias natural/extremas e rompimento da barragem).

Nesta etapa ocorre a estimativa e avaliação das consequências e seus respectivos efeitos físicos decorrentes de eventos anormais que possam ocorrer, bem como a determinação e o mapeamento das áreas vulneráveis devido as ondas de cheia em cada um dos cenários de acidentes. O comportamento da onda de enchente e as áreas atingidas são obtidos mediante a utilização de programas simuladores de rompimento e propagação das cheias.

5.1 Metodologia

No estudo de rompimento da barragem da PCH Sapezal foi utilizado o modelo computacional HEC-RAS 5.0.5 (desenvolvido por *U.S. Army Corps of Engineers*), que se baseia no método de *Standard Step Method* (HENDERSON, 1966).

O Cenário a ser simulado é determinado por informações lançadas no programa de forma a identificar como se dá o rompimento da barragem e as condições geográficas e ambientais que influenciam no comportamento da onda de cheia.

Na caracterização do cenário as seguintes informações são necessárias:

- Geografia da região e geometria do rio;
- Tipo e geometria da barragem;
- Causa do rompimento;
- Formação da brecha;
- Dados sócio – ambientais.

5.1.1 Geografia da Região e Geometria do Rio

A geografia da região define as áreas atingidas pela onda de passagem de cheia e pela inundação permitindo identificar os pontos de risco.

A caracterização adequada da geometria das seções no vale a jusante da barragem é muito importante na simulação da cheia, porque existe um forte efeito de atenuação da onda ao longo do trecho inundado. Vales mais encaixados atenuam menos a onda de cheia na sua propagação para jusante que vales mais abertos com largas áreas inundáveis. Neste efeito a geometria do vale e da área inundável tem mais importância que a própria calha do rio.

Os mapas de cheia possuem um erro equivalente à metade da distância das curvas de níveis obtidas, ou seja, no caso da simulação para a PCH Sapezal o erro considerado é de 0,50 m devido aos desenhos que reproduzem a topografia local possuírem curvas de nível do terreno com linhas equidistantes de 1 m em 1 m.

5.1.2 Tipo e Geometria da Barragem

A caracterização da brecha de rompimento com suas dimensões, tempo do seu desenvolvimento e formação são influenciados pelo tipo de barragem. As características de projeto e construção e suas dimensões influenciam na abertura da brecha e com isso no tempo de propagação e intensidade da onda de cheia. Os dados do reservatório também influenciam considerando que quanto maior o volume para um mesmo desnível a brecha tende a ser maior.

5.1.3 Causas de Rompimento

A causa de rompimento é importante pois determina a velocidade com que ocorre a formação da brecha.

As causas de rompimento podem ser por galgamento, entubamento ou infiltração e falhas estruturais (New Jersey Department of Environmental Protection, 2007).

5.1.3.1 Galgamento

O galgamento é a passagem da água sobre a barragem em partes não projetadas para verter água. O galgamento pode ser causado pela má operação do reservatório durante a cheia, devido a uma cheia extraordinária onde o dispositivo extravasor (vertedouro) não possui capacidade de vazão compatível, por problemas que impedem o dispositivo extravasor de operar normalmente ou pela formação de uma onda dentro do reservatório, de origem sísmica ou provocada pelo deslizamento de uma grande quantidade de terra das encostas.

Se o tempo e a intensidade do galgamento são suficientes, inicia-se uma brecha em um ponto qualquer mais fraco na crista da barragem e a brecha cresce com o tempo, por erosão, numa velocidade que depende da vazão de galgamento, do material da barragem e das características do reservatório (Collischonn, 1997).

A Figura 20 demonstra a formação de uma brecha por galgamento, sendo que o processo de formação segue a sequência apresentada abaixo.

- a) Início em um ponto mais fraco;
- b) Brecha em forma de "V";
- c) Aprofundamento da brecha;
- d) Aumento lateral por erosão.




Figura 20 – Formação de brecha por galgamento

Fonte: COLLISCHONN, 1997, p. 32

5.1.3.2 Infiltração

A infiltração ocorre devido à passagem da água através das paredes da barragem (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2002, p. 116). A água que se movimenta através da barragem, ou de suas fundações, pode originar na formação de uma brecha se os volumes de água e material sólido superam determinados limites de segurança. A brecha inicia como um poro em um ponto qualquer da barragem e este poro cresce, por erosão, para todos os lados, até ocorrer o colapso.

A Figura 21 mostra a formação de uma brecha por entubamento ou infiltração, típica de barragens de terra, que ocorre conforme a sequência abaixo.

- a) Surgimento do poro;
- b) Aumento por erosão;
- c) Colapso da porção superior e erosão.




Figura 21 – Formação da brecha por infiltração

Fonte: COLLISCHONN, 1997, p. 32

5.1.3.3 Falhas nas fundações e estruturais

Nas barragens de concreto do tipo gravidade pode ocorrer uma falha estrutural geral, no caso de uma situação de instabilidade provocada por cargas hidrostáticas e uma deficiente capacidade de equilíbrio global, situação resultante de erro ou deficiência no projeto ou de um problema generalizado nas respectivas fundações. Admite-se que o cenário mais provável é o da abertura da brecha por remoção sucessiva de blocos ou a ruptura da zona superior do perfil da barragem no caso de excederem as tensões limites numa zona menos espessa do perfil da barragem resultando de modo geral em uma ruptura parcial e gradual. O terreno sobre o qual a barragem está e a ligação da barragem ao terreno nas Sapezal podem deslizar sob o efeito das acomodações geológicas que resultam do enchimento do reservatório ou da saturação do material da fundação por infiltração (Almeida 2007).

Em barragens de aterro compactado a distribuição das pressões sobre o terreno de fundação ocorre de maneira mais branda e gradual reduzindo a possibilidade de falhas estruturais, porém a bibliografia indica diversos casos de falhas com rompimentos onde a falha nos estudos de geologia e geotecnia resultaram no colapso do barramento. Neste caso o colapso ocorre no enchimento ou apenas alguns dias após com a saturação da fundação.

A Figura 22 apresenta o comportamento de um rompimento resultante de uma falha nas fundações ou de estruturas, onde ocorre a formação de uma brecha que apresenta características parecidas seja a barragem de terra ou de concreto em gravidade (a), ou barragens de concreto em arco (b).




Figura 22 – Brechas resultantes de falhas nas fundações

Fonte: COLLISCHONN, 1997, p. 33

5.1.3.4 Ações de guerra

Durante guerras as barragens são pontos estratégicos pelo seu significado econômico para um país, bem como pelo potencial destrutivo de uma inundação resultante de uma ruptura. A formação da brecha depende da intensidade e da localização da explosão com a qual a barragem é atingida.

Durante a Segunda Guerra Mundial os países aliados desenvolveram armas especiais para implodir barragens. As implosões mais conhecidas são as das barragens de Moehne e de Eder, na Alemanha.

OBSERVAÇÃO: Do ponto de vista de simulação de rompimento, as causas de falhas nas fundações estruturais e por ações de guerra se comportarão como uma falha por galgamento ou infiltração, com diferenciação no tempo de formação da brecha e geometria, que devido às suas características podem ser considerados como rompimentos progressivos ou até mesmo catastróficos e imediatos conforme determina Collischonn, 1997.

5.1.3.5 Casos Estatísticos

Entre as causas de rompimentos Ramos e Melo (2007) identificam que em pesquisa envolvendo 1105 casos de deterioração de barragens pertencentes a 33 países, e em duas publicações elaboradas pela ICOLD e pela USCOLD (ICOLD, 1974 e USCOLD, 1975), a capacidade de vazão insuficiente ou o mau funcionamento dos órgãos de descarga de cheias associado ao galgamento foram responsáveis por cerca de 42% do número total de rupturas em barragens. Por sua vez as relacionadas com as fundações (percolação, erosão interna), com as erosões localizadas e com o deficiente comportamento estrutural foram responsáveis por cerca de 23%.

5.1.4 Formação da Brecha

A formação da brecha pode ser descrita por três parâmetros básicos:

- Tamanho;
- Tempo de formação;
- Forma geométrica.

Todos estes parâmetros são fortemente influenciados pela causa do rompimento e pelo tipo de barragem. Eles influenciam diretamente na vazão e na altura da onda de enchente decorrente

do rompimento. Uma brecha maior ou rompimento catastrófico e com tempo de formação mais rápido gera uma onda de enchente de maior volume e o esvaziamento mais rápido do reservatório, enquanto uma brecha menor e com tempo de formação mais lento geram uma onda de enchente menor e com esvaziamento lento do reservatório.

O manual Using HEC-RAS for Dam Break Studies (agosto de 2004), indica de acordo com referências internacionais valores para formação da brecha, tabela abaixo.

Table 3. Ranges of Possible Values for Breach Characteristics

Dam Type	Average Breach Width (B_{ave})	Horizontal Component of Breach Side Slope (H) (H:V)	Failure Time, t_f (hours)	Agency
Earthen/Rockfill	(0.5 to 3.0) x HD	0 to 1.0	0.5 to 4.0	USACE 1980
	(1.0 to 5.0) x HD	0 to 1.0	0.1 to 1.0	FERC
	(2.0 to 5.0) x HD	0 to 1.0 (slightly larger)	0.1 to 1.0	NWS
	(0.5 to 5.0) x HD*	0 to 1.0	0.1 to 4.0*	USACE 2007
Concrete Gravity	Multiple Monoliths	Vertical	0.1 to 0.5	USACE 1980
	Usually $\leq 0.5 L$	Vertical	0.1 to 0.3	FERC
	Usually $\leq 0.5 L$	Vertical	0.1 to 0.2	NWS
	Multiple Monoliths	Vertical	0.1 to 0.5	USACE 2007
Concrete Arch	Entire Dam	Valley wall slope	≤ 0.1	USACE 1980
	Entire Dam	0 to valley walls	≤ 0.1	FERC
	(0.8 x L) to L	0 to valley walls	≤ 0.1	NWS
	(0.8 x L) to L	0 to valley walls	≤ 0.1	USACE 2007
Slag/Refuse	(0.8 x L) to L	1.0 to 2.0	0.1 to 0.3	FERC
	(0.8 x L) to L		≤ 0.1	NWS

*Note: Dams that have very large volumes of water, and have long dam crest lengths, will continue to erode for long durations (i.e., as long as a significant amount of water is flowing through the breach), and may therefore have longer breach widths and times than what is shown in Table 3. HD = height of the dam; L = length of the dam crest; FERC - Federal Energy Regulatory Commission; NWS - National Weather Service

Figura 23 – Tamanhos e tempo para formação da brecha

Fonte: Using HEC-RAS for Dam Break Studies (agosto/2004)

5.1.4.1 Tamanho

Barragens de concreto em arco apresentam ruptura total e praticamente instantânea com a brecha ao longo de todo o comprimento da barragem (ALMEIDA e FRANCO, 1993, ICOLD, 1996 e FRANCO, 1996 apud RIBEIRO, 2007).

Barragens de concreto por gravidade apresentam ruptura de um ou dois blocos (ALMEIDA e FRANCO, 1993, ICOLD, 1996, e FRANCO, 1996 apud RIBEIRO, 2007). Existe dificuldade de se prever o número de seções monolíticas que devem se deslocar e sofrer colapso, porém é possível determinar a geometria para simulação aumentando a largura da base da brecha de modo a representar o número de seções monolíticas deslocadas. O número de blocos rompidos poderá ser fixado tendo em conta a velocidade de descida do nível a montante, uma vez que uma rápida descida do reservatório corresponde a uma redução significativa das solicitações para os blocos que não rompem evitando os rompimentos de novos blocos nas laterais do primeiro rompimento.

Em barragens de terra não ocorre o rompimento total da estrutura do talude, este rompimento também não é instantâneo, a brecha que se forma como resultado do rompimento tende a apresentar uma largura média (B) de $0,5H < B < 3H$, onde H é a altura da barragem. Desta forma normalmente a largura da brecha em barragens de terra é muitas vezes inferior à largura total da barragem (Collischonn, 1997).

5.1.4.2 Tempo de rompimento

Para as barragens de concreto em arco que são simuladas através da ruptura total da estrutura, o tempo de rompimento é instantâneo, podendo ocorrer em alguns minutos (Martins e Viseu, 2007).

Em barragens de concreto por gravidade o tempo de formação da brecha é da ordem de minutos. Em barragens de terra por gravidade, onde ocorre a ruptura em forma de brechas, o tempo de formação da mesma é usualmente maior e depende da altura da barragem, do material utilizado na construção, do grau de compactação e da magnitude e duração da vazão de galgamento. O tempo de formação da brecha é maior em casos de infiltração que em casos de galgamento. Na Figura 24 observa-se a probabilidade de o tempo de ruptura da brecha ser menor que um dado valor constante.




Figura 24 – Tempo de formação da brecha

Fonte: MARTINS; VISEU, 2007, p. 9

O gráfico demonstra que metade das situações de rompimento ocorre em no mínimo 90 minutos tendendo para tempos maiores de formação da brecha, desta forma, resultados de simulação que objetivam valores médios podem utilizar este tempo de rompimento conforme observam Singh e Scarlatos (1988) apud Martins e Viseu (2007).

De acordo com a Figura 23 para Barragens de terra o tempo de formação da brecha é entre 6 minutos a 4 horas e Barragens de Concreto de 6 minutos a 1 hora.

5.1.5 Trecho do Cálculo

O trecho da modelagem hidráulica é um fator muito importante a se considerar. O trecho de estudo deverá incidir entre a seção de início do reservatório da barragem em ruptura, a montante, e uma determinada seção de importância a jusante.

- ANEEL

De acordo com RN 1064/2024 da ANEEL, Art. 6º, § 2º é solicitado o estudo de Rompimento da Barragem para confirmação do Dano Potencial Associado, conforme transcrito abaixo:

“Art. 6º O Plano de Segurança da Barragem deve ser elaborado e assinado pelo responsável técnico, com manifestação de ciência do representante do empreendedor, e conter minimamente as informações dispostas no art. 8º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.

§ 1º A extensão e detalhamento do Plano de Segurança e estudos a ele associados deverão ser proporcionais à complexidade da barragem e sua área de influência, e devem ser suficientes para garantir as condições adequadas de segurança das estruturas e pessoas.

§ 2º Deverá ser elaborado estudo de rompimento e de propagação da cheia associada, contemplando mapa de inundação para os possíveis cenários de ruptura da barragem, considerando o pior cenário identificado.

§ 3º O pior cenário de ruptura da barragem deve considerar o maior impacto entre a área atingida pela inundação incremental de rompimento em cenário da cheia natural considerada no projeto de dimensionamento do vertedouro, ou no estudo hidrológico mais atualizado; e a área atingida por inundação proveniente de rompimento em dia seco, independentemente de cheia natural.

§ 4º O estudo de que trata o § 2º deverá indicar a metodologia e software adotados e os critérios, premissas e parâmetros utilizados para a elaboração do mapa de inundação, com a indicação do nível de precisão do levantamento topográfico, os tempos estimados da onda de impacto a jusante, e seu risco hidrodinâmico.

§ 5º A área de abrangência dos estudos de que trata o § 2º deverá se estender até o amortecimento da cheia associada ou até o reservatório da usina hidrelétrica imediatamente a jusante, o que ocorrer primeiro.

§ 6º Quando a área de abrangência do estudo de que trata o § 2º se estender até o reservatório de jusante, seu resultado deverá ser encaminhado para o representante do empreendedor da usina de jusante alcançada pelo § 5º para avaliação da capacidade de amortecimento.

- ANA

De acordo com as recomendações do Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, item 5.2.3 Extensão de Cálculo, da Agência Nacional das águas (ANA) que estabelece:

“Os critérios mais adequados para a fixação da fronteira de jusante são os que se baseiam nas fronteiras físicas, ou seja, a foz do rio no oceano, a seção de confluência com outro rio de maior dimensão ou um reservatório a jusante. Estas fronteiras são aliás facilmente modeladas em modelo numérico.

Para se determinar a fronteira a jusante poder-se-á igualmente adotar uma seção a partir da qual se estabelece um grau de risco que se considera como aceitável; neste caso, dever-se-á considerar uma seção onde as alturas de água atinjam a ordem de grandeza das correspondentes a determinadas cheias características (cheia de projeto do vertedouro, maior cheia natural conhecida, cheia natural com determinado tempo de recorrência, por exemplo, 100 anos).

Diversos outros textos normativos definem porém de forma clara e explícita qual o critério de fixação da fronteira de jusante, por exemplo, a legislação finlandesa especifica que o cálculo da onda de inundação se deve processar até 50 km a jusante da barragem; por seu lado, a legislação de alguns estados canadenses postula que as populações que se encontram a mais de três horas da zona atingida pela onda de inundação não devem ser consideradas em risco, pelo que o cálculo da onda de inundação não deve cobrir uma seção atingida pela cheia para lá desse intervalo de tempo.

GRAHAM, 1998 sugere que é muito importante que os estudos do cálculo da onda de inundação incidam nos primeiros 30 km a jusante da barragem em causa. Com efeito, este autor mostra que a vulnerabilidade das pessoas em risco diminui muito a partir desta distância, nomeadamente pelas seguintes razões: primeiro, porque as áreas mais a jusante recebem mais e melhores alertas de emergência do que as a montante; segundo, porque a energia da onda de inundação, tal como a velocidade de propagação da respectiva frente, se torna menor. Na verdade, a informação de rupturas históricas de barragens confirma estes fatos, indicando que uma grande percentagem das vítimas mortais ocorre nos primeiros 25 km, sendo que esta distância é ainda menor para as pequenas barragens. A experiência norte-americana (com base num registo de 23 rupturas de barragens que ocorreram no período de 1960 a 1997 e ocasionaram vítimas mortais) corrobora igualmente estes fatos ao assinalar que cerca de 50% ocorreram a menos de 4,8 km da seção da barragem acidentada e 99% nos primeiros 24 km a jusante da mesma, num universo total de 318 vítimas mortais.”

De acordo com ANA - Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, Anexo Cotação - Extensão do Vale a jusante poderá ser:

Volume Armazenado do Reservatório (hm ³)	Classe da Extensão do vale a Jusante	Extensão do vale a Jusante aconselhada – L (km)
3-50	Pequena	Máximo 25
50-200	Média	25<L<100
>200	Significativa	Mínimo 100

Logo, com volume do reservatório menor que 50 hm³ a extensão do trecho de modelagem considerada é no máximo 25 km. Para a PCH Sapezal o trecho simulado foi de aproximadamente 80 km preenchendo com sobras todos os critérios relacionados e passando por todas as usinas de jusante e verificando necessidade de simulação de efeito cascata.

5.1.6 Modelagem Matemática

A simulação do rompimento utiliza o modelo HEC-HAS versão 5.0.5 onde os métodos de cálculo são adotados para a análise dos regimes gradualmente variáveis, baseados nas equações de Saint-Venant, que calculam o escoamento da água em rios, canais e reservatórios em regime permanente e não permanente, número de Froude menor ou maior que 1 respectivamente.

Portanto, o escoamento obedece a leis da física, sendo representado por variáveis como vazão, profundidade e velocidade e o comportamento é descrito por equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento.

O escoamento em rios ocorre em uma direção longitudinal, podendo ser representando pelas equações unidimensionais de Saint-Venant. As variáveis das equações de Saint-Venant são a velocidade V e a altura de água h , que podem ser apresentadas de forma não-conservativa pelas equações da continuidade e da dinâmica.

Com a equação da continuidade, que representa o princípio da conservação de massa, pode-se considerar a diferença dos fluxos de entrada e saída, sendo o volume de controle igual à variação do armazenamento no interior do fluxo.

As equações que expressam o princípio da conservação da quantidade de movimento, sendo igual ao somatório das forças que atuam sobre um volume de controle, podem ser apresentadas da seguinte forma:

- Equação da continuidade:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial A}{\partial t} = q_L$$

- Equação da dinâmica

$$\frac{\partial V}{\partial t} + V \frac{\partial V}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial x} = g(S_0 - S_f)$$

Onde:

Q = vazão;

A = seção transversal;

t = tempo;

x = distância medida na direção do escoamento;

qL = contribuição lateral

V = velocidade de escoamento;

g = aceleração da gravidade;

h = profundidade do escoamento;

S_0 = declividade do leito;

S_f = declividade da linha de energia.

A vazão (Q) e a altura da superfície de água (h) em cada local ao longo do rio são estimadas utilizando uma representação algébrica de Saint Venant. Q e h são determinados em cada local para cada intervalo de tempo.

O HEC-RAS aplica as equações em regime permanente, para casos onde se necessita simular o fluxo das águas e não permanente, para casos de simulações de rompimentos, e apresenta o resultado em formas de dados, tabelas e figuras que demonstram as seções transversais, o vale atingido pela enchente (de acordo com as informações lançadas pelo usuário) e gráficos, sendo que todas estas informações são utilizadas para se avaliar os impactos do rompimento de uma barragem.

5.1.7 Identificação das áreas atingidas

A identificação das áreas atingidas é executada com a apresentação do mapa de inundação, que indica as áreas inundadas com as alturas máximas atingidas pela onda de enchente, permitindo a separação da zona atingida da não atingida.

Todas as pessoas localizadas na zona atingida devem ser evacuadas.

5.1.8 Apresentação dos valores de altura ao longo do tempo

Os valores de altura da onda ao longo do tempo servem para a identificação do tempo de chegada da onda de enchente ao longo do trecho de jusante atingido. O tempo de chegada da onda em cada ponto é importante para o plano de evacuação e para o alerta da população sob risco na zona inundada ser afastada em tempo hábil.

A bibliografia internacional define dois tipos de eventos: aqueles em que o tempo disponível para alertar e evacuar a população é superior a 90 minutos (1 hora e meia), e aqueles em que o tempo é inferior a 90 minutos. Entre os eventos cujo tempo de alerta é superior a 90 minutos, a perda média de vidas é de 0,04 % da população ameaçada, já quando o tempo de alerta é inferior a 90 minutos a perda média equivale a 13 %.

Para a população localizada na área atingida em tempo inferior a 90 minutos recomenda-se um levantamento detalhado para definição das estratégias para o Plano de Emergências.

5.1.9 Zoneamento de Risco

Esse processo consiste na divisão do território potencialmente atingido pela onda de cheia, sendo classificada segundo os riscos envolvidos, a magnitude do dano, a vulnerabilidade e os tempos de alerta envolvidos (Balbi, 2008).

Conforme Almeida (2001) as principais características hidrodinâmicas envolvidas em um zoneamento são:

- a) áreas atingidas (determina quais elementos em risco serão afetadas, população, estruturas, etc);
- b) cotas máximas dos níveis d'água ou alturas máximas;
- c) instante de chegada da onda de cheia;
- d) instante de chegada da altura máxima;
- e) grau de perigo em função da velocidade e altura (V x H), em m²/s;
- f) velocidade máxima do escoamento.

O tempo entre a identificação da emergência e a chegada da onda de cheia nos locais habitados é o primeiro parâmetro para a classificação da área de risco. O tempo eficaz de aviso permite com que as pessoas preparem a mobilização e a evacuação das zonas mais sensíveis, sendo este o fator primordial para a mitigação do efeito das cheias. A USBR (1999) adotou um critério para estimar a perda de vidas em função do tempo de alerta (Quadro 2 a seguir).

Quadro 2 – Número esperado de vítimas em função do tempo de alerta

Tempo de aviso (min)	Perda de vidas	Número esperado de vítimas
0 a 15	Significante	NEV= 50% no número de pessoas em risco
15 a 90	Potencialmente significativa	NEV= (número de pessoas em risco) ^{0,6}
Mais de 90	Perda de vidas virtualmente Eliminada	NEV= 0.0002 x número de pessoas em risco

Fonte: Adaptado de USBR, 1999.

Segundo Cestari (2013) a importância de uma submersão se deve à capacidade da cheia de provocar danos às pessoas, edificações e aos bens. Os principais parâmetros para classificar os danos são: a área atingida, a profundidade da cheia (H) e a sua velocidade de propagação (V). A ameaça provocada por esses fatores combinados corresponde ao risco hidrodinâmico calculado pela equação a seguir.

$$\text{Risco hidrodinâmico} = H \times V$$

Onde:

Risco hidrodinâmico = m²/s

H = profundidade (m);

V = velocidade do fluxo (m/s)

De acordo com o estudo de Synaven et al. (2000), que teve como objetivo estabelecer valores para os quais as cheias provocam danos, obteve-se as seguintes referências do Quadro 3.

Quadro 3 – Consequências do Risco Hidrodinâmico

Risco Hidrodinâmico (m ² /s)	Consequências
<0,5	Crianças e deficientes são arrastados
0,5 – 1	Adultos são arrastados
1 – 3	Danos de submersão em edifícios e estruturais em casas fracas
3 – 7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso
> 7	Colapso de certos edifícios

Fonte: Adaptado de SYNAVEN, 2000.

Viseu (2006) estabeleceu critérios para graduação do risco em função da profundidade e da velocidade. Considera-se o fato de que na área inundada existam edificações para proteção das pessoas em diferentes profundidades. Este é o princípio de evacuação vertical, em que se considera que as pessoas podem se deslocar para pavimentos superiores na tentativa de evitar a cheia. Os Quadros 4 e 5 a seguir apresentam estas graduações.

Quadro 4 – Nível de perigo para seres humanos

Nível	Classe	Inundação Estática (H)	Inundação Dinâmica (HxV)
Reduzido	Verde	< 1 m	< 0,5 m ² /s
Médio	Amarelo	1 m – 3 m	0,5 m ² /s – 0,75 m ² /s
Importante	Laranja	3 m – 6 m	0,75 m ² /s – 1,0 m ² /s
Muito Importante	Vermelho	> 6 m	> 1,0 m ² /s

Fonte: Adaptado de VISEU, 1998

Quadro 5 – Nível de perigo para edificações

Nível	Classe	Inundação Dinâmica (HxV)	Velocidade (V)
Reduzido	Verde	< 3 m ² /s	< 2 m/s
Médio	Amarelo	3 m ² /s – 5 m ² /s	2 m/s – 4 m/s
Importante	Laranja	5 m ² /s – 7 m ² /s	4 m/s – 5,5 m/s
Muito Importante	Vermelho	> 7 m ² /s	> 5,5 m ² /s

Fonte: Adaptado de VISEU, 1998

O risco hidrodinâmico será avaliado somente se atingir população a jusante para a condição de dimensionamento do Vertedouro, ou seja, TR 10.000 anos, e seguirá a legenda da Tabela 15 a seguir.

Tabela 8 – Legenda para Risco Hidrodinâmico

Risco Hidrodinâmico (m ² /s)	Consequências
< 0,5	Crianças e deficientes são arrastados
0,5 - 1	Adultos são arrastados
1 - 3	Danos de submersão em edifícios e estruturas em casas fracas
3-7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso
>7	Colapso de certos edifícios

5.2 Dados de entrada utilizados

5.2.1 Trecho da análise

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece o trecho de análise da simulação do rompimento da Barragem deverá ser estendido até Barragem de jusante com capacidade de amortecimento da onda. Já a Agência Nacional de Águas – ANA no Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, item 5.2.3 Extensão de Cálculo, da Agência Nacional das águas (ANA) que estabelece conforme descrito item 5.1.5, que resumidamente descreve:

- Fronteiras físicas, ou seja, a foz do rio no oceano, a seção de confluência com outro rio de maior dimensão ou um reservatório a jusante;
- População que se encontram com mais de três horas após rompimento não são consideradas áreas de risco;
- Volume Reservatório entre 3 - 50 hm³ - máx 25 km a jusante;
- A informação de rupturas históricas de barragens confirma estes fatos, indicando que uma grande porcentagem das vítimas mortais ocorre nos primeiros 25 km, sendo que esta distância é ainda menor para as pequenas barragens.

Logo o trecho da análise definido para modelagem será compreendido entre a Reservatório da PCH Sapezal até a jusante da PCH Telegráfica com cerca de 80,19 km ao longo do Rio Juruena atendendo todas as recomendações nacionais (ANEEL e ANA) e internacionais.

As características da Usina com barragem de média altura (19 m), médio volume do reservatório (16,51 hm³) e vale de jusante aberto dissipando a onda em menor tempo indicam que o critério e o trecho de análise estão de acordo com o preconizado na bibliografia.


5.2.2 Geografia da região e geometria do rio

Foram lançados no software dados de seção transversal em distâncias conforme locais onde foram obtidos níveis de água e de acordo com as mudanças percebidas na geografia da região de forma a se obter maior fidelidade na simulação.

O desenho SAP-C-SER-001-00-22 – Seções Restituição apresentado no Anexo IV apresenta a localização das seções transversais obtidas pela restituição.

5.2.2.1 Cartografia

A restituição foi elaborada pela Globalgeo no ano de 2017, Trecho do Reservatório da PCH Cidezal até jusante da PCH Telegráfica, cerca de 209 km², conforme imagem abaixo:



O Modelo Digital de Elevação foi obtido pelo satélite TerraSAR, operado pela empresa AirBUS, com padrão de exatidão cartográfica Classe A na escala 1:25.000, ou seja, com curvas de 10 em 10 metros e curvas interpoladas de 5 em 5 metros. O arquivo digital contém as imagens processadas (ortoretificadas, mosaicadas e realçadas), coloridas, composição das 4 bandas (R, G, B e IR) com resolução espacial de 150 cm, em formato GeoTIFF – 8 bits, projeção UTM 21S e datum SIRGAS 2000.

Já o trecho da PCH Jesuíta (reservatório até jusante da Barragem) foi elaborado na fase do estudo do Projeto Básico Revisado pela empresa PCE em janeiro de 2022, onde foi contratado a topografia para demarcação da área do reservatório pela empresa HES_ Projetos e Serviços Topográficos – Julho/2018 revisado em março/2019 com curvas de metro em metro.

5.2.2.2 Topografia

Os dados topográficos foram utilizados para calibração do fundo do rio no trecho estudado, variando o coeficiente de Manning para o fundo do rio. A Rural Tech executou as seguintes atividades em 2017:

- Mapeamento da área molhada por meio de tecnologia de ensonificação do leito com sonar monofeixe de todo o espelho d'água do reservatório e braços;
- Integração do mapeamento da área molhada realizado com o mapeamento da área seca fornecida pelo contratante para elaboração do Modelo Digital do Terreno; e
- Definição das Curvas Cota x Área x Volume.

Todos estes dados estão apresentados no Anexo I – Documentos de Referência.

5.2.3 Geometria das barragens

5.2.3.1 Barragem Sapezal - Estudada

Os detalhes das estruturas foram apresentados no item 3.1.

Para o lançamento de dados no software foram utilizadas as referências dos desenhos da Tabela 9.

Tabela 9 – Fontes da geometria da Barragem (Anexo I - Dados)

Item	Nº Documentos	Elaboração	Descrição/Legenda
1	ST-713-E-DE-G11-201-05	SPEC	Como construído – Arranjo Geral
2	ST-713-E-DE-B20-201-05	SPEC	Como construído – Barragem Maciço ME e MD – Planta e Seção
3	ST-713-E-DE-B20-202-04	SPEC	Como construído – Barragem Maciço ME e MD – Seções e Detalhes
4	ST-713-E-DE-B21-201-08	SPEC	Como construído – Barragem Instrumentação - Planta
5	ST-713-E-DE-B21-202-04	SPEC	Como construído – Barragem Instrumentação MD - Planta

5.2.3.2 Barragens Jusante

A jusante da Barragem Sapezal, estão implantadas as Barragens das PCHs Segredo, Ilha Comprida, Parecis, Rondon e Telegráfica que serão descritas abaixo:

5.2.3.2.1 PCH Segredo



Figura 25 – PCH Segredo

A PCH Segredo está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento possui potência instalada de 26,12 MW e seu reservatório área de 409 hectares no nível normal EL. 380,00 m.

A PCH Segredo consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 790 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento, Vertedouro de comportas e adução por Tomada d'Água acoplada a Casa de Força com duas unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Kaplan Vertical de potência nominal de 13,40 MW cada.

- Barragem

A PCH Segredo tem a Barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda do rio. Apresenta a maior altura de 23,00 m e cota de proteção na El. 382,40 m.

A Barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante e de jusante de 1 V: 2,0 H.

- Vertedouro

O Vertedouro é do tipo com comportas segmento, controlado por 3 comportas segmento de 5,20 x 6,10 (L x H) com soleira na EL. 374,80, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 416 m³/s, com sobrelevação de 0,40 m. Para manutenção das comportas segmento têm-se uma comporta ensecadeira, que atende as três passagens d'água. O coroamento da estrutura de concreto foi estabelecido na El. 382,60 m.

- Reservatório

O nível de água normal de operação da PCH Segredo é igual a EL. 380,00 m. O quadro e a figura a seguir apresentam a curva cota área volume do reservatório.

Quadro 6 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Dados Projeto Básico Consolidado - SPEC)

Cota (m)	Área (ha)	Volume (hm³)
362,80	0	0,00
370,00	213	5,11
371,00	235	7,35
372,00	257	9,81
373,00	279	12,49
374,00	301	15,39
375,00	341	18,60
376,00	357	22,09
377,00	369	25,72
378,00	381	29,47
379,00	393	33,34
380,00	409	37,35
380,4	421	39,01
381	438	41,59
385	533	61,01




Figura 26 – PCH Segredo – Curva CAV

5.2.3.2.2 PCH Ilha Comprida



Figura 27 – PCH Ilha Comprida

A PCH Ilha Comprida está localizada entre os municípios de Campos de Júlio - MT (margem esquerda) e Sapezal – MT (margem direita), no rio Jurueña.

O empreendimento possui potência instalada de 20,16 MW e seu reservatório tem área de 208 hectares.

A PCH Ilha Comprida consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 531 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra, Vertedouro de comportas e adução por Tomada d'Água acoplada a Casa de Força com duas unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Kaplan Vertical de 10,35 MW cada.

- Barragem

A PCH Ilha Comprida tem a Barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda do rio. Apresenta a maior altura de 23,00 m e cota de proteção na El. 366,20 m.

A Barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante e jusante de 1 V: 1,90 H.

- Vertedouro

O Vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas segmento de 5,20 x 6,90 (L x H) com soleira na EL. 358,50 m, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 423 m³/s, com sobrelevação de 0,40 m. Para manutenção das comportas segmento têm-se uma ensecadeira, que atende as três passagens d'água. O coroamento da estrutura foi estabelecido na El. 366,20 m.

- Reservatório

O nível de água normal de operação da PCH Ilha Comprida é igual a EL. 363,70 m. O quadro e a figura a seguir apresentam a curva cota área volume do reservatório.

Quadro 7 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Dados Projeto Básico Consolidado - SPEC)

Cota (m)	Área (ha)	Volume (hm³)
350,30	0	0,00
355,00	92	1,44
360,00	158	7,62
361,00	171	9,27
362,00	184	11,04
363,00	197	12,95
363,70	209	14,37
364,00	212	15,00
364,10	214	15,21
365,00	265	17,37




Figura 28 – PCH Ilha Comprida – Curva CAV

5.2.3.2.3 PCH Parecis



Figura 29 – PCH Parecis

A PCH Parecis está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento possui potência instalada de 15,4 MW e seu reservatório tem área de 172 hectares.

A PCH Parecis consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 386 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento, Vertedouro de comportas e adução por Tomada d'Água acoplada a Casa de Força com três unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Bulbo Open Pit de 5,13 MW cada.

- Barragem

A PCH Parecis tem a Barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda do rio e Terra/Enrocamento no encontro com Casa de Força. Apresenta a maior altura de 15,00 m e cota de proteção na El. 348,00 m.

A Barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante de 1V:2,5H até El. 345,00 m e 1V:2,2H até El. 348,00 m e o talude de jusante em 1V:2,2H.

A Barragem de Terra/Enrocamento da ombreira esquerda apresenta taludes de montante e jusante de 1V:1,3H.

- Vertedouro

O Vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas segmento de 5,20 x 7,00 (L x H) com soleira na EL. 340,80, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 466 m³/s, com sobrelevação de 0,80 m. Para manutenção das comportas segmento têm-se uma ensecadeira montante, que atende as três passagens d'água.

- Reservatório

O nível de água normal de operação da PCH Parecis é igual a EL. 346,00 m. O quadro e a figura a seguir apresentam a curva cota área volume do reservatório.

Quadro 8 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Levantamento Rural Tech 2017)

TABELA - COTA X ÁREA X VOLUME – PCH PARECIS		
Cota de Operação (m)	Área (ha)	Volume (10 ³ x m ³)
346,35	188,01	8 427,44
346,00	171,86	7 810,53
345,50	159,03	6 982,18
345,00	143,19	6 227,22
344,50	131,16	5 543,62
344,00	122,31	4 910,09
343,50	113,60	4 320,81
343,00	105,47	3 773,20
342,50	97,58	3 266,06
342,00	90,07	2 797,03
341,50	82,49	2 365,90
341,00	75,14	1 972,33
340,50	67,41	1 614,63
340,00	57,87	1 301,57
339,00	41,09	811,81
338,00	25,95	474,50
337,00	15,00	281,89
336,00	9,90	157,52
335,00	6,23	76,28
334,00	3,15	30,88
333,00	1,28	9,48
332,00	0,31	2,62
331,00	0,10	0,90
330,00	0,04	0,26




Figura 30 – PCH Parecis – Curva CAV

5.2.3.2.4 PCH Rondon



Figura 31 – PCH Rondon

A PCH Rondon está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento possui potência instalada de 13 MW e seu reservatório tem área de 247 hectares.

A PCH Rondon consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 386,60 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento,

Vertedouro de comportas e adução por Tomada d'Água acoplada a Casa de Força com três unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Bulbo Open Pit de 4,33 MW cada.

- Barragem

A PCH Rondon tem a Barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda do rio e Terra/Enrocamento no encontro com Casa de Força. Apresenta a maior altura de 18,00 m e cota de proteção na El. 299,30 m.

A Barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante de 1V:2,5H até El. 296,30 m e 1V:2,2H até El. 299,30 m. O talude de jusante de 1V:2,2H.

A Barragem de Terra/ Enrocamento na ombreira esquerda apresenta talude de montante de 1V:1,3H. Os taludes de jusante de 1V:1,5H até El. 294,05 m e 1V:1,3H até El. 299,30 m.

- Vertedouro

O Vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas segmento de 5,20 x 5,60 (L x H) com soleira na EL. 292,10, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 493 m³/s, com sobrelevação de 1,00 m. Para manutenção das comportas segmento têm-se uma ensecadeira na montante, que atende as três passagens d'água. O coroamento foi estabelecido na El. 299,40 m.

- Reservatório

O nível de água normal de operação da PCH Rondon é igual a EL.297,50 m. O quadro e a figura a seguir apresentam a curva cota área volume do reservatório.

Quadro 9 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Levantamento Rural Tech 2017)

TABELA - COTA X ÁREA X VOLUME – PCH RONDON		
Cota de Operação (m)	Área (ha)	Volume (10 ³ x m ³)
297,38	247,52	13 474,50
297,00	233,16	12 565,87
296,50	218,81	11 436,46
296,00	207,55	10 371,88
295,50	198,09	9 358,11
295,00	188,91	8 390,74
294,00	171,72	6 590,95
293,00	155,38	4 953,92
292,00	134,96	3 494,54
291,00	99,78	2 287,34
290,00	44,13	1 605,37
285,00	14,49	224,75
280,00	0,09	0,20




Figura 32 – PCH Rondon – Curva CAV

5.2.3.2.5 PCH Telegráfica



Figura 33 – PCH Telegráfica

A PCH Telegráfica está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento possui potência instalada de 30 MW e seu reservatório tem área de 76 hectares.

A PCH Telegráfica, consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 360 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento,

Vertedouro controlado com comportas tipo segmento e adução por Tomada d'Água acoplada a Casa de Força com três unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Kaplan S de Eixo Horizontal de 10 MW.

- Barragem

A PCH Telegráfica tem a Barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda e Terra/Enrocamento nos encontros com o Vertedouro e com Casa de Força. Apresenta a maior altura de 32,00 m e cota de proteção na El. 291,60 m.

A Barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante de 1V:2,5H até El. 288,50 m e 1V :2,2H até El. 291,60 m. O talude de jusante de 1V:2,2H.

As barragens de Terra/Enrocamento nas ombreiras direita e esquerda apresentam taludes de montante e jusante de 1V:1,3H.

- Vertedouro

O Vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas segmento de 5,20 x 7,00 (L x H) com soleira na EL. 284,30, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 508 m³/s, com sobrelevação de 1,10 m. Para manutenção das comportas segmento têm-se uma comporta ensecadeira, que atende as três passagens d'água. O coroamento foi estabelecido na El. 291,70 m.

- Reservatório

O nível de água normal de operação da PCH Telegráfica é igual a EL.289,50 m. O quadro e a figura a seguir apresentam a curva cota área volume do reservatório.

Quadro 10 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Levantamento Rural Tech 2017)

TABELA - COTA X ÁREA X VOLUME – PCH Telegráfica		
Cota de Operação (m)	Área (ha)	Volume (10 ³ x m ³)
289,40	75,83	4 348,39
289,00	66,46	4 069,99
288,50	61,87	3 749,55
288,00	58,07	3 449,89
287,50	54,77	3 168,00
287,00	51,34	2 902,37
286,50	46,19	2 658,58
286,00	41,93	2 439,15
285,50	38,75	2 237,82
285,00	35,93	2 051,20
284,00	30,38	1 720,31
283,00	25,39	1 441,77
282,00	20,51	1 212,51
281,00	17,63	1 023,48
280,00	15,73	856,54
275,00	7,79	290,10
270,00	2,16	55,16
265,00	0,17	2,23




Figura 34 – PCH Telegráfica – Curva CAV

5.2.4 Hidrograma de Cheias

Este item tem por finalidade apresentar os estudos hidrológicos realizados para a obtenção do Hidrograma de Cheias para os diferentes tempos de recorrência calculados em relação a área da bacia hidrográfica obtida no eixo do barramento da PCH Cidezal, localizada no Rio Juruena e apresentar o resultado da atualização da vazão máxima e capacidade de vazão do Vertedouro para as novas vazões definidas na Revisão Periódica de Segurança.

5.2.4.1 Definição das Vazões Máximas na PCH Sapezal

Os estudos hidrológicos realizados permitiram a obtenção da vazão máxima média diária ao longo de todos os meses do período de estudo para o local da barragem da PCH Sapezal. Os valores estão indicados na Tabela 10 abaixo com destaque ao mês em que ocorre o maior valor anual de vazão e indicado na última coluna (máximo).

Tabela 10 – Vazão Máxima Média Diária – PCH Sapezal

Vazão Máxima Diária Mensal - PCH Sapezal (m³/s)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Máximo
1978	172,40	207,49	224,48	201,94	189,08	169,50	143,91	139,05	138,32	156,90	153,71	202,95	224,48
1979	210,03	231,85	262,84	255,09	206,98	177,41	158,51	147,80	154,51	149,37	173,23	179,09	262,84
1980	203,45	227,62	238,78	229,20	195,97	159,31	148,19	141,61	140,88	135,78	162,55	181,63	238,78
1981	206,98	206,98	232,38	228,15	190,55	152,92	142,75	135,42	129,69	151,73	182,05	178,25	232,38
1982	226,05	227,62	243,62	233,44	165,80	135,78	121,25	122,99	169,50	167,85	156,90	172,81	243,62
1983	191,04	197,95	223,43	202,95	179,09	165,80	146,63	137,23	131,83	146,24	165,40	196,96	223,43
1984	184,71	190,06	206,98	198,95	183,75	159,71	143,91	142,35	141,25	159,31	159,31	169,09	206,98
1985	194,98	193,00	210,03	198,95	186,17	153,71	142,75	137,23	137,96	153,71	158,10	171,57	210,03
1986	220,31	219,79	211,04	211,04	180,78	164,17	147,02	141,98	142,35	141,98	156,90	163,36	220,31

Vazão Máxima Diária Mensal - PCH Sapezal (m³/s)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Máximo
1987	173,23	195,47	211,04	179,94	170,74	142,75	134,70	126,85	124,04	135,42	169,76	172,80	211,04
1988	213,62	221,22	239,65	231,33	197,82	175,42	157,40	145,79	141,98	144,97	170,20	185,15	239,65
1989	211,74	247,57	260,14	232,31	228,43	174,55	170,63	159,93	152,80	156,56	157,40	165,93	260,14
1990	198,74	222,17	238,17	200,58	173,24	153,21	143,35	136,65	148,11	154,93	154,03	157,74	238,17
1991	175,37	183,34	184,51	184,16	169,75	161,40	154,57	150,47	148,11	150,72	159,50	167,18	184,51
1992	190,54	201,04	199,20	202,42	182,48	155,30	140,64	136,98	150,72	146,20	162,47	179,82	202,42
1993	192,59	209,21	231,78	223,21	184,21	176,06	165,31	154,97	148,30	150,95	153,62	173,88	231,78
1994	194,91	207,83	218,98	228,91	191,82	162,51	156,32	147,64	139,90	145,03	148,96	169,56	228,91
1995	218,98	270,26	267,22	244,85	211,98	181,97	175,33	169,56	166,01	172,43	192,59	217,57	270,26
1996	197,25	191,05	223,21	194,14	181,97	173,15	166,01	167,43	162,51	173,15	182,71	176,79	223,21
1997	183,46	192,59	209,21	202,34	193,36	180,48	168,85	163,91	168,85	167,43	165,31	173,88	209,21
1998	186,47	197,25	205,08	194,14	177,53	171,71	163,21	161,82	156,32	167,43	177,53	176,79	205,08
1999	191,05	174,60	191,05	175,33	168,85	157,00	157,00	149,62	154,97	153,62	163,21	166,72	191,05
2000	161,12	168,85	189,51	182,71	172,43	157,00	152,28	149,62	153,62	160,43	159,06	161,82	189,51
2001	176,06	177,53	176,79	174,60	158,37	156,32	149,62	149,62	156,32	152,28	160,43	164,61	177,53
2002	161,12	177,53	173,15	166,01	155,64	150,95	145,03	144,38	144,38	144,38	146,99	160,43	177,53
2003	176,06	173,15	174,60	184,96	164,61	167,43	150,28	144,38	143,09	148,96	157,69	157,00	184,96
2004	159,74	178,26	166,72	166,01	156,32	148,96	146,99	141,17	141,81	143,09	153,62	149,62	178,26
2005	166,01	158,37	165,31	161,82	150,28	148,30	143,74	138,63	150,95	144,38	143,74	152,28	166,01
2006	166,72	168,14	168,85	177,53	156,32	148,30	147,64	141,81	145,03	154,97	157,00	163,21	177,53
2007	176,79	180,48	186,47	172,43	154,29	148,30	144,38	144,38	139,90	148,30	152,95	157,00	186,47
2008	163,21	168,85	173,15	174,60	154,97	146,99	145,03	141,81	139,26	145,68	149,62	158,37	174,60
2009	158,37	166,72	173,15	166,01	156,32	146,99	139,90	139,90	143,09	143,74	156,32	154,97	173,15
2010	163,21	211,98	173,20	143,74	134,87	136,12	136,12	131,18	131,18	141,17	137,37	145,03	211,98
2011	176,18	166,32	176,18	203,70	147,64	139,90	134,87	134,87	130,57	137,37	145,68	145,68	203,70
2012	153,83	161,47	164,38	155,73	139,90	139,90	138,00	131,18	131,18	145,03	142,45	165,35	165,35
2013	165,35	184,21	159,55	155,73	146,33	140,53	138,63	131,79	129,36	133,02	134,87	141,17	184,21
2014	145,03	176,18	200,68	192,38	209,21	173,20	148,30	141,17	141,17	141,81	147,64	148,96	209,21
2015	156,42	159,61	159,97	163,20	163,93	152,58	146,78	146,78	141,79	142,78	167,72	142,12	167,72
2016	155,37	171,40	167,72	167,72	157,48	143,77	136,92	137,24	141,14	134,69	136,60	162,48	171,40
2017	148,13	165,11	163,57	156,77	149,49	139,83	137,89	137,57	129,99	137,24	142,45	155,72	165,11
2018	161,40	172,99	190,83	186,99	163,20	148,81	146,78	146,11	140,16	155,72	158,54	185,90	190,83
2019	158,54	157,83	203,68	168,24	166,15	156,42	146,11	145,44	143,11	151,89	158,90	163,93	203,68
2020	159,61	183,72	239,82	182,62		133,41	145,44	142,45	136,28	142,45	136,60	133,43	239,82
2021	141,12	181,88	199,14	165,69	143,49	124,85	114,02	106,49	109,57				199,14
Média	179,26	191,51	201,80	191,42	172,36	155,74	147,34	142,85	143,45	149,56	157,48	166,71	270,26

A tabela indica um comportamento homogêneo em relação a ocorrência de vazões de enchente com todas as máximas anuais entre novembro e maio, reproduzindo as características de chuvas na região. Os meses com maior ocorrência de cheias foram março (24), fevereiro (9) e abril (6) com 88,64% das ocorrências nesses três meses. A Tabela 11 apresenta o mês de ocorrência da máxima cheia anual para o todo o período de dados.

Tabela 11 – Mês de Ocorrência de Máximas Cheia Anuais

Mês	Cheias
jan	2
fev	9
mar	24
abr	6

Mês	Cheias
mai	1
jun	0
jul	0
ago	0

Mês	Cheias
set	0
out	0
nov	1
dez	1

Com os valores de vazão máxima anual disponíveis foram calculadas as vazões extremas que para a PCH Sapezal foi realizado pela distribuição de Gumbel, devido a assimetria menor que 1,5. Os resultados obtidos também estão indicados na Tabela 12 abaixo.

Tabela 12 – Vazões Máximas para diversos Tempos de Recorrência e Parâmetros Cálculo

Vazão Máx TR anos	Sapezal (m³/s)
5	222,64
10	239,25
20	255,18
50	275,81
100	291,26
500	326,98
1.000	342,33
10.000	393,31

Distribuição Gumbel	
Parâmetros	Sapezal
Média	205,82
Assimetria	0,42
Desvio Padrão	28,38
alfa	22,14
mi	189,44

Para o cálculo da vazão instantânea, ou vazão de pico, é necessário realizar a correção das vazões máximas diárias pelo coeficiente de Fuller, que está relacionado a área da bacia hidrográfica. Na PCH Sapezal com a área de drenagem de 4.819 km² o coeficiente de Fuller resultante é de 1,204, ou seja, a vazão de pico é 1,204 vezes a vazão média diária. A Tabela 13 indica a vazão máxima instantânea para os diversos tempos de recorrência (TR).

Tabela 13 – Vazão Máxima Instantânea para diferentes TR – PCH Sapezal

Vazão Máx inst TR anos	Sapezal (m³/s)
5	268,11
10	288,11
20	307,30
50	332,13
100	350,74
500	393,75
1.000	412,24
10.000	473,63

A dren km²

Coeficiente Fuller

No Gráfico 1 onde estão plotadas em escala logarítmica para o eixo x, tempo de recorrência, as vazões de cheia normal e as máximas os diversos tempos de recorrência.




Gráfico 1 – Vazão e Tempo de Recorrência

5.2.4.2 Hidrograma de Cheias

Para calcular o efeito das cheias e da ruptura da Barragem na topografia da área de influência da PCH Sapezal foi utilizada a metodologia do hidrograma unitário adimensional calculado para o local da usina, baseado nas 15 maiores cheias registradas. Para a bacia do rio Juruena foi estimado o tempo de concentração da cheia em 108 horas com a dissipação em 120 horas. Assim sendo o período de estudo se inicia em 12 horas e segue de 24 em 24 horas até 228 horas. Na Tabela 14 abaixo tem-se os valores das 15 maiores cheias na bacia do rio Juruena definidas para a usina.

Tabela 14 – 15 maiores cheias no local do Barramento da PCH Sapezal

Ano	Q (m³/s)	Ano	Q (m³/s)	Ano	Q (m³/s)
1995	270,26	1988	239,65	1994	228,91
1979	262,84	1980	238,78	1978	224,48
1989	260,14	1990	238,17	1983	223,43
1982	243,62	1981	232,38	1996	223,21
2020	239,82	1993	231,78	1986	220,31

O processo de obtenção do hidrograma consiste em selecionar as 15 maiores cheias, selecionar os dados considerando o pico da cheia em 108 horas e nos dados de vazão diária recuar até o momento 12 horas e avançar até o momento 228 horas lançando os dados de vazão de 24 em 24 horas. Na Tabela 15 abaixo estão os valores obtidos da tabela de vazão diária.

Tabela 15 – Desenvolvimento das vazões ao longo do período do hidrograma

Horas	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228
Q (m³/s)	252,22	261,19	265,71	268,74	270,26	268,74	267,22	265,71	264,20	262,69
	257,85	259,51	261,17	262,29	262,84	262,84	260,62	258,95	257,85	255,09
	248,07	253,07	257,10	259,64	260,14	258,62	256,60	255,09	253,58	251,07
	236,64	237,71	239,31	242,00	243,62	243,62	242,54	242,00	242,00	240,39
	209,69	210,83	228,84	231,56	239,82	235,95	231,02	221,00	211,15	199,92
	232,79	234,74	235,72	239,15	239,65	238,17	235,72	231,33	228,91	226,98
	235,04	235,57	236,10	237,71	238,78	238,24	237,71	236,10	235,04	233,44
	215,99	222,17	225,53	230,85	238,17	237,19	235,23	231,33	227,94	222,65
	227,10	227,10	228,15	230,26	232,38	231,85	229,73	228,15	228,15	227,62
	217,57	227,48	226,05	228,91	231,78	230,34	226,05	220,38	217,57	214,77
	210,59	214,77	218,98	224,63	228,91	228,91	226,05	221,80	220,38	218,98
	216,17	218,24	219,79	221,87	224,48	223,43	220,83	216,69	212,58	210,03
	209,01	213,60	219,27	222,91	223,43	221,35	217,20	213,60	210,53	209,52
	206,45	213,37	216,17	221,80	223,21	207,83	194,14	194,14	194,14	193,36
	209,01	213,09	217,72	219,79	220,31	218,75	218,75	217,20	215,66	214,63

Os valores da vazão do momento entre 12 e 228 horas são divididos pelo valor do pico da cheia correspondente que está em 108 horas e lançados na tabela dos valores de cheia adimensional onde o valor do pico corresponde ao coeficiente de Füller, que no caso foi calculado para a área da bacia hidrográfica no local da usina é de 4.819 km². Na Tabela abaixo apresenta os valores adimensionais para as 15 maiores distribuições de vazão na bacia e a média das distribuições para um mesmo período de horas.

O Gráfico 2 mostra a distribuição adimensional das vazões ao longo das 228 horas do hidrograma. No Gráfico 3 apresenta o hidrograma médio obtido através das médias de todos os adimensionais para um mesmo período do hidrograma. A distribuição da média é a mais importante para o cálculo do hidrograma de cheia pois como pode-se observar algumas vazões possuem variação diferente do esperado, isso pode ser explicado por picos de chuva em intervalos variados que fazem com que a vazão também ocorra em picos. Realizando a média das 15 maiores vazões esses picos se distribuem e resultam em um hidrograma mais uniforme. Importante observar que os valores médios do hidrograma estão muito próximos com pouca variação ao longo do período o que demonstra a regularidade da vazão no rio Juruena, fato esse devido as características geológicas da região com grande permanência de vazões.

Tabela 16 – Distribuição adimensional de vazões

Horas	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228
Q ADM	0,933	0,966	0,983	0,994	1,204	0,994	0,989	0,983	0,978	0,972
	0,981	0,987	0,994	0,998	1,204	1,000	0,992	0,985	0,981	0,970
	0,954	0,973	0,988	0,998	1,204	0,994	0,986	0,981	0,975	0,965
	0,971	0,976	0,982	0,993	1,204	1,000	0,996	0,993	0,993	0,987
	0,874	0,879	0,954	0,966	1,204	0,984	0,963	0,922	0,880	0,834
	0,971	0,980	0,984	0,998	1,204	0,994	0,984	0,965	0,955	0,947
	0,984	0,987	0,989	0,996	1,204	0,998	0,996	0,989	0,984	0,978
	0,907	0,933	0,947	0,969	1,204	0,996	0,988	0,971	0,957	0,935
	0,977	0,977	0,982	0,991	1,204	0,998	0,989	0,982	0,982	0,980
	0,939	0,981	0,975	0,988	1,204	0,994	0,975	0,951	0,939	0,927
	0,920	0,938	0,957	0,981	1,204	1,000	0,988	0,969	0,963	0,957
	0,963	0,972	0,979	0,988	1,204	0,995	0,984	0,965	0,947	0,936
	0,935	0,956	0,981	0,998	1,204	0,991	0,972	0,956	0,942	0,938
0,925	0,956	0,968	0,994	1,204	0,931	0,870	0,870	0,870	0,866	
0,949	0,967	0,988	0,998	1,204	0,993	0,993	0,986	0,979	0,974	
Horas	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228
Média	0,946	0,962	0,977	0,990	1,204	0,991	0,977	0,965	0,955	0,944




Gráfico 2 – Hidrograma de Cheia adimensional




Gráfico 3 – Hidrograma Médio Cheia adimensional PCH Sapezal

Para a obtenção do hidrograma final de cheia para os diferentes tempos de recorrência se utiliza os valores de cheia normal em cada tempo de recorrência e multiplicamos pelo valor do hidrograma médio no correspondente ao período com interpolação para as vazões de hora em hora obtendo-se assim as vazões ao longo de todo o período estimado para o hidrograma e para todos os tempos de recorrência determinados.

A Tabela 17 apresenta o hidrograma de cheias para o rio Juruena no local da PCH Sapezal para os tempos de recorrência de 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 e 10.000 anos. O

Tabela 17 – Hidrograma de Cheias PCH Sapezal

Hidrogramas de Cheias Para Diferentes Tempos de Recorrência - PCH Sapezal										
Dias	horas	Q Adm	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
						222,64	239,25	255,18	275,81	291,26
Dia 01	12	0,946	210,53	226,24	241,30	260,81	275,42	309,19	323,71	371,92
	13	0,946	210,68	226,40	241,48	261,00	275,62	309,42	323,95	372,19
	14	0,947	210,83	226,56	241,65	261,18	275,82	309,64	324,18	372,45
	15	0,948	210,98	226,73	241,82	261,37	276,02	309,86	324,41	372,72
	16	0,948	211,14	226,89	242,00	261,56	276,21	310,08	324,64	372,99
	17	0,949	211,29	227,05	242,17	261,74	276,41	310,30	324,88	373,26
	18	0,950	211,44	227,21	242,34	261,93	276,61	310,53	325,11	373,52
	19	0,950	211,59	227,38	242,52	262,12	276,81	310,75	325,34	373,79
	20	0,951	211,74	0,00	242,69	262,31	277,00	310,97	325,57	374,06
	21	0,952	211,89	0,00	242,86	262,49	277,20	311,19	325,81	374,32
	22	0,952	212,04	0,00	243,04	262,68	277,40	311,42	326,04	374,59
	23	0,953	212,19	0,00	243,21	262,87	277,60	311,64	326,27	374,86
	24	0,954	212,34	0,00	243,38	263,06	277,80	311,86	326,50	375,13
1	0,954	212,50	0,00	243,56	263,24	277,99	312,08	326,74	375,39	

Hidrogramas de Cheias Para Diferentes Tempos de Recorrência - PCH Sapezal											
Dias	horas	Q Adm	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000	
			222,64	239,25	255,18	275,81	291,26	326,98	342,33	393,31	
Dias	2	0,955	212,65	0,00	243,73	263,43	278,19	312,30	326,97	375,66	
	3	0,956	212,80	0,00	243,90	263,62	278,39	312,53	327,20	375,93	
	4	0,956	212,95	0,00	244,08	263,81	278,59	312,75	327,43	376,19	
	5	0,957	213,10	0,00	244,25	263,99	278,79	312,97	327,67	376,46	
	6	0,958	213,25	0,00	244,42	264,18	278,98	313,19	327,90	376,73	
	7	0,959	213,40	0,00	244,60	264,37	279,18	313,41	328,13	377,00	
	8	0,959	213,55	0,00	244,77	264,55	279,38	313,64	328,36	377,26	
	9	0,960	213,71	0,00	244,94	264,74	279,58	313,86	328,60	377,53	
	10	0,961	213,86	0,00	245,12	264,93	279,77	314,08	328,83	377,80	
	11	0,961	214,01	229,98	245,29	265,12	279,97	314,30	329,06	378,06	
	Dia 02	12	0,962	214,16	230,14	245,46	265,30	280,17	314,52	329,29	378,33
13		0,963	214,30	230,29	245,62	265,47	280,35	314,73	329,51	378,57	
14		0,963	214,44	230,43	245,78	265,65	280,53	314,93	329,72	378,82	
15		0,964	214,57	230,58	245,94	265,82	280,71	315,13	329,93	379,06	
16		0,964	214,71	230,73	246,10	265,99	280,89	315,34	330,14	379,31	
17		0,965	214,85	230,88	246,26	266,16	281,07	315,54	330,36	379,55	
18		0,966	214,99	231,03	246,41	266,33	281,25	315,74	330,57	379,79	
19		0,966	215,13	231,18	246,57	266,50	281,43	315,94	330,78	380,04	
20		0,967	215,26	231,32	246,73	266,67	281,62	316,15	330,99	380,28	
21		0,967	215,40	231,47	246,89	266,84	281,80	316,35	331,20	380,53	
22		0,968	215,54	231,62	247,05	267,01	281,98	316,55	331,42	380,77	
23		0,969	215,68	231,77	247,21	267,19	282,16	316,76	331,63	381,01	
24		0,969	215,82	231,92	247,36	267,36	282,34	316,96	331,84	381,26	
Dias		1	0,970	215,95	232,07	247,52	267,53	282,52	317,16	332,05	381,50
		2	0,971	216,09	232,22	247,68	267,70	282,70	317,36	332,27	381,75
		3	0,971	216,23	232,36	247,84	267,87	282,88	317,57	332,48	381,99
		4	0,972	216,37	232,51	248,00	268,04	283,06	317,77	332,69	382,23
		5	0,972	216,51	232,66	248,15	268,21	283,24	317,97	332,90	382,48
		6	0,973	216,64	232,81	248,31	268,38	283,42	318,17	333,12	382,72
		7	0,974	216,78	232,96	248,47	268,55	283,60	318,38	333,33	382,97
		8	0,974	216,92	233,11	248,63	268,72	283,78	318,58	333,54	383,21
		9	0,975	217,06	233,25	248,79	268,90	283,96	318,78	333,75	383,45
	10	0,976	217,20	233,40	248,95	269,07	284,14	318,99	333,96	383,70	
	11	0,976	217,34	233,55	249,10	269,24	284,32	319,19	334,18	383,94	
Dia 03	12	0,977	217,47	233,70	249,26	269,41	284,51	319,39	334,39	384,18	
	13	0,977	217,60	233,83	249,40	269,56	284,66	319,57	334,58	384,40	
	14	0,978	217,72	233,96	249,54	269,71	284,82	319,75	334,76	384,62	
	15	0,978	217,84	234,09	249,68	269,86	284,98	319,93	334,95	384,83	
	16	0,979	217,96	234,22	249,82	270,01	285,14	320,11	335,14	385,05	
	17	0,980	218,08	234,35	249,96	270,16	285,30	320,29	335,33	385,26	
	18	0,980	218,20	234,49	250,10	270,32	285,46	320,47	335,51	385,48	
	19	0,981	218,33	234,62	250,24	270,47	285,62	320,64	335,70	385,69	
	20	0,981	218,45	234,75	250,38	270,62	285,78	320,82	335,89	385,91	
	21	0,982	218,57	234,88	250,52	270,77	285,94	321,00	336,08	386,12	
	22	0,982	218,69	235,01	250,66	270,92	286,10	321,18	336,26	386,34	
	23	0,983	218,81	235,14	250,80	271,07	286,26	321,36	336,45	386,55	
	24	0,983	218,94	235,27	250,94	271,22	286,42	321,54	336,64	386,77	
1	0,984	219,06	235,40	251,08	271,37	286,58	321,72	336,83	386,99		

Hidrogramas de Cheias Para Diferentes Tempos de Recorrência - PCH Sapezal										
Dias	horas	Q Adm	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
			222,64	239,25	255,18	275,81	291,26	326,98	342,33	393,31
Dias	2	0,984	219,18	235,53	251,22	271,52	286,74	321,90	337,01	387,20
	3	0,985	219,30	235,66	251,36	271,68	286,90	322,08	337,20	387,42
	4	0,986	219,42	235,80	251,50	271,83	287,06	322,26	337,39	387,63
	5	0,986	219,55	235,93	251,64	271,98	287,22	322,44	337,58	387,85
	6	0,987	219,67	236,06	251,78	272,13	287,38	322,62	337,76	388,06
	7	0,987	219,79	236,19	251,92	272,28	287,54	322,79	337,95	388,28
	8	0,988	219,91	236,32	252,06	272,43	287,70	322,97	338,14	388,49
	9	0,988	220,03	236,45	252,20	272,58	287,86	323,15	338,33	388,71
	10	0,989	220,16	236,58	252,34	272,73	288,02	323,33	338,51	388,92
	11	0,989	220,28	236,71	252,48	272,88	288,18	323,51	338,70	389,14
	12	0,990	220,40	236,84	252,62	273,03	288,33	323,69	338,89	389,36
Dia 04	13	0,999	222,39	238,98	254,90	275,50	290,94	326,61	341,95	392,87
	14	1,008	224,38	241,12	257,17	277,96	293,54	329,53	345,00	396,38
	15	1,017	226,36	243,25	259,45	280,42	296,14	332,45	348,06	399,89
	16	1,026	228,35	245,39	261,73	282,88	298,74	335,37	351,12	403,40
	17	1,035	230,34	247,52	264,01	285,35	301,34	338,29	354,17	406,91
	18	1,044	232,33	249,66	266,29	287,81	303,94	341,21	357,23	410,42
	19	1,052	234,31	251,80	268,57	290,27	306,54	344,13	360,28	413,94
	20	1,061	236,30	253,93	270,84	292,73	309,14	347,04	363,34	417,45
	21	1,070	238,29	256,07	273,12	295,20	311,74	349,96	366,40	420,96
	22	1,079	240,28	258,20	275,40	297,66	314,34	352,88	369,45	424,47
	23	1,088	242,27	260,34	277,68	300,12	316,94	355,80	372,51	427,98
24	1,097	244,25	262,48	279,96	302,58	319,54	358,72	375,57	431,49	
Dia 04	1	1,106	246,24	264,61	282,24	305,05	322,14	361,64	378,62	435,01
	2	1,115	248,23	266,75	284,51	307,51	324,74	364,56	381,68	438,52
	3	1,124	250,22	268,88	286,79	309,97	327,34	367,48	384,74	442,03
	4	1,133	252,20	271,02	289,07	312,43	329,94	370,40	387,79	445,54
	5	1,142	254,19	273,16	291,35	314,90	332,54	373,32	390,85	449,05
	6	1,151	256,18	275,29	293,63	317,36	335,14	376,24	393,90	452,56
	7	1,160	258,17	277,43	295,91	319,82	337,74	379,16	396,96	456,07
	8	1,169	260,15	279,56	298,18	322,28	340,34	382,08	400,02	459,59
	9	1,177	262,14	281,70	300,46	324,75	342,94	384,99	403,07	463,10
	10	1,186	264,13	283,84	302,74	327,21	345,54	387,91	406,13	466,61
	11	1,195	266,12	285,97	305,02	329,67	348,14	390,83	409,19	470,12
Dia 05	12	1,204	268,11	288,11	307,30	332,13	350,74	393,75	412,24	473,63
	13	1,195	266,13	285,98	305,03	329,68	348,15	390,84	409,20	470,13
	14	1,186	264,15	283,85	302,76	327,23	345,56	387,94	406,15	466,64
	15	1,178	262,17	281,73	300,49	324,77	342,97	385,03	403,11	463,14
	16	1,169	260,19	279,60	298,22	322,32	340,38	382,12	400,06	459,64
	17	1,160	258,21	277,47	295,95	319,87	337,79	379,21	397,02	456,14
	18	1,151	256,23	275,34	293,68	317,42	335,20	376,30	393,97	452,64
	19	1,142	254,25	273,21	291,41	314,96	332,61	373,40	390,93	449,15
	20	1,133	252,26	271,09	289,14	312,51	330,02	370,49	387,89	445,65
	21	1,124	250,28	268,96	286,87	310,06	327,43	367,58	384,84	442,15
	22	1,115	248,30	266,83	284,60	307,60	324,84	364,67	381,80	438,65
23	1,106	246,32	264,70	282,33	305,15	322,25	361,76	378,75	435,15	
24	1,097	244,34	262,58	280,06	302,70	319,66	358,86	375,71	431,66	
1	1,089	242,36	260,45	277,79	300,24	317,07	355,95	372,66	428,16	

Hidrogramas de Cheias Para Diferentes Tempos de Recorrência - PCH Sapezal										
Dias	horas	Q Adm	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
			222,64	239,25	255,18	275,81	291,26	326,98	342,33	393,31
Dias	2	1,080	240,38	258,32	275,52	297,79	314,48	353,04	369,62	424,66
	3	1,071	238,40	256,19	273,25	295,34	311,89	350,13	366,57	421,16
	4	1,062	236,42	254,06	270,98	292,89	309,30	347,22	363,53	417,66
	5	1,053	234,44	251,94	268,71	290,43	306,71	344,32	360,48	414,17
	6	1,044	232,46	249,81	266,44	287,98	304,12	341,41	357,44	410,67
	7	1,035	230,48	247,68	264,18	285,53	301,53	338,50	354,39	407,17
	8	1,026	228,50	245,55	261,91	283,07	298,94	335,59	351,35	403,67
	9	1,017	226,52	243,42	259,64	280,62	296,35	332,68	348,31	400,17
	10	1,009	224,54	241,30	257,37	278,17	293,75	329,77	345,26	396,68
	11	1,000	222,56	239,17	255,10	275,71	291,16	326,87	342,22	393,18
	Dia 06	12	0,991	220,58	237,04	252,83	273,26	288,57	323,96	339,17
13		0,990	220,46	236,91	252,69	273,11	288,41	323,78	338,98	389,46
14		0,990	220,34	236,78	252,55	272,96	288,25	323,60	338,79	389,24
15		0,989	220,21	236,64	252,40	272,80	288,09	323,42	338,60	389,03
16		0,989	220,09	236,51	252,26	272,65	287,93	323,24	338,41	388,81
17		0,988	219,97	236,38	252,12	272,50	287,77	323,05	338,22	388,59
18		0,987	219,84	236,25	251,98	272,35	287,61	322,87	338,04	388,37
19		0,987	219,72	236,11	251,84	272,19	287,45	322,69	337,85	388,16
20		0,986	219,60	235,98	251,70	272,04	287,29	322,51	337,66	387,94
21		0,986	219,47	235,85	251,56	271,89	287,12	322,33	337,47	387,72
22		0,985	219,35	235,72	251,42	271,74	286,96	322,15	337,28	387,50
23		0,985	219,23	235,59	251,27	271,58	286,80	321,97	337,09	387,29
24		0,984	219,11	235,45	251,13	271,43	286,64	321,79	336,90	387,07
1		0,984	218,98	235,32	250,99	271,28	286,48	321,61	336,71	386,85
2		0,983	218,86	235,19	250,85	271,13	286,32	321,43	336,52	386,63
3		0,982	218,74	235,06	250,71	270,97	286,16	321,25	336,33	386,42
4		0,982	218,61	234,92	250,57	270,82	286,00	321,06	336,14	386,20
5		0,981	218,49	234,79	250,43	270,67	285,84	320,88	335,95	385,98
6		0,981	218,37	234,66	250,29	270,52	285,67	320,70	335,76	385,76
7		0,980	218,24	234,53	250,15	270,36	285,51	320,52	335,57	385,55
8		0,980	218,12	234,39	250,00	270,21	285,35	320,34	335,38	385,33
9		0,979	218,00	234,26	249,86	270,06	285,19	320,16	335,19	385,11
10	0,979	217,87	234,13	249,72	269,91	285,03	319,98	335,01	384,89	
11	0,978	217,75	234,00	249,58	269,75	284,87	319,80	334,82	384,68	
Dia 07	12	0,977	217,63	233,86	249,44	269,60	284,71	319,62	334,63	384,46
	13	0,977	217,51	233,74	249,30	269,45	284,55	319,44	334,44	384,25
	14	0,976	217,39	233,61	249,16	269,30	284,39	319,26	334,26	384,03
	15	0,976	217,27	233,48	249,03	269,15	284,24	319,09	334,07	383,82
	16	0,975	217,15	233,35	248,89	269,00	284,08	318,91	333,89	383,61
	17	0,975	217,03	233,22	248,75	268,85	283,92	318,73	333,70	383,39
	18	0,974	216,91	233,09	248,61	268,71	283,76	318,56	333,52	383,18
	19	0,974	216,79	232,96	248,47	268,56	283,61	318,38	333,33	382,97
	20	0,973	216,66	232,83	248,34	268,41	283,45	318,20	333,15	382,76
	21	0,973	216,54	232,70	248,20	268,26	283,29	318,03	332,96	382,54
	22	0,972	216,42	232,57	248,06	268,11	283,13	317,85	332,78	382,33
	23	0,972	216,30	232,44	247,92	267,96	282,98	317,67	332,59	382,12
	24	0,971	216,18	232,31	247,78	267,81	282,82	317,50	332,41	381,91
1	0,970	216,06	232,18	247,65	267,66	282,66	317,32	332,22	381,69	

Hidrogramas de Cheias Para Diferentes Tempos de Recorrência - PCH Sapezal										
Dias	horas	Q Adm	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
			222,64	239,25	255,18	275,81	291,26	326,98	342,33	393,31
Dias	2	0,970	215,94	232,05	247,51	267,51	282,50	317,14	332,04	381,48
	3	0,969	215,82	231,92	247,37	267,36	282,35	316,97	331,85	381,27
	4	0,969	215,70	231,80	247,23	267,21	282,19	316,79	331,67	381,06
	5	0,968	215,58	231,67	247,09	267,07	282,03	316,61	331,48	380,84
	6	0,968	215,46	231,54	246,96	266,92	281,87	316,44	331,30	380,63
	7	0,967	215,34	231,41	246,82	266,77	281,72	316,26	331,11	380,42
	8	0,967	215,22	231,28	246,68	266,62	281,56	316,08	330,93	380,21
	9	0,966	215,10	231,15	246,54	266,47	281,40	315,91	330,74	379,99
	10	0,966	214,98	231,02	246,41	266,32	281,24	315,73	330,56	379,78
	11	0,965	214,86	230,89	246,27	266,17	281,09	315,55	330,37	379,57
	12	0,965	214,74	230,76	246,13	266,02	280,93	315,38	330,19	379,36
Dia 08	13	0,964	214,65	230,67	246,03	265,91	280,81	315,25	330,05	379,20
	14	0,964	214,56	230,57	245,93	265,80	280,70	315,12	329,91	379,04
	15	0,963	214,47	230,48	245,83	265,69	280,58	314,99	329,78	378,89
	16	0,963	214,39	230,38	245,72	265,58	280,47	314,86	329,64	378,73
	17	0,963	214,30	230,29	245,62	265,47	280,35	314,73	329,51	378,57
	18	0,962	214,21	230,19	245,52	265,37	280,24	314,60	329,37	378,42
	19	0,962	214,12	230,10	245,42	265,26	280,12	314,47	329,23	378,26
	20	0,961	214,03	230,00	245,32	265,15	280,00	314,34	329,10	378,11
	21	0,961	213,94	229,91	245,22	265,04	279,89	314,21	328,96	377,95
	22	0,961	213,86	229,81	245,12	264,93	279,77	314,08	328,83	377,79
	23	0,960	213,77	229,72	245,02	264,82	279,66	313,95	328,69	377,64
24	0,960	213,68	229,62	244,91	264,71	279,54	313,82	328,56	377,48	
Dia 08	1	0,959	213,59	229,53	244,81	264,60	279,43	313,69	328,42	377,33
	2	0,959	213,50	229,43	244,71	264,49	279,31	313,56	328,28	377,17
	3	0,959	213,41	229,34	244,61	264,38	279,20	313,43	328,15	377,01
	4	0,958	213,33	229,24	244,51	264,27	279,08	313,30	328,01	376,86
	5	0,958	213,24	229,15	244,41	264,16	278,96	313,17	327,88	376,70
	6	0,957	213,15	229,05	244,31	264,05	278,85	313,04	327,74	376,55
	7	0,957	213,06	228,96	244,21	263,94	278,73	312,91	327,60	376,39
	8	0,957	212,97	228,86	244,10	263,83	278,62	312,78	327,47	376,23
	9	0,956	212,88	228,77	244,00	263,72	278,50	312,65	327,33	376,08
	10	0,956	212,80	228,67	243,90	263,61	278,39	312,52	327,20	375,92
	11	0,955	212,71	228,58	243,80	263,50	278,27	312,39	327,06	375,77
Dia 09	12	0,955	212,62	228,48	243,70	263,40	278,15	312,26	326,93	375,61
	13	0,955	212,52	228,38	243,58	263,27	278,02	312,12	326,77	375,43
	14	0,954	212,42	228,27	243,47	263,15	277,89	311,97	326,62	375,26
	15	0,954	212,32	228,16	243,36	263,03	277,76	311,82	326,47	375,08
	16	0,953	212,22	228,06	243,24	262,90	277,63	311,68	326,31	374,91
	17	0,953	212,12	227,95	243,13	262,78	277,50	311,53	326,16	374,73
	18	0,952	212,02	227,84	243,02	262,66	277,37	311,39	326,01	374,56
	19	0,952	211,92	227,73	242,90	262,53	277,24	311,24	325,86	374,38
	20	0,951	211,82	227,63	242,79	262,41	277,11	311,09	325,70	374,20
	21	0,951	211,72	227,52	242,67	262,29	276,98	310,95	325,55	374,03
	22	0,951	211,62	227,41	242,56	262,16	276,85	310,80	325,40	373,85
23	0,950	211,53	227,31	242,45	262,04	276,72	310,66	325,24	373,68	
24	0,950	211,43	227,20	242,33	261,92	276,59	310,51	325,09	373,50	
1	0,949	211,33	227,09	242,22	261,79	276,46	310,36	324,94	373,33	

Hidrogramas de Cheias Para Diferentes Tempos de Recorrência - PCH Sapezal										
Dias	horas	Q Adm	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
			222,64	239,25	255,18	275,81	291,26	326,98	342,33	393,31
	2	0,949	211,23	226,99	242,10	261,67	276,33	310,22	324,79	373,15
	3	0,948	211,13	226,88	241,99	261,55	276,20	310,07	324,63	372,98
	4	0,948	211,03	226,77	241,88	261,42	276,07	309,93	324,48	372,80
	5	0,947	210,93	226,67	241,76	261,30	275,94	309,78	324,33	372,62
	6	0,947	210,83	226,56	241,65	261,18	275,81	309,63	324,17	372,45
	7	0,947	210,73	226,45	241,53	261,06	275,68	309,49	324,02	372,27
	8	0,946	210,63	226,35	241,42	260,93	275,55	309,34	323,87	372,10
	9	0,946	210,53	226,24	241,31	260,81	275,42	309,20	323,72	371,92
	10	0,945	210,43	226,13	241,19	260,69	275,29	309,05	323,56	371,75
	11	0,945	210,33	226,03	241,08	260,56	275,16	308,90	323,41	371,57
Dia 10	12	0,944	210,23	225,92	240,96	260,44	275,03	308,76	323,26	371,39




Gráfico 4 – Hidrograma de cheias PCH Sapezal

5.2.5 Capacidade de descarga do vertedouro

Na análise dos projetos como construído a estrutura do vertedouro da PCH Sapezal possui 3 comportas tipo segmento com 5,20 m de largura por 7,00 m de altura. A crista do vertedouro se encontra na elevação 384,80 m estando a crista da barragem na elevação 392,00 m.

Para a passagem da vazão de cheia com tempo de recorrência decamilenar 473,63 m³/s o reservatório deverá estar na elevação 390,21 m estando nesse caso as comportas do vertedouro fora do fluxo, com o sistema como soleira livre, sem considerar o efeito de amortecimento do reservatório.

No Gráfico 5 está indicada a curva de descarga do vertedouro onde no eixo X se encontra a abertura das comportas e no eixo Y a vazão passante. Considerando sempre a soma das 3 comportas abertas em conjunto.




Gráfico 5 – Curva de Descarga Vertedouro – PCH Sapezal

5.2.6 Calibração do modelo matemático

Com os dados da restituição - curvas de níveis, seções topobatimétricas e níveis de água (dados do item 5.2.2), foi calibrado o fluxo de água na calha do rio Juruena no trecho estudado com a utilização do programa Hec-Ras. A Figura 35 apresenta as 277 seções lançadas no programa também indicadas no desenho, SAP-C-SRE-001-00-22 – Seções na Restituição – Folhas 01 e 14, no Anexo IV. A Figura 36 apresenta o perfil do rio com os níveis de água obtidos para a calibração do modelo.




Figura 35 – Seções lançadas no Hec-Ras




Figura 36 – Perfil do Rio Juruena com Barramento com Dia de Sol - Qturb

5.3 Cenários de Simulação

Quatro são os cenários analisados neste estudo, sendo os mesmos mais bem descritos a seguir:

5.3.1 Cenários de não rompimento – Simulação 1

Serão verificadas a partir de simulações no HEC-RAS 5.0.5, as manchas de inundação de jusante formadas a partir da passagem de ondas de cheia com Qturb e TR 10.000 anos. Essa última consideração é importante de ser tomada para fins de comparação entre a mancha de inundação do cenário de rompimento com a mancha de inundação pela cheia máxima TR 10.000 anos.

5.3.2 Cenário de rompimento – Simulação 2

Para a realização das simulações, assumiu-se que o colapso da barragem de Sapezal ocorre a partir da entrada, no reservatório, de vazão de cheia com descarga superior à vazão de Qturb, e TR 10.000 anos. Essa premissa foi adotada visando gerar um cenário bastante desfavorável quanto ao rompimento da Barragem.

Desse modo, as condições gerais adotadas para o cenário de rompimento da PCH Sapezal são:

- Formação da brecha com características apresentadas 5.4.1;
- Vazão máxima de Cheia conforme tempo de retorno no pico máximo do hidrograma.

Mais especificações a respeito das condições de contorno e premissas adotadas neste cenário de rompimento serão apresentadas no item 5.4.

5.3.3 Cenário efeito cascata

De acordo com RN 1064/2024 da ANEEL, Art. 6º, § 2º é solicitado o estudo de Rompimento da Barragem para confirmação do Dano Potencial Associado, conforme transcrito abaixo:

“Art. 6º O Plano de Segurança da Barragem deve ser elaborado e assinado pelo responsável técnico, com manifestação de ciência do representante do empreendedor, e conter minimamente as informações dispostas no art. 8º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.

§ 1º A extensão e detalhamento do Plano de Segurança e estudos a ele associados deverão ser proporcionais à complexidade da barragem e sua área de influência, e devem ser suficientes para garantir as condições adequadas de segurança das estruturas e pessoas.

§ 2º Deverá ser elaborado estudo de rompimento e de propagação da cheia associada, contemplando mapa de inundação para os possíveis cenários de ruptura da barragem, considerando o pior cenário identificado.

§ 3º O pior cenário de ruptura da barragem deve considerar o maior impacto entre a área atingida pela inundação incremental de rompimento em cenário da cheia natural considerada no projeto de dimensionamento do vertedouro, ou no estudo hidrológico mais atualizado; e a área atingida por inundação proveniente de rompimento em dia seco, independentemente de cheia natural.

§ 4º O estudo de que trata o § 2º deverá indicar a metodologia e software adotados e os critérios, premissas e parâmetros utilizados para a elaboração do mapa de inundação, com a indicação do nível de precisão do levantamento topográfico, os tempos estimados da onda de impacto a jusante, e seu risco hidrodinâmico.

§ 5º A área de abrangência dos estudos de que trata o § 2º deverá se estender até o amortecimento da cheia associada ou até o reservatório da usina hidrelétrica imediatamente a jusante, o que ocorrer primeiro.

§ 6º Quando a área de abrangência do estudo de que trata o § 2º se estender até o reservatório de jusante, seu resultado deverá ser encaminhado para o representante do empreendedor da usina de jusante alcançada pelo § 5º para avaliação da capacidade de amortecimento.

Logo, de acordo com simulação 2 do item 5.3.2, a PCH Segredo não teve capacidade de amortecimento da onda de rompimento da PCH Sapezal, comprovado no item 5.5.2 e Tabela 22 e Tabela 24.

5.3.4 Cenário de galgamento da barragem

Devido as características da hidrologia e das estruturas do barramento da PCH Sapezal o cenário de galgamento da barragem é praticamente nulo por isso esse cenário não foi estudado nas simulações de rompimento. Os motivos a se considerar são:

- Vazões de cheia pouco acima das vazões turbinadas – Devido as características da geologia local (arenito) as grandes precipitações se infiltram no solo carregando o lençol freático aumentando o tempo de chegada das cheias ao invés de escoar pelo solo e gerar vazões em curto período;
- Permanência de equipe de operação e manutenção 100% do tempo – As equipes de manutenção estando direto no local reduzem em muito a possibilidade de falhas na abertura das comportas e quando essas ocorrem são resolvidas rapidamente;

Borda livre com grande diferença de cota – Essa grande diferença de cota da borda livre possibilita um amortecimento de vazões pelo reservatório da PCH Sapezal.

5.4 Causa considerada para o rompimento

Para as simulações das cheias naturais sem o rompimento da barragem verifica-se que não há galgamento em nenhuma parte da seção da barragem, conforme a Tabela 20.

Para determinar o rompimento, devido às características da barragem, a hipótese considerada foi **vazamento (piping) no ponto mais baixo do barramento de terra.**

5.4.1 Dados utilizados para formação da brecha da Barragem Sapezal

Para a simulação de rompimento foi adotada uma brecha com geometria trapezoidal, localizada no centro da barragem da margem esquerda, com altura de 19,00 metros e largura de 28,50 m,

dentro do limite de $0,5H < B < 3H$ estabelecido pelos critérios científicos de tamanho da brecha, de forma que a simulação apresente resultados conservativos. A inclinação do talude esquerdo e do talude direito é de 1 H:1 V.

A Figura 37 apresenta a modelagem da barragem no Hec-Ras.

Quadro 11 – Características da brecha inicial considerada - Sapezal

CARACTERÍSTICA DA BRECHA FORMADA	PCH Sapezal
Tempo de ruptura (h)	1,50 h
Forma da brecha	Trapezoidal
Largura da brecha (m)	28,50
Profundidade da brecha (m)	19,00
Localização da brecha	Barragem - ME




Figura 37 – Dados do Barramento terra – Hec-Ras

O tempo de 90 minutos foi adotado de acordo com os critérios científicos de tempo de formação da brecha, conforme descrito e apresentado na Figura 24 e definido no item 5.1.4.2 Tempo de rompimento.

No caso da onda de rompimento da PCH Sapezal atingir a cota de proteção das PCHs a jusante, o rompimento considerado será por galgamento, após o nível de água atingir 5 cm acima da cota de proteção. Esse critério foi conservador, pois todas as barragens são de terra e não tem como garantir até onde as mesmas consigam resistir ao galgamento. A tabela a seguir apresenta os parâmetros de formação da brecha para todas PCHs. O tempo de 90 minutos foi adotado de acordo com os critérios científicos de tempo de formação da brecha para todas usinas de jusante, conforme descrito e apresentado na Figura 24 e definido no item 5.1.4.2 Tempo de rompimento.

Tabela 18 – Parâmetros de formação da brecha

PCH	Segredo	Ilha Comprida	Parecis	Rondon	Telegráfica
Na Máx Max (m)	380,40	364,10	346,80	298,30	290,60
NA Normal Reservatório (m)	380,00	363,70	346,00	297,30	289,50
Cota de Proteção da Barragem (m)	382,40	366,20	348,00	299,30	291,60
EL. Soleira Vertedouro (m)	374,80	358,50	340,80	292,10	284,30
Altura máx Barragem (m)	23,00	22,00	15,00	18,00	29,00
Largura do Fundo (m) - 1.50 x H	34,50	33,00	22,50	27,00	43,50
EL. Do Fundo da Brecha (m)	361,90	345,50	334,00	283,80	267,00

5.5 Simulações Realizadas

Primeiramente simulou-se o Rio Juruena na situação natural para as três vazões (Qturb e TR 10.000 anos), para depois simular o rompimento da barragem (dam break) da PCH Sapezal.

A definição das vazões a serem simuladas estão de acordo com preconizado no item 4.1.2.1:

- Simulação 1 – Condição de acordo com vazão sem rompimento da Barragem (Natural);
- Simulação 2 – Condição de acordo com vazão com Rompimento da Barragem da PCH Sapezal (Dam Break).

Na tabela abaixo estão apresentados os picos de vazão dos hidrogramas de cheias na barragem da PCH Sapezal.

Tabela 19 – Hidrogramas para PCH Sapezal

TR (anos)	Pico Máximo do Hidrograma de Cheias (m³/s)
QTURB	190,71
10.000	473,63

5.5.1 Resultados Básicos Simulação 1

A Tabela 20 e Tabela 21 apresentam os resultados dos níveis de água obtidos nas Barragens e Casas de Força de jusante somente com a consideração de enchente, sem rompimento da Barragem de Sapezal nos diferentes tempos de recorrência considerados.

Não ocorreu inundação em nenhuma estrutura conforme tabelas abaixo.

Tabela 20 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento sem rompimento da Barragem-Sapezal

Usina	Cota de Proteção Barragem (m)	NA Máximo (m)	
		Q turbinada	TR 10.000 anos
PCH Sapezal	392	390,00	390,21
PCH Segredo	382,4	380,01	380,30
PCH Ilha Comprida	366,2	363,72	364,03
PCH Parecis	348	346,00	346,62
PCH Rondon	299,3	297,29	297,92
PCH Telegráfica	291,6	289,58	290,43

Tabela 21 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força sem rompimento da Barragem-Sapezal

Usina	Cota de Proteção Casa de Força (m)	NA Máximo (m)	
		Q turbinada	TR 10.000 anos
PCH Sapezal	383,25	380,03	380,37
PCH Segredo	369	363,95	364,72
PCH Ilha Comprida	356	354,67	357,06
PCH Parecis	340,6	338,00	340,04
PCH Rondon	294,25	290,95	293,28
PCH Telegráfica	273,9	268,14	269,19

5.5.2 Resultados Básicos Simulação 2

Todas as simulações de rompimento foram efetuadas para os tempos de recorrência de QTURB e 10.000 anos, com o rompimento ocorrendo no pico máximo do hidrograma de enchentes para cada tempo de recorrência considerado.

A Tabela 22 apresenta os resultados dos níveis de água obtidos nas Barragens e Casa de Força com a consideração do rompimento da Barragem de Sapezal.

Ocorreu inundação em todas as estruturas de jusante, todas as Barragens fazendo efeito cascata e inundação das Casas de Força para qualquer condição de rompimento.

Tabela 22 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento com rompimento da Barragem-Sapezal

Usina	Cota de Proteção Barragem (m)	NA Máximo com Rompimento (m)	
		Q turbinada	TR 10.000 anos
PCH Sapezal	392	390,00	390,21
PCH Segredo	382,4	382,69	382,90
PCH Ilha Comprida	366,2	368,15	368,31
PCH Parecis	348	349,10	349,23
PCH Rondon	299,3	300,01	300,44
PCH Telegráfica	291,6	292,48	292,41

(*) Ocorre inundação destacados em vermelho

Tabela 23 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força com rompimento da Barragem-Sapezal

Usina	Cota de Proteção Casa de Força (m)	NA Máximo com Rompimento (m)	
		Q turbinada	TR 10.000 anos
PCH Sapezal	383,25	383,29	383,60
PCH Segredo	369	373,62	373,89
PCH Ilha Comprida	356	366,44	366,80
PCH Parecis	340,6	347,33	347,67
PCH Rondon	294,25	299,66	300,16
PCH Telegráfica	273,9	278,28	278,42

(*) Ocorre inundação destacados em vermelho

O mapa de inundação com TR 10.000 anos é pior condição e conforme as tabelas acima ocorre efeito cascata em todas as usinas de jusante.

A Tabela abaixo apresenta efeito em cascata do rompimento da barragem da PCH Sapezal nas barragens do vale de jusante conforme tempo de recorrência. Em vermelho estão os níveis de reservatório acima da cota de proteção indicando o rompimento da barragem e por consequência todas as barragens de jusante: PCHs Segredo, Ilha Comprida, Parecis, Rondon e Telegráfica, causando efeito cascata no rio Juruena.

Tabela 24 – Dados dos níveis com rompimento e efeito cascata no vale à jusante da PCH Sapezal

Condição	Barragem											
	Sapezal (Cota Proteção - El. 392,00 m)		Segredo (Cota Proteção - El. 382,4 m)		Ilha Comprida (Cota Proteção - El. 366,2 m)		Parecis (Cota Proteção - El. 348,00 m)		Rondon (Cota Proteção - El. 297,29 m)		Telegráfica (Cota Proteção - El. 291,6 m)	
Q turbinada	390,00	sim	382,69	sim	368,15	sim	349,10	sim	300,01	sim	292,48	sim
TR 10.000 anos	390,21	sim	382,90	sim	368,31	sim	349,23	sim	300,44	sim	292,41	sim

(*) Ocorre inundação destacados em vermelho

5.6 Altura Máxima da Onda

Foram verificadas as cotas de proteção das Barragens e das Casa de Força das PCHs à jusante da Barragem Sapezal, inclusive a própria Casa de Força de Sapezal, para as condições de ocorrência de enchentes naturais e com rompimento da Barragem. A Tabela 25 apresenta os níveis com condições de enchentes e rompimento da Barragem PCH Sapezal. Ocorre inundação das Barragens e Casas de Força a jusante do barramento Sapezal.

Tabela 25 – Níveis obtidos na Casa de Força – Natural e com rompimento Sapezal

Usina	Cota de Proteção Estrutura (m)	NA Máximo (m)		NA Máximo com Rompimento (m)	
		Q turbinada	TR 10.000 anos	Q turbinada	TR 10.000 anos
Casa de Força - Sapezal	383,25	380,03	380,37	383,29	383,60
Barragem - Segredo	382,4	380,01	380,3	382,69	382,9
Casa de Força - Segredo	369	363,95	364,72	373,62	373,89
Barragem - Ilha Comprida	366,2	363,72	364,03	368,15	368,31
Casa de Força - Ilha Comprida	356	354,67	357,06	366,44	366,8

Usina	Cota de Proteção Estrutura (m)	NA Máximo (m)		NA Máximo com Rompimento (m)	
		Q turbinada	TR 10.000 anos	Q turbinada	TR 10.000 anos
Barragem - Parecis	348	346	346,62	349,1	349,23
Casa de Força - Parecis	340,6	338	340,04	347,33	347,67
Barragem - Rondon	299,3	297,29	297,92	300,01	300,44
Casa de Força - Rondon	294,25	290,95	293,28	299,66	300,16
Barragem - Telegráfica	291,6	289,58	290,43	292,48	292,41
Casa de Força - Telegráfica	273,9	268,14	269,19	278,28	278,42

OBs.: Itens destacados em vermelho ocorreu galgamento estrutura.

A Tabela 26 apresenta os níveis máximos obtidos nas simulações, com e sem Dam Break, e altura máxima da onda (Δ), que é a diferença de nível entre as duas hipóteses para todas as seções da restituição definidas no estudo. Também está apresentado a velocidade e vazão máxima obtida em cada seção. Os pontos dos barramentos a jusante estão selecionados junto com outras seções de interesse que estão definidas nas descrições.

- Condição Natural – Sem rompimento da Barragem;

Dam Break – Com rompimento da Barragem.

Tabela 26 – Resultados Obtidos- natural e com Dam Break - Rompimento da PCH Sapezal para Qturb e TR 10.000 anos (Simulação 1 e 2)

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
277		265,98	80193	389,12	391,19	391,19	0,00	0,50	181,24	392,27	392,27	0,00	0,62	451,18
276		426,72	79927	387,98	391,17	391,17	0,00	0,29	181,24	392,24	392,24	0,00	0,45	451,16
275		300,00	79500	388,29	391,11	391,11	0,00	0,44	181,24	392,19	392,19	0,00	0,52	451,16
274		300,00	79200	388,11	390,38	390,38	0,00	2,18	181,24	391,19	391,18	-0,01	2,82	446,95
273		300,00	78900	383,40	390,09	390,09	0,00	0,46	190,71	390,54	390,53	-0,01	0,93	458,71
272		300,00	78600	385,00	390,03	390,03	0,00	0,56	190,71	390,36	390,35	-0,01	1,08	458,63
271		300,00	78300	385,96	390,01	390,01	0,00	0,27	190,71	390,26	390,25	-0,01	0,59	458,59
270		300,00	78000	384,00	390,00	390,00	0,00	0,19	190,71	390,24	390,23	-0,01	0,43	457,71
269		347,49	77700	383,00	390,00	390,00	0,00	0,19	190,71	390,23	390,22	-0,01	0,42	457,54
268		252,50	77352	379,00	390,00	390,00	0,00	0,09	190,71	390,23	390,22	-0,01	0,20	457,32
267		523,64	77100	376,86	390,00	390,00	0,00	0,06	190,72	390,22	390,22	0,00	0,13	457,05
266		212,66	76576	379,97	390,00	390,00	0,00	0,04	190,71	390,22	390,22	0,00	0,08	456,12
265		381,69	76364	379,00	390,00	390,00	0,00	0,03	190,71	390,22	390,22	0,00	0,07	455,65
264		270,40	75982	377,66	390,00	390,00	0,00	0,03	190,72	390,22	390,22	0,00	0,08	454,97
263		311,61	75712	378,00	390,00	390,00	0,00	0,04	190,71	390,22	390,22	0,00	0,09	454,54
262		234,02	75400	378,99	390,00	390,00	0,00	0,05	190,71	390,22	390,22	0,00	0,12	454,15
261		165,98	75166	378,77	390,00	390,00	0,00	0,04	190,72	390,22	390,22	0,00	0,10	453,87
260		300,00	75000	377,00	390,00	390,00	0,00	0,03	190,70	390,22	390,22	0,00	0,08	453,66
259		300,00	74700	377,00	390,00	390,00	0,00	0,04	190,71	390,22	390,22	0,00	0,08	453,23
258		300,00	74400	373,00	390,00	390,00	0,00	0,04	190,71	390,22	390,21	-0,01	0,10	452,91
257		194,64	74100	377,99	390,00	390,00	0,00	0,05	190,71	390,22	390,21	-0,01	0,11	452,62
256		303,48	73905	376,00	390,00	390,00	0,00	0,06	190,70	390,22	390,21	-0,01	0,13	452,44
255		256,96	73602	377,00	390,00	390,00	0,00	0,09	190,71	390,22	390,21	-0,01	0,20	452,25
254		200,68	73345	375,00	390,00	390,00	0,00	0,13	190,71	390,21	390,21	0,00	0,29	452,12
253		83,27	73144	374,53	390,00	390,00	0,00	0,08	190,71	390,21	390,21	0,00	0,19	452,03
252		30,85	73061	364,21	390,00	390,00	0,00	0,05	190,71	390,21	390,21	0,00	0,11	451,98

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
PCH Sapezal														
251		230,14	73030	375,84	380,03	383,29	3,26	5,71	2989,43	380,37	383,60	3,23	5,79	3220,79
250		200,00	72800	373,54	380,01	382,65	2,64	2,67	1508,65	380,31	382,87	2,56	3,43	2025,15
249		300,00	72600	373,36	380,02	382,73	2,71	1,47	1507,24	380,32	382,99	2,67	2,04	2172,38
248		300,00	72300	373,22	380,01	382,73	2,72	1,03	1504,92	380,31	382,98	2,67	1,42	2164,74
247		300,00	72000	371,81	380,01	382,73	2,72	0,78	1501,50	380,31	382,97	2,66	1,08	2153,96
246		300,00	71700	370,00	380,01	382,72	2,71	0,68	1497,20	380,30	382,96	2,66	0,94	2140,88
245		300,00	71400	370,00	380,01	382,73	2,72	0,22	1489,89	380,30	382,98	2,68	0,30	2117,71
244		300,00	71100	370,00	380,01	382,74	2,73	0,16	1479,70	380,30	382,98	2,68	0,22	2084,61
243		300,00	70800	370,00	380,01	382,74	2,73	0,14	1468,54	380,30	382,98	2,68	0,19	2047,54
242		300,00	70500	370,00	380,01	382,73	2,72	0,35	1460,07	380,30	382,97	2,67	0,47	2018,75
241		300,00	70200	370,00	380,01	382,72	2,71	0,55	1455,71	380,30	382,94	2,64	0,73	2002,90
240		300,00	69900	369,99	380,01	382,71	2,70	0,43	1452,60	380,30	382,94	2,64	0,58	1989,98
239		300,00	69600	369,95	380,01	382,71	2,70	0,29	1449,67	380,30	382,94	2,64	0,39	1975,70
238		300,00	69300	369,83	380,01	382,71	2,70	0,20	1446,44	380,30	382,94	2,64	0,27	1957,54
237		350,04	69000	369,70	380,01	382,71	2,70	0,15	1442,77	380,30	382,94	2,64	0,20	1934,29
236		249,98	68650	369,52	380,01	382,71	2,70	0,12	1438,34	380,30	382,94	2,64	0,16	1901,39
235		360,00	68400	369,33	380,01	382,70	2,69	0,34	1436,52	380,30	382,92	2,62	0,44	1884,37
234		240,00	68040	366,00	380,01	382,70	2,69	0,20	1261,04	380,30	382,92	2,62	0,29	1869,27
233		300,00	67800	365,89	380,01	382,70	2,69	0,21	1244,76	380,30	382,92	2,62	0,30	1858,89
232		300,00	67500	365,00	380,01	382,69	2,68	0,24	1227,21	380,30	382,91	2,61	0,35	1848,12
231		79,99	67200	365,00	380,01	382,69	2,68	0,11	1201,75	380,30	382,91	2,61	0,17	1832,93
230		100,00	67120	365,00	380,01	382,69	2,68	0,05	1189,28	380,30	382,91	2,61	0,08	1825,50
229		120,01	67020	365,00	380,01	382,69	2,68	0,04	1170,45	380,30	382,91	2,61	0,07	1814,29
228		160,00	66900	365,00	380,01	382,69	2,68	0,06	1150,04	380,30	382,91	2,61	0,09	1802,20
227		139,99	66740	365,00	380,01	382,69	2,68	0,08	1128,31	380,30	382,90	2,60	0,13	1789,39
226		106,27	66600	364,41	380,01	382,69	2,68	0,16	1113,17	380,30	382,90	2,60	0,25	1780,70
225		51,43	66494	355,10	380,01	382,69	2,68	0,10	1104,29	380,30	382,90	2,60	0,16	1775,76

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
PCH Segredo														
224		282,30	66442	359,29	363,95	373,62	9,67	2,04	7047,54	364,72	373,89	9,17	2,03	7251,01
223		287,52	66160	359,34	363,89	372,44	8,55	4,35	6642,22	364,55	372,76	8,21	4,35	7045,96
222		172,48	65872	358,53	363,86	372,51	8,65	2,28	6630,41	364,47	372,83	8,36	2,33	7029,39
221		300,00	65700	358,75	363,84	372,43	8,59	1,74	6619,97	364,41	372,76	8,35	1,77	7015,31
220		360,00	65400	359,31	363,81	372,23	8,42	2,25	6600,59	364,35	372,55	8,20	2,29	6989,95
219		240,00	65040	359,16	363,80	371,97	8,17	2,52	6395,01	364,31	372,30	7,99	2,57	6784,06
218		300,00	64800	358,71	363,79	371,92	8,13	2,04	6393,14	364,29	372,26	7,97	2,02	6779,07
217		300,00	64500	358,65	363,79	371,72	7,93	2,22	6388,58	364,27	372,04	7,77	2,25	6769,66
216		300,00	64200	358,86	363,79	371,70	7,91	1,51	6381,49	364,26	372,00	7,74	1,49	6755,84
215		300,00	63900	358,19	363,78	371,66	7,88	1,24	6372,40	364,24	371,96	7,72	1,26	6739,66
214		300,00	63600	358,44	363,76	370,78	7,02	3,82	6367,87	364,17	371,05	6,88	3,90	6732,31
213		300,00	63300	358,11	363,73	369,12	5,39	5,81	6364,56	364,07	369,33	5,26	5,95	6728,22
212		200,00	63000	356,00	363,72	368,75	5,03	4,59	6361,49	364,05	368,94	4,89	4,73	6725,70
211		399,99	62800	356,00	363,72	368,74	5,02	3,62	6359,88	364,05	368,93	4,88	3,73	6724,68
210		300,00	62400	356,00	363,72	368,90	5,18	1,44	6355,75	364,05	369,10	5,05	1,49	6722,31
209		300,00	62100	355,99	363,72	368,91	5,19	0,89	6350,95	364,05	369,12	5,07	0,92	6719,49
208		300,00	61800	355,99	363,72	368,84	5,12	1,30	6347,33	364,04	369,04	5,00	1,31	6518,25
207		320,01	61500	355,98	363,72	368,83	5,11	1,07	6345,56	364,04	369,03	4,99	1,07	6467,49
206		279,98	61180	355,97	363,72	368,84	5,12	0,58	6343,00	364,04	369,04	5,00	0,57	6390,61
205		300,00	60900	355,95	363,72	368,69	4,97	1,56	5959,93	364,04	368,89	4,85	1,62	6341,07
204		300,00	60600	355,94	363,72	368,65	4,93	1,45	5926,93	364,04	368,84	4,80	1,52	6311,74
203		300,00	60300	355,93	363,72	368,35	4,63	2,43	5906,17	364,03	368,51	4,48	2,54	6294,29
202		300,00	60000	355,19	363,72	368,18	4,46	2,47	5902,18	364,03	368,35	4,32	2,35	5716,91
201		300,00	59700	354,00	363,72	368,13	4,41	1,84	5282,40	364,03	368,29	4,26	1,95	5690,28
200		139,99	59400	354,00	363,72	368,19	4,47	0,86	5901,17	364,03	368,35	4,32	0,81	5643,90
199		160,00	59260	354,00	363,72	368,18	4,46	0,87	5898,64	364,03	368,34	4,31	0,81	5613,56
198		118,76	59100	354,00	363,72	368,13	4,41	0,98	5159,28	364,03	368,30	4,27	1,05	5583,20

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
197		30,64	58981	341,30	363,72	368,15	4,43	0,76	5896,82	364,03	368,31	4,28	0,71	5562,64
PCH Ilha Comprida														
196		210,62	58951	348,76	354,67	366,44	11,77	1,29	5365,94	357,06	366,80	9,74	1,31	5673,26
195		276,18	58740	346,35	354,65	366,31	11,66	1,87	5362,09	357,04	366,67	9,63	1,90	5669,10
194		263,80	58464	345,44	354,61	366,33	11,72	1,31	5355,21	357,04	366,70	9,66	1,33	5661,91
193		445,29	58200	346,07	354,59	366,36	11,77	0,75	5346,64	357,03	366,72	9,69	0,74	5652,40
192		154,72	57755	346,75	354,48	366,34	11,86	0,69	5328,08	356,96	366,70	9,74	0,70	5631,48
191		300,00	57600	346,78	354,46	366,32	11,86	0,79	5322,66	356,93	366,69	9,76	0,79	5625,42
190		343,71	57300	347,65	354,24	365,75	11,51	3,11	5310,00	356,61	366,12	9,51	3,08	5611,94
189		256,30	56956	345,76	354,23	365,56	11,33	2,65	5168,84	356,60	365,90	9,30	2,70	5476,81
188		300,00	56700	345,51	354,20	365,20	11,00	3,22	5166,30	356,56	365,53	8,97	3,25	5473,99
187		300,00	56400	345,93	354,11	364,37	10,26	3,94	4714,34	356,37	364,71	8,34	3,97	5044,23
186		464,08	56100	346,85	354,07	364,34	10,27	2,46	4710,30	356,33	364,69	8,36	2,49	5039,88
185		460,96	55636	347,96	353,99	364,09	10,10	2,35	4555,32	356,25	364,43	8,18	2,39	4883,00
184		274,98	55175	347,20	353,95	363,88	9,93	2,22	4410,98	356,19	364,21	8,02	2,34	4876,93
183		300,00	54900	347,92	353,92	363,84	9,92	1,74	4410,45	356,14	364,17	8,03	1,83	4869,74
182		300,00	54600	348,33	353,87	363,76	9,89	1,61	4408,55	356,03	364,09	8,06	1,64	4735,69
181		300,00	54300	348,67	353,76	363,60	9,84	1,90	4404,29	355,87	363,93	8,06	1,94	4733,21
180		300,00	54000	348,26	353,67	363,32	9,65	2,35	4290,79	355,74	363,64	7,90	2,39	4615,04
179		300,00	53700	347,03	353,62	363,13	9,51	2,29	4286,94	355,67	363,45	7,78	2,33	4613,04
178		300,00	53400	346,62	353,58	363,02	9,44	1,95	4280,17	355,59	363,34	7,75	2,00	4608,29
177		300,00	53100	348,11	353,54	363,00	9,46	1,28	4269,74	355,53	363,32	7,79	1,31	4600,63
176		300,00	52800	348,64	353,46	362,96	9,50	1,19	4256,46	355,40	363,28	7,88	1,22	4590,97
175		426,12	52500	348,43	353,32	362,63	9,31	2,17	4183,99	355,16	362,95	7,79	2,18	4514,64
174		173,86	52074	348,05	353,15	362,36	9,21	2,00	4174,97	354,85	362,68	7,83	2,01	4510,33
173		450,00	51900	348,94	353,09	362,27	9,18	1,86	4169,72	354,78	362,60	7,82	1,87	4507,29
172		150,00	51450	350,00	352,91	362,04	9,13	1,62	4153,25	354,60	362,36	7,76	1,64	4496,67
171		300,00	51300	350,00	352,74	361,78	9,04	2,39	4121,59	354,38	362,09	7,71	2,45	4492,78

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
170		300,00	51000	349,33	352,50	361,29	8,79	2,98	4119,77	354,14	361,58	7,44	3,05	4459,48
169		300,00	50700	348,84	352,00	360,70	8,70	3,31	4115,97	353,54	360,99	7,45	3,36	4457,66
168		300,00	50400	348,00	351,73	360,53	8,80	2,35	4084,42	353,36	360,81	7,45	2,43	4453,72
167		300,00	50100	347,03	351,57	359,95	8,38	3,13	4083,00	353,11	360,23	7,12	3,17	4419,32
166		199,58	49800	347,86	349,91	358,18	8,27	5,52	4078,17	351,57	358,46	6,89	5,51	4415,81
165		400,41	49600	345,00	349,27	357,75	8,48	3,05	3993,84	351,44	358,06	6,62	3,07	4319,19
164		399,69	49200	345,00	349,15	357,42	8,27	2,24	3932,62	351,23	357,72	6,49	2,32	4315,20
163		200,30	48800	345,00	349,12	357,25	8,13	1,70	3926,18	351,15	357,54	6,39	1,77	4307,40
162		300,00	48600	345,00	349,01	357,01	8,00	2,22	3873,20	350,94	357,29	6,35	2,29	4259,64
161		300,00	48300	345,00	348,85	356,54	7,69	2,61	3868,91	350,60	356,81	6,21	2,65	4205,51
160		300,00	48000	345,00	348,77	356,26	7,49	2,24	3815,77	350,42	356,52	6,10	2,32	4203,32
159		300,00	47700	345,00	348,66	356,10	7,44	1,78	3811,28	350,24	356,36	6,12	1,82	4146,45
158		259,76	47400	345,00	348,49	355,57	7,08	2,28	3700,49	349,98	355,82	5,84	2,29	4082,57
157		527,72	47140	345,00	348,40	355,18	6,78	2,11	3634,47	349,88	355,48	5,60	2,07	3941,21
156		218,16	46612	345,00	348,33	355,09	6,76	0,59	3619,60	349,82	355,39	5,57	0,60	3930,61
155		194,38	46394	345,00	348,32	355,06	6,74	0,76	3611,26	349,80	355,37	5,57	0,78	3924,48
154		300,00	46200	345,00	348,30	355,05	6,75	0,76	3603,61	349,78	355,35	5,57	0,76	3918,58
153		300,00	45900	345,00	348,12	354,68	6,56	2,24	3576,84	349,49	354,97	5,48	2,25	3908,39
152		300,00	45600	345,00	347,96	354,22	6,26	2,30	3574,82	349,24	354,49	5,25	2,31	3887,31
151		300,00	45300	345,00	347,79	353,96	6,17	2,02	3571,33	349,03	354,24	5,21	2,05	3885,24
150		300,00	45000	345,00	347,54	353,33	5,79	2,88	3553,14	348,69	353,58	4,89	2,94	3866,14
149		300,00	44700	345,00	346,72	352,45	5,73	3,16	3496,38	347,76	352,78	5,02	3,05	3841,19
148		300,00	44400	341,42	346,43	352,19	5,76	1,45	3491,23	347,53	352,56	5,03	1,43	3833,44
147		300,00	44100	342,68	346,39	352,09	5,70	1,30	3507,06	347,45	352,46	5,01	1,32	3882,91
146		219,62	43800	341,06	346,35	351,33	4,98	3,35	3502,40	347,34	351,62	4,28	3,52	3877,57
145		522,64	43580	341,22	346,32	351,13	4,81	2,87	3489,91	347,28	351,42	4,14	2,99	3875,01
144		157,72	43058	343,00	346,22	350,80	4,58	1,75	3487,63	347,10	351,07	3,97	1,81	3865,88
143		300,00	42900	341,00	346,19	350,68	4,49	1,79	3482,17	347,02	350,96	3,94	1,85	3862,18

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
142		435,21	42600	343,00	346,12	350,55	4,43	1,49	3471,38	346,91	350,83	3,92	1,55	3855,54
141		365,31	42165	341,96	346,02	349,64	3,62	3,24	3417,97	346,69	349,82	3,13	3,46	3802,09
140		409,32	41799	338,33	346,01	349,64	3,63	1,04	3406,71	346,67	349,83	3,16	1,10	3719,43
139		190,14	41390	336,99	346,01	349,53	3,52	0,86	3388,69	346,66	349,71	3,05	0,90	3693,51
138		200,00	41200	336,37	346,01	349,50	3,49	0,88	3380,10	346,65	349,67	3,02	0,92	3680,66
137		300,00	41000	334,87	346,00	349,43	3,43	1,05	3373,26	346,64	349,60	2,96	1,10	3669,77
136		200,00	40700	335,23	346,00	349,31	3,31	1,35	3371,11	346,63	349,47	2,84	1,44	3664,61
135		300,00	40500	334,99	346,00	349,32	3,32	0,97	3371,18	346,63	349,47	2,84	1,03	3663,03
134		300,00	40200	336,07	346,00	349,29	3,29	0,87	3173,86	346,63	349,45	2,82	0,98	3660,33
133		255,42	39900	336,00	346,00	349,28	3,28	0,69	3153,60	346,63	349,44	2,81	0,79	3658,15
132		344,58	39645	335,00	346,00	349,28	3,28	0,56	3133,69	346,63	349,43	2,80	0,64	3656,35
131		600,00	39300	335,00	346,00	349,25	3,25	0,65	3108,58	346,63	349,40	2,77	0,75	3655,05
130		300,00	38700	333,00	346,00	349,17	3,17	0,88	3083,83	346,62	349,31	2,69	0,94	3343,87
129		220,00	38400	333,00	346,00	349,14	3,14	0,92	3075,13	346,62	349,27	2,65	0,98	3333,87
128		142,52	38180	332,96	346,00	349,11	3,11	0,93	3070,36	346,62	349,24	2,62	0,99	3328,34
127		141,59	38037	334,00	346,00	349,09	3,09	0,99	3068,09	346,62	349,22	2,60	1,06	3325,67
126		17,50	37896	318,68	346,00	349,10	3,10	0,58	3065,23	346,62	349,23	2,61	0,62	3322,32
PCH Parecis														
125		178,38	37878	326,27	338,00	347,33	9,33	1,00	4055,71	340,04	347,67	7,63	1,00	4235,50
124		200,00	37700	327,54	337,99	347,20	9,21	1,73	3977,01	340,02	347,53	7,51	1,77	4233,60
123		300,00	37500	329,49	337,98	346,67	8,69	3,24	3913,30	339,97	346,99	7,02	3,26	4106,29
122		510,00	37200	332,12	337,96	346,76	8,80	1,74	3971,21	339,95	347,08	7,13	1,71	4105,95
121		390,00	36690	333,61	337,87	346,52	8,65	1,96	3914,91	339,85	346,86	7,01	1,95	4104,77
120		799,98	36300	334,00	337,61	345,32	7,71	3,92	3491,38	339,51	345,68	6,17	3,87	3660,49
119		300,00	35500	332,86	337,30	345,01	7,71	0,72	3290,07	339,24	345,42	6,18	0,70	3478,42
118		399,99	35200	332,92	337,15	344,52	7,37	2,49	3043,93	339,03	344,96	5,93	2,50	3321,96
117		300,00	34800	331,48	337,06	344,41	7,35	1,72	2984,80	338,94	344,85	5,91	1,75	3269,33
116		300,00	34500	332,22	337,01	344,30	7,29	1,73	2928,11	338,87	344,74	5,87	1,77	3218,01

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
115		920,01	34200	331,30	336,97	344,24	7,27	1,47	2927,66	338,82	344,69	5,87	1,50	3217,17
114		280,00	33280	330,34	336,95	344,23	7,28	0,52	2923,57	338,79	344,68	5,89	0,53	3211,20
113		300,00	33000	332,77	336,87	344,07	7,20	1,57	2878,61	338,70	344,51	5,81	1,58	3170,45
112		680,00	32700	331,27	336,80	344,06	7,26	0,92	2877,62	338,63	344,51	5,88	0,94	3169,20
111		220,00	32020	331,13	336,66	343,93	7,27	0,91	2872,33	338,47	344,38	5,91	0,90	3133,32
110		228,82	31800	332,61	336,62	343,91	7,29	0,83	2838,29	338,43	344,36	5,93	0,83	3133,17
109		371,19	31571	332,54	336,52	343,62	7,10	2,10	2807,08	338,28	344,08	5,80	2,12	3105,47
108		300,00	31200	332,26	336,13	343,31	7,18	2,15	2775,77	337,94	343,78	5,84	2,17	3077,57
107		300,00	30900	331,30	336,03	343,23	7,20	1,47	2774,87	337,84	343,70	5,86	1,47	3077,18
106		216,32	30600	332,03	335,88	343,04	7,16	1,74	2745,80	337,68	343,51	5,83	1,77	3075,95
105		383,67	30384	331,07	335,74	342,95	7,21	1,68	2745,44	337,57	343,42	5,85	1,70	3051,74
104		300,00	30000	330,28	335,69	342,83	7,14	1,49	2744,00	337,50	343,30	5,80	1,52	3051,32
103		300,00	29700	330,64	335,66	342,76	7,10	1,45	2742,38	337,46	343,22	5,76	1,49	3050,59
102		300,00	29400	330,42	335,65	342,74	7,09	1,04	2740,51	337,45	343,21	5,76	1,09	3049,68
101		500,00	29100	330,59	335,65	342,69	7,04	1,25	2738,62	337,44	343,14	5,70	1,31	3048,73
100		450,00	28600	330,93	335,50	342,50	7,00	1,59	2719,93	337,25	342,96	5,71	1,65	3046,67
99		949,97	28150	331,19	335,40	342,48	7,08	0,82	2718,63	337,13	342,93	5,80	0,85	3043,25
98		500,00	27200	330,78	335,20	342,02	6,82	1,98	2715,31	336,85	342,47	5,62	2,04	3032,70
97		240,00	26700	330,40	335,10	341,51	6,41	2,73	2713,75	336,67	341,92	5,25	2,85	3032,19
96		360,00	26460	331,19	334,89	341,01	6,12	3,28	2709,40	336,32	341,40	5,08	3,39	3031,85
95		300,00	26100	330,78	334,67	340,56	5,89	2,89	2709,04	335,95	340,95	5,00	2,96	3031,01
94		300,00	25800	331,55	334,49	340,34	5,85	2,28	2708,48	335,75	340,73	4,98	2,37	3030,01
93		300,00	25500	331,59	333,83	339,98	6,15	2,53	2707,83	335,32	340,36	5,04	2,63	3029,01
92		240,00	25200	330,00	333,03	338,60	5,57	4,51	2704,46	334,36	338,91	4,55	4,69	3027,65
91		360,00	24960	329,99	332,62	338,22	5,60	3,37	2704,36	333,82	338,52	4,70	3,53	3027,46
90		443,07	24600	329,98	332,38	337,94	5,56	2,73	2704,06	333,57	338,21	4,64	2,94	3027,10
89		249,12	24157	329,93	332,11	337,78	5,67	1,71	2703,46	333,27	338,04	4,77	1,82	3026,45
88		207,80	23908	329,83	331,15	337,27	6,12	2,76	2702,89	332,30	337,51	5,21	2,87	3025,86

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
87		300,00	23700	326,31	329,21	335,07	5,86	6,55	2702,58	330,58	335,58	5,00	6,60	3025,58
86		300,00	23400	324,91	327,76	332,64	4,88	7,09	2702,19	328,96	332,98	4,02	7,27	3025,14
85		337,47	23100	324,81	325,77	329,81	4,04	4,21	2700,61	326,51	330,20	3,69	4,33	3024,44
84		202,24	22763	319,98	322,40	327,26	4,86	6,04	2700,54	323,61	327,63	4,02	6,25	3024,17
83		360,30	22560	319,71	321,24	325,78	4,54	6,49	2700,48	322,16	326,16	4,00	6,63	3024,08
82		300,00	22200	314,78	316,33	321,84	5,51	8,83	2700,35	317,40	322,29	4,89	9,09	3023,88
81		300,00	21900	309,99	312,95	318,74	5,79	6,55	2700,18	314,33	319,15	4,82	6,85	3023,69
80		300,00	21600	309,89	311,36	316,42	5,06	7,88	2699,96	312,36	316,84	4,48	8,10	3023,44
79		300,00	21300	305,00	308,18	313,85	5,67	5,88	2699,62	309,50	314,26	4,76	6,13	3021,80
78		300,00	21000	304,83	307,72	313,53	5,81	3,98	2697,43	309,11	313,93	4,82	4,20	3021,70
77		300,00	20700	304,66	307,47	313,10	5,63	3,46	2697,23	308,75	313,51	4,76	3,55	3021,47
76		340,02	20400	304,50	307,25	312,72	5,47	2,95	2696,86	308,48	313,11	4,63	3,06	3021,08
75		259,98	20060	304,31	306,84	311,17	4,33	4,77	2696,37	307,79	311,53	3,74	4,87	3020,61
74		380,01	19800	304,16	305,66	309,84	4,18	4,58	2693,35	306,42	310,47	4,05	4,13	3018,30
73		220,00	19420	299,81	302,64	307,25	4,61	5,46	2687,39	303,32	307,79	4,47	5,52	3017,70
72		300,00	19200	299,62	300,66	305,36	4,70	7,21	2679,06	301,37	305,92	4,55	7,18	3013,66
71		300,00	18900	290,99	297,51	304,30	6,79	2,73	2678,18	298,73	304,95	6,22	2,86	3013,39
70		223,54	18600	288,00	297,48	303,71	6,23	3,57	2682,28	298,58	304,32	5,74	3,73	3042,50
69		293,60	18376	287,00	297,47	303,69	6,22	2,81	2682,02	298,58	304,28	5,70	2,99	3042,19
68		382,86	18083	289,00	297,45	303,13	5,68	3,64	2681,54	298,47	303,67	5,20	3,87	3041,78
67		237,40	17700	288,00	297,43	302,93	5,50	2,85	2680,60	298,42	303,44	5,02	3,05	3041,22
66		362,61	17463	288,96	297,42	302,92	5,50	1,29	2679,53	298,39	303,46	5,07	1,35	3040,59
65		300,00	17100	289,98	297,39	302,23	4,84	3,08	2677,99	298,26	302,67	4,41	3,31	3039,87
64		300,00	16800	284,87	297,39	302,29	4,90	1,72	2676,89	298,27	302,75	4,48	1,86	3039,43
63		300,00	16500	288,96	297,37	301,87	4,50	2,87	2675,78	298,19	302,28	4,09	3,05	3007,67
62		300,00	16200	288,41	297,35	301,77	4,42	2,41	2674,96	298,16	302,17	4,01	2,57	3007,56
61		300,00	15900	288,96	297,33	301,22	3,89	3,33	2662,99	298,07	301,58	3,51	3,50	2957,23
60		300,00	15600	287,00	297,33	301,24	3,91	2,06	2659,61	298,06	301,61	3,55	2,20	2956,96

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
59		300,00	15300	287,62	297,30	300,37	3,07	3,81	2657,34	297,96	300,70	2,74	3,78	2767,03
58		399,99	15000	285,02	297,30	300,24	2,94	3,07	2656,43	297,96	300,58	2,62	3,05	2738,78
57		200,00	14600	287,86	297,30	300,33	3,03	1,34	2655,11	297,96	300,68	2,72	1,34	2765,88
56		300,00	14400	283,86	297,30	300,25	2,95	1,58	2654,33	297,95	300,61	2,66	1,54	2738,55
55		300,00	14100	286,01	297,30	300,21	2,91	1,37	2653,93	297,94	300,58	2,64	1,35	2738,11
54		300,00	13800	282,72	297,30	300,17	2,87	1,32	2594,72	297,94	300,54	2,60	1,31	2709,89
53		300,00	13500	285,10	297,30	300,16	2,86	0,99	2583,12	297,94	300,53	2,59	0,99	2709,70
52		300,00	13200	283,01	297,30	300,13	2,83	1,01	2571,22	297,93	300,51	2,58	1,02	2709,36
51		600,00	12900	282,90	297,30	300,11	2,81	0,95	2560,73	297,93	300,49	2,56	0,97	2708,91
50		500,00	12300	283,00	297,30	300,09	2,79	0,52	2536,57	297,93	300,48	2,55	0,53	2707,43
49		170,42	11800	283,00	297,30	300,09	2,79	0,34	2505,16	297,93	300,48	2,55	0,35	2705,36
48		129,59	11630	283,98	297,29	300,08	2,79	0,33	2491,29	297,93	300,48	2,55	0,33	2704,42
47		100,00	11500	283,46	297,29	300,08	2,79	0,26	2473,64	297,93	300,48	2,55	0,26	2703,20
46		100,00	11400	285,92	297,29	300,08	2,79	0,22	2456,53	297,93	300,48	2,55	0,23	2702,00
45		150,00	11300	282,27	297,29	300,08	2,79	0,23	2440,86	297,93	300,48	2,55	0,24	2700,89
44		600,00	11150	281,00	297,29	300,08	2,79	0,31	2423,89	297,93	300,48	2,55	0,33	2699,64
43		150,00	10550	282,89	297,29	300,05	2,76	0,32	2384,26	297,93	300,47	2,54	0,35	2696,07
42		256,86	10400	282,98	297,29	300,05	2,76	0,32	2375,05	297,93	300,46	2,53	0,35	2695,13
41		330,36	10143	283,00	297,29	300,04	2,75	0,30	2360,37	297,93	300,46	2,53	0,33	2693,50
40		89,98	9813	283,00	297,29	300,02	2,73	0,56	2348,92	297,93	300,44	2,51	0,61	2691,81
39		102,78	9723	285,87	297,29	300,01	2,72	0,61	2347,57	297,92	300,43	2,51	0,67	2691,49
38		39,99	9620	270,97	297,29	300,01	2,72	0,51	2346,49	297,92	300,44	2,52	0,57	2691,14
PCH Rondon														
37		330,00	9580	282,80	290,95	299,66	8,71	0,67	2456,46	293,28	300,16	6,88	0,69	2686,22
36		250,00	9250	282,54	290,94	299,55	8,61	1,37	2455,69	293,24	300,05	6,81	1,39	2686,02
35		300,00	9000	282,40	290,90	299,41	8,51	1,72	2451,84	293,17	299,92	6,75	1,71	2685,80
34		300,00	8700	282,00	290,91	299,45	8,54	0,67	2454,32	293,18	299,96	6,78	0,70	2702,44
33		300,00	8400	283,25	290,87	299,31	8,44	1,58	2451,86	293,10	299,81	6,71	1,61	2702,09

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
32		254,42	8100	282,00	290,87	299,19	8,32	1,72	2451,82	293,09	299,68	6,59	1,80	2701,85
31		345,60	7846	282,17	290,84	299,06	8,22	2,01	2451,79	293,03	299,55	6,52	2,07	2701,65
30		382,35	7500	283,97	290,76	298,75	7,99	2,41	2451,71	292,85	299,22	6,37	2,47	2701,38
29		317,64	7118	282,00	290,70	298,00	7,30	3,53	2451,60	292,68	298,43	5,75	3,65	2701,04
28		250,00	6800	283,99	290,66	297,68	7,02	3,35	2451,52	292,59	298,08	5,49	3,50	2699,91
27		250,00	6550	283,00	290,62	297,42	6,80	3,36	2451,44	292,51	297,80	5,29	3,53	2699,89
26		300,00	6300	285,00	290,59	297,38	6,79	2,56	2451,33	292,46	297,76	5,30	2,65	2699,85
25		300,00	6000	284,37	290,55	297,22	6,67	2,31	2451,16	292,40	297,59	5,19	2,40	2699,76
24		300,00	5700	285,96	290,22	295,25	5,03	6,18	2451,01	291,58	295,69	4,11	6,20	2699,68
23		300,00	5400	286,00	290,12	294,83	4,71	3,26	2388,51	291,41	295,16	3,75	3,46	2699,60
22		379,01	5100	286,00	289,90	293,91	4,01	3,80	2351,23	290,98	294,07	3,09	4,23	2699,51
21		320,99	4721	285,42	289,67	293,24	3,57	2,85	2347,90	290,63	293,24	2,61	2,89	2377,92
20		270,00	4400	284,15	289,61	292,80	3,19	2,19	2250,28	290,49	292,74	2,25	2,19	2224,47
19		230,00	4130	282,80	289,59	292,72	3,13	1,00	2228,14	290,45	292,65	2,20	1,00	2194,08
18		205,56	3900	275,98	289,59	292,61	3,02	1,34	2210,04	290,44	292,54	2,10	1,33	2168,62
17		244,44	3694	275,93	289,59	292,61	3,02	1,03	2200,73	290,44	292,54	2,10	1,01	2155,20
16		214,71	3450	275,84	289,58	292,49	2,91	1,57	2191,56	290,42	292,42	2,00	1,55	2141,40
15		173,28	3235	273,23	289,58	292,51	2,93	0,78	2183,41	290,43	292,44	2,01	0,77	2128,67
14		209,13	3062	274,08	289,58	292,50	2,92	0,76	2174,95	290,43	292,42	1,99	0,75	2115,12
13		149,99	2853	265,88	289,58	292,49	2,91	0,56	2165,80	290,43	292,42	1,99	0,55	2100,31
12		189,33	2703	265,73	289,58	292,49	2,91	0,39	2158,38	290,43	292,42	1,99	0,38	2088,25
11		113,56	2514	264,45	289,58	292,49	2,91	0,36	2148,11	290,43	292,41	1,98	0,35	2071,60
10		142,62	2400	262,87	289,58	292,49	2,91	0,32	2141,49	290,43	292,41	1,98	0,31	2060,85
9		33,61	2257	254,02	289,58	292,48	2,90	0,26	2133,25	290,43	292,41	1,98	0,25	2047,55
PCH Telegráfica														
8		423,77	2224	263,54	268,14	278,28	10,14	3,71	5141,54	269,19	278,42	9,23	3,72	5285,78
7		171,54	1800	262,87	267,92	277,52	9,60	3,45	5130,55	268,60	277,65	9,05	3,48	5261,06
6		480,44	1628	263,11	267,75	277,02	9,27	4,13	5125,28	268,00	277,16	9,16	4,16	5250,87

PERFIL					Qturb					TR 10.000 ANOS				
Seção	Descrição	Distância entre seções (m)	Distância Acumulada (m)	Cota do Fundo (m)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	NA (m)			Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
					Natural	Dam Break	Δ			Natural	Dam Break	Δ		
5		248,02	1148	262,36	267,36	275,01	7,65	4,79	5103,85	267,36	275,13	7,77	4,80	5220,68
4		300,00	900	261,38	267,21	274,07	6,86	5,04	5089,94	267,21	274,17	6,96	5,08	5202,34
3		300,00	600	261,69	266,80	272,01	5,21	7,02	5075,99	266,80	272,10	5,30	7,06	5184,19
2		300,00	300	261,44	266,15	270,96	4,81	5,35	5058,63	266,15	271,04	4,89	5,38	5162,76
1		0,00	0	260,93	264,12	268,53	4,41	8,22	5039,58	264,12	268,60	4,48	8,27	5139,94

(*) Velocidade e vazão máxima obtida da simulação de dam break.

5.7 Limite Físico a Jusante da PCH Sapezal

O limite físico do trecho estudado, foi do início do reservatório da PCH Sapezal até o término da PCH Telegráfica, ponto de maior interesse, compreendendo cerca de 80 km. Este trecho compreende:

- 25 km – Historicamente trecho onde ocorre vítimas fatais;
- Volume Reservatório entre 3 - 50 hm³ - trecho máximo de 25 km a jusante – De acordo com ANA;
- 3 horas após rompimento da barragem Sapezal;
- Passando por todas as usinas de jusante – de acordo com ANEEL.

5.8 Relação Nível de água x Tempo das Seções de Interesse

As benfeitoras foram identificadas pelo *Google Earth/Restituição* e confirmadas em campo no ISR-2022 Considerando o momento da ruptura descritos no item 5.3, serão apresentados os cotogramas das seções onde foram detectadas benfeitorias em risco, listadas na Tabela 27.

Tabela 27 – Localização das Seções de Interesse

Seções	Descrição	Estaca (m)	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)
252	Barragem PCH Sapezal	73.061	0,00
251	Casa de Força PCH Sapezal	73.030	0,03
227	Balneário Lago Segredo	66.740	6,32
225	Barragem PCH Segredo	66.494	6,57
224	Casa de Força PCH Segredo	66.442	6,62
212	Limite ZAS	63.000	10,06
197	Barragem PCH Ilha Comprida	58.981	14,08
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	58.951	14,11
126	Barragem PCH Parecis	37.896	35,17
125	Casa de Força PCH Parecis	37.878	35,18
38	Barragem PCH Rondon	9.620	63,44
37	Casa de Força PCH Rondon	9.580	63,48
9	Barragem PCH Telegráfica	2.257	70,80
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	2.224	70,84

Para cada seção foi determinado quanto tempo levou para que a onda ocasionada pela ruptura do barramento chegue na seção e atinja o nível máximo.

5.8.1 SL-251 –Casa de Força PCH Sapezal

A Casa de Força da PCH Sapezal na seção SL-251, localizada cerca de 0,030 km da barragem PCH Sapezal (Figura 38).



Figura 38 – Localização Barragem/ Casa de Força PCH Sapezal - SL-251



Figura 39 – Casa de Força PCH Sapezal

Tabela 28 – Detalhe das simulações - SL-251 – Casa de Força PCH Sapezal

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	380,03	383,29	3,26	00:00	01:25	03:00
10.000 ANOS	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	02:57

5.8.2 SL-227 – Balneário Lago Segredo

O Balneário Lago de segredo na seção SL-227, localizada cerca de 6,32 km da barragem PCH Sapezal (Figura 40 e Figura 41).




Figura 40 – Localização Balneário Lago Segredo - SL-227



Figura 41 – Foto do Balneário Lago Segredo em campo

Tabela 29 – Detalhe das simulações - SL-227 – Balneário Lago Segredo

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	02:45
10.000 ANOS	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	02:36

5.8.3 SL-225/224 – Barragem e Casa de Força PCH Segredo

A Barragem e Casa de Força da PCH Segredo na seção SL-225/224, localizada cerca de 6,57 e 6,62 km da barragem PCH Sapezal (Figura 42).



Figura 42 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Segredo - SL-225/224

Tabela 30 – Detalhe das simulações - SL-225 – Barragem PCH Segredo

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	02:45
10.000 ANOS	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	02:36

Tabela 31 – Detalhe das simulações - SL-224 – Casa de Força PCH Segredo

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	363,95	373,62	9,67	00:10	03:05	06:05
10.000 ANOS	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	06:17

5.8.4 SL-212 – Limite ZAS

O Limite da ZAS na seção SL-212, localizada cerca de 10,06 km da barragem PCH Sapezal (Figura 42).




Figura 43 – Localização Limite ZAS - SL-212

Tabela 32 – Detalhe das simulações - SL-212 – Limite ZAS

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	363,72	368,75	5,03	00:10	03:20	05:47
10.000 ANOS	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	05:42

5.8.5 SL-197/196 – Barragem e Casa de Força PCH Ilha Comprida

A Barragem e Casa de Força da PCH Ilha Comprida na seção SL-197, localizada cerca de 14,08 e 14,11 km da barragem PCH Sapezal (Figura 44).



Figura 44 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Ilha Comprida - SL-197/196

Tabela 33 – Detalhe das simulações - SL-197 – Barragem PCH Ilha Comprida

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	363,72	368,15	4,43	00:15	03:15	05:00
10.000 ANOS	364,03	368,31	4,28	00:15	03:00	05:30

Tabela 34 – Detalhe das simulações - SL-196 – Casa de Força PCH Ilha Comprida e Limite ZSS

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	354,67	366,44	11,77	00:15	03:55	16:44
10.000 ANOS	357,06	366,80	9,74	00:15	03:45	21:45

5.8.6 SL-126/125 – Barragem e Casa de Força PCH Parecis

A Barragem e Casa de Força da PCH Parecis na seção SL-126, localizada cerca de 35,17 e 35,18 km da barragem PCH Sapezal (Figura 45).



Figura 45 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Parecis - SL-126/125

Tabela 35 – Detalhe das simulações - SL-126 – Barragem PCH Parecis

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	346,00	349,10	3,10	01:30	05:35	07:15
10.000 ANOS	346,62	349,23	2,61	01:30	05:15	06:55

Tabela 36 – Detalhe das simulações - SL-125 – Casa de Força PCH Parecis

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	338,00	347,33	9,33	01:35	06:10	01:13
10.000 ANOS	340,04	347,67	7,63	01:30	05:55	20:30

5.8.7 SL-38/37 – Barragem e Casa de Força PCH Rondon

A Barragem e Casa de Força da PCH Rondon na seção SL-38, localizada cerca de 63,44 e 63,48 km da barragem PCH Sapezal (Figura 46).



Figura 46 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Rondon – SL-38/37

Tabela 37 – Detalhe das simulações - SL-38 – Barragem PCH Rondon

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	297,29	300,01	2,72	03:50	08:40	11:50
10.000 ANOS	297,92	300,44	2,52	04:15	09:45	11:18

Tabela 38 – Detalhe das simulações - SL-37 – Casa de Força PCH Rondon

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	290,95	299,66	8,71	03:50	09:50	07:29
10.000 ANOS	293,28	300,16	6,88	04:15	09:50	14:25

5.8.8 SL-9/8 – Barragem e Casa de Força PCH Telegráfica

A Barragem e Casa de Força da PCH Telegráfica na seção SL-9, localizada cerca de 70,80 e 70,84 km da barragem PCH Sapezal (Figura 47).



Figura 47 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Telegráfica – SL-9

Tabela 39 – Detalhe das simulações - SL-9 – Barragem PCH Telegráfica

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	289,58	292,48	2,90	05:35	09:10	03:56
10.000 ANOS	290,43	292,41	1,98	05:10	08:20	03:29

Tabela 40 – Detalhe das simulações - SL-8 – Casa de Força PCH Telegráfica

HIDROGRAMA	Nível d'água (m)		Altura Máxima da Onda (m)	Tempo de Início da Onda (hh:mm)	Tempo de Pico Onda (hh:mm)	Duração (hh:mm)
	Natural	Dam Break				
Qturb	268,14	278,28	10,14	05:35	09:45	11:48
10.000 ANOS	269,19	278,42	9,23	05:10	08:55	04:50

5.9 Resumo Geral das Seções de Interesse

A Tabela 41 abaixo apresenta o resumo dos tempos da onda de cheia após rompimento da barragem em cada seção estratégica do trecho de jusante. Estão indicados na tabela a distância da barragem até as seções e para o rompimento da barragem o tempo de início da onda de cheia, o tempo para atingir o pico, duração da onda, o nível de água normal sem rompimento, o nível máximo de água com o rompimento, a altura máxima da onda de cheia, velocidade e vazão máxima nas seções de interesse considerando as cheias nos tempos de recorrência de QTURB e TR-10.000 anos.

Os mapas de inundação apresentados no Anexo V estão divididos por tempo de recorrência e possuem destaque para os locais próximos as seções indicadas na Tabela 41. Nos mapas apresenta-se os níveis de água definidos para a condição natural, condição com Dam Break,

altura de onda, tempo de chegada da onda e o tempo de pico para cada seção, bem como uma imagem do local para facilitar a localização. Os desenhos estão divididos conforme abaixo:

- SAP-C-MPI-001-00-22 – Mapa de Inundação – Sunny Day - QTURB – Natural e Dam Break – Folhas 01 a 13;
- SAP-C-MPI-002-00-22 – Mapa de Inundação – TR 10.000 Anos – Natural e Dam Break – Folhas 01 a 13.

Tabela 41 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para Sunny Day (QTurb)

Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	Qturbinada									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração				
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,03	383,29	3,26	00:00	01:25	0	03:00	5,71	2989,43
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	0	02:45	0,08	1128,31
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	0	02:45	0,10	1104,29
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	363,95	373,62	9,67	00:10	03:05	0	06:05	2,04	7047,54
212	Limite ZAS	10,06	363,72	368,75	5,03	00:10	03:20	0	05:47	4,59	6361,49
197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	363,72	368,15	4,43	00:15	03:15	0	05:00	0,76	5896,82
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	354,67	366,44	11,77	00:15	03:55	0	16:44	1,29	5365,94
126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,00	349,10	3,10	01:30	05:35	0	07:15	0,58	3065,23
125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	338,00	347,33	9,33	01:35	06:10	1	01:13	1,00	4055,71
38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,29	300,01	2,72	03:50	08:40	0	11:50	0,51	2346,49
37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	290,95	299,66	8,71	03:50	09:50	1	07:29	0,67	2456,46
9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	289,58	292,48	2,90	05:35	09:10	1	03:56	0,26	2133,25
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	268,14	278,28	10,14	05:35	09:45	1	11:48	3,71	5141,54

(*) Destacados em laranja ocorre inundação

Tabela 42 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para TR 10.000 anos

Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)				Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração				
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01
212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70
197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	364,03	368,31	4,28	00:15	03:00	0	05:30	0,71	5562,64
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	357,06	366,80	9,74	00:15	03:45	1	21:45	1,31	5673,26
126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,62	349,23	2,61	01:30	05:15	0	06:55	0,62	3322,32
125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	340,04	347,67	7,63	01:30	05:55	1	20:30	1,00	4235,50
38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,92	300,44	2,52	04:15	09:45	0	11:18	0,57	2691,14
37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	293,28	300,16	6,88	04:15	09:50	1	14:25	0,69	2686,22
9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	290,43	292,41	1,98	05:10	08:20	0	03:29	0,25	2047,55
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	269,19	278,42	9,23	05:10	08:55	2	04:50	3,72	5285,78

(*) Destacados em laranja ocorre inundação

- A zona de auto salvamento fica definida como 10 km da Barragem PCH Sapezal, ou seja, até SL-212 cerca de 10,06 km a jusante do barramento PCH Sapezal.
- A Zona de Secundária de Segurança fica definida junto com usina – PCH Telegráfica, SL-8 cerca de 70,84 km da barragem PCH Sapezal.

6 AGÊNCIAS E ENTIDADES ENVOLVIDAS

Deverão ser evitadas informações prematuras e inexatas a respeito do desenvolvimento da situação, a fim de impedir especulações e pânico, sendo de responsabilidade da Empresa Operadora, **SAPEZAL ENERGIA S/A**, centralizar a veiculação de informações.

6.1 Agentes Internos

Nome do Empreendedor:	SAPEZAL ENERGIA S/A
PCH:	Sapezal
CNPJ FILIAL:	07.655.521/0002-07
Endereço:	Estrada do Município de Sapezal 03, S/Nº– km 21 – Bairro Zona Rural (Vicinal + 30 km – Margem direita do Rio Juruena) – Sapezal – MT, CEP 78.365-000

	Administrador – Bom Futuro Energia Ltda
Endereço:	Av. Florais, 1788
CNPJ MATRIZ:	09.151.316/0001-59
Diretor Técnico e de Operações:	Lívio Costa Recedive
Telefone:	(65) 9 9667-4770
E-mail:	livio.costa@bomfuturo.com.br

Responsável Técnico da Barragem:	Eng. Civil Christian Almeida
Fone:	(65) 9 9929-0458
E-mail:	christian.almeida@bomfuturo.com.br

Coordenador do PAE e de O&M:	Jefferson Eduardo Molina
Fone:	(65) 3383-4927/Ramal: 6014 Celular: (65) 99672-3637
E-mail:	jefferson.eduardo@bomfuturo.com.br

Equipe Operação da Usina – PCH Sapezal

Cargo	Profissional Responsável	Turno	Contato
Gerente de O&M	Sivanil Cleuber Ferreira Filho	Horário Comercial	(65)99609-2065
Encarregado de O&M	Lucas Henrique Jung Finkler		(65) 9 9955-4082
Coordenador de COG	Paulo Henrique Montalvao Teixeira		(65) 3645-8000 Ramal 8336
Equipe de Manutenção	Eneas Ferreira da Silva (Tec mecânico III)		Usina: (65) 3383-4985 Ramal: 5002 Sobreaviso:(65) 99602-3019
	Renan Barbosa (Técnico eletrotécnico I)	Central: (65) 3383-4985 Ramal: 5002 Sobreaviso:(32) 99970-5910	
Equipe de Mantenedores	Juliano Lucas	Escala de Revezamento De 8h às 17:48h	Usina: (65) 3383-4985 Ramal: 5002 Sobreaviso:(65)9 9806-7947
	Emanuel Prado Santos Junior		Usina: (65) 3383-4985 Ramal: 5002 Sobreaviso:(65)9 9806-7947

6.2 Agentes Externos

Os agentes externos envolvidos são dos municípios atingidos: Sapezal e Campos de Júlio no estado do Mato Grosso. As cidades mais próximas com recursos de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros é Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra também no Mato Grosso.

Os agentes externos estão no Anexo VII – item 2.

6.3 Identificação e contatos do Empreendedor, do Coordenador do PAE e das entidades constantes do Fluxograma de Notificação

Deverão ser evitadas informações prematuras e inexatas a respeito do desenvolvimento da situação, a fim de impedir especulações e pânico, sendo de responsabilidade da Empresa Operadora, **SAPEZAL ENERGIA S.A**, centralizar a veiculação de informações. O Quadro abaixo apresenta o resumo geral dos agentes envolvidos.

Em uma eventual emergência os agentes principais a serem avisados estão listados no Anexo VII – 1- Geral, e todos os contatos do Agentes Externos estão apresentados no Anexo VII – 2 – Agentes Externos.

Quadro 12 – Lista de contatos do PAE

PAE DA BARRAGEM SAPEZAL		
EMPREENDEDOR	Nome:	Pequena Central Hidrelétrica Sapezal
	Identificador ANEEL:	PCH.PH.MT.028821-7
	Empreendedor:	SAPEZAL ENERGIA S/A
	Diretor Técnico:	Lívio Costa Recedive (65) 9 9667-4770 livio.costa@bomfuturo.com.br
	Responsável Tec. Seg. Barragem:	Eng. Civil Christian Almeida (65) 9 9929-0458 christian.almeida@bomfuturo.com.br
COORDENADOR PAE	Nome:	Jefferson Eduardo Molina
	Contatos	(65) 3383-4984/Ramal: 6014 Celular: (65) 99672-3637 jefferson.eduardo@bomfuturo.com.br
ELABORAÇÃO DO PAE	Nome:	Prosenge Projetos e Engenharia LTDA
	Fone:	(48) 3206-8509
ENCARREGADO ELABORAÇÃO PAE:	Nome:	Eng. Civil Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9
	Contatos:	(48) 9 84072613 patricia@prosenge.com
FISCALIZADORA	Nome:	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
	Contatos:	(61) 2192-8758
BARRAGENS NO CURSO DE ÁGUA	Montante – PCH Jesuíta	Jusante - PCH Segredo
AUTORIDADES E SISTEMA DE DEFESA CIVIL	Defesa Civil - 199	Estadual Mato Grosso Nome do contato: Sgt BM João Keney da Silva Felisberto Fone: (65) 3613-8401 supdec@defesacivil.mt.gov.br
		Municipal COMPDEC - Tangará da Serra - MT (65) 3311-4862 defesacivil@tangaradaserra.mt.gov.br
		Municipal COMPDEC - Campo Novo do Parecis - MT (65) 3382-5100 www.camponovodoparecis.mt.gov.br/

PAE DA BARRAGEM SAPEZAL		
	Corpo De Bombeiros - 193	<p>Estadual Mato Grosso</p> <p>Nome do contato: Coronel BM Alessandro Borges Ferreira</p> <p>Fone: (65) 3613-7403</p>
		<p>Comandante do 3º NBM - Campo Novo do Parecis - MT</p> <p>Nome do contato: 1º Tenente BM Valmir Estevão Rampim</p> <p>Fone: (65) 3382-1860</p>
	Prefeituras municipais:	<p>Sapezal - MT</p> <p>Prefeito: Valcir Casagrande</p> <p>(65) 3383-4500</p>
		<p>Campos de Júlio - MT</p> <p>Prefeito: Irineu Marcos Parmeggiani</p> <p>(65) 3387-2800/2801</p>
OUTRAS AGÊNCIAS	POLÍCIA MILITAR - 190	
	POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 191	
	INMET	<p>Nome do contato: Instituto nacional de meteorologia</p> <p>Fone: (61) 2102-4700</p>

7 CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA

O monitoramento de segurança se dará por duas condições: Hidrológica e Estrutural.

7.1 Condição Hidrológica

A condição hidrológica será controlada no Barramento, deverá ser monitorado os níveis do reservatório com leitura da régua automatizada e/ou visual para observação de uma eventual anomalia com potencial ruptura da barragem.

O vertedouro de comportas segmento é a estrutura que controlará as cheias na PCH Sapezal. De acordo com as condições operacionais do vertedouro as cheias se comportarão conforme o gráfico abaixo.

A **EMERGÊNCIA 2** poderá ocorrer em qualquer condição de escoamento em conjunto com o rompimento da barragem.

Na Figura 48 estão indicados os diversos níveis de segurança baseados na vazão do vertedouro (possível de ser obtida pelo NA do reservatório), importante observar que a partir da cheia de 1.000 anos já fica definido o nível de emergência 1.

A Tabela 43 também indica os níveis de segurança com as respectivas ações a serem tomadas. Nessa tabela os níveis de segurança para a condição hidrológica estão descritos na alínea a).

7.2 Condição Estrutural

A boa condição estrutural do barramento se dará pelo monitoramento conforme critérios estabelecidos no Plano de Segurança da Barragem.

Este Plano tem como objetivo determinar as condições relativas à segurança estrutural e operacional da barragem e vertedouro, identificando os problemas e recomendando tanto reparos corretivos, restrições operacionais e/ou modificações quanto análise/estudos para determinar as soluções dos problemas.

O Plano de Segurança da Barragem contém os Manuais de Operação, Manutenção e Inspeção (OMI) para a Barragem.

A manutenção das boas condições estruturais do barramento da PCH Sapezal garante sua integridade e reduz drasticamente as possibilidades de um acidente com o rompimento da barragem.

A

Tabela 43 apresenta os níveis de segurança para as condições estruturais, na alínea b), juntamente com as providências a serem tomadas pela equipe de operação.

7.2.1 Monitoramento da Instrumentação de Auscultação

A instrumentação implantada possui o objetivo de monitorar as barragens de enrocamento e diques.

A estrutura da Barragem está instrumentada com piezômetro tubo aberto - tipo Casagrande, marcos superficiais/referência, medidor de nível de água e medidor de vazão. Estes instrumentos

têm como objetivo monitorar/acompanhar deslocamentos da barragem, bem como pressão - Nível de Água (NA) - da água intersticial nos locais selecionados. Após enchimento e operação da Barragem também foi instalado um medidor de vazão para acompanhamento nas surgências. O sistema de auscultação destas é composto por instrumentos:

- 15 piezômetros tipo Casagrande;
- 03 Indicadores de nível de água;
- 2 medidores de vazão na jusante da barragem, sendo 1 na ombreira direita instalado em 2020 e 1 medidor na ombreira esquerda.
- 8 marcos superficiais na crista do barramento, terra e concreto.

No Plano de Segurança da Barragem (SAP-BA-PSB-001-01-24) está estabelecido frequência de leituras e monitoramento.

7.2.2 Monitoramento das Estruturas

O sistema de monitoramento está contemplado nos manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e monitoramento do relatório de segurança da barragem, sendo que este faz parte do Plano de Segurança da Barragem. Este Manual contém:

- Procedimentos de inspeções civis visuais informando onde e o que se deve observar;
- Listas de verificações a serem utilizadas nas inspeções civis;
- Instruções de trabalho para procedimentos de manutenções mais comuns de reparos nas estruturas.

Não menos importantes são os programas de inspeções visuais classificadas em três níveis:

7.2.2.1 Inspeções Rotineiras

São aquelas que devem ser executadas pela equipe de operação. A frequência dessas inspeções deverá ser definida de acordo com o recomendado no item a ser inspecionado. Não gera relatórios específicos, mas apenas comunicações de eventuais anomalias detectadas. Deverão ser preenchidas as listas de verificações de acompanhamento para cada estrutura civil.

7.2.2.2 Inspeção de Segurança Regular

A inspeção de segurança regular será realizada por equipe de Segurança de Barragem, composta de profissionais treinados e capacitados e deverá abranger todas as estruturas do barramento do empreendimento e retratar suas condições de segurança, conservação e operação. A frequência destas inspeções deverá ser **anual** conforme a classificação do barramento. Os aspectos a serem vistoriados, analisados e relatados neste tipo de inspeção estão detalhados nas listas de verificações anuais. Também deverão ser analisados os dados das inspeções rotineiras.

Os relatórios de inspeção de segurança regular deverão conter minimamente estas informações:

- Identificação do representante legal do empreendedor;
- Identificação do responsável técnico;
- Avaliação da instrumentação disponível na barragem, indicando necessidade de manutenção, reparo ou aquisição de equipamentos;
- Avaliação de anomalias que acarretem mau funcionamento, em indícios de deterioração ou em defeitos construtivos da barragem;
- Comparativo com inspeção de segurança regular anterior;
- Diagnóstico do nível de segurança da barragem;
- Indicação de medidas necessárias à garantia da segurança da barragem.

7.2.2.3 Inspeções Segurança Especial

As inspeções especiais serão realizadas quando convocadas. Esta convocação normalmente será fruto de uma avaliação, por parte da equipe de engenharia de inspeção e manutenção, após uma grande enchente ou onde se detecte algum problema que mereça atenção especial.

Depois de cheias e chuvas torrenciais com recorrência maior que 100 anos, observações não usuais tais como fissuras, recalques, surgências de água e indícios de instabilidade de taludes devem ser verificadas. Aumento da vazão nos medidores de vazão sem motivo aparente e principalmente com carreamento de material é motivo para acionamento de alerta e de inspeção especial.

7.2.3 Revisão Periódica de Segurança

A Revisão Periódica de Segurança (RPS) tem o objetivo de diagnosticar o estado geral de segurança da barragem com vistas aos avanços tecnológicos, atualização de informações hidrológicas na bacia bem como os critérios de projeto e uso do solo na bacia a montante do barramento. Deve ser realizado a cada 7 anos conforme a classificação da barragem (Classe B).

7.2.4 Tramitação das Informações

O fluxograma apresenta as atividades da equipe de inspeção e manutenção das estruturas civis e a interface com a Gerência da Usina sendo de inspeções e de ações.

O fluxograma de inspeções (Fluxograma 1) indica a sequência dos procedimentos para as inspeções nas estruturas de acordo com a periodicidade necessária.

O fluxograma de segurança da barragem (Fluxograma 2) indica a sequência na tomada de decisões com base nos dados obtidos na instrumentação, inspeções e no relatório das inspeções.

O fluxograma de ações (Fluxograma 3) indica a sequência na tomada de decisões com base no nível de emergência.

Caso o fluxograma de ações entrar em **EMERGÊNCIA 1** deverá seguir procedimento do Plano de Ação de Emergência, Figura 48 e Item 9.

PCH SAPEZAL - CURVA REFERENCIAL DA BARRAGEM




Figura 48 – Níveis de Segurança e Risco de Ruptura

Tabela 43 – Níveis de Segurança e risco Ruptura


Nível de Segurança	Condições e Situações
<p>Nível Normal (VERDE)</p> <p>a) Operação normal das estruturas de descarga</p>	<p>a) Vertimentos até 288 m³/s (TR até 10 anos) – Realizar o monitoramento das precipitações, deplecionamento controlado e análise das previsões de chuva para controle do nível do reservatório.</p>
<p>Nível Atenção (AMARELO)</p> <p>a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS</p>	<p>a) cheia de 288 até 351 m³/s (TR entre 10 e 100 anos) – Aviso as usinas da condição de enchente para aberturas comportas.</p>
<p>Nível Alerta (LARANJA)</p> <p>a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS</p> <p>b) Início Infiltração na Barragem com qualquer condição hidrológica ou problema de operação nas comportas em qualquer condição de cheia</p>	<p>a) cheia de 351 até 412 m³/s (TR entre 100 e 1.000 anos) – Aviso as usinas da condição de enchente para aberturas comportas e ficar em alerta.</p> <p>b) manutenção imediata para reduzir a infiltração ou recuperar o sistema de operação do vertedouro;</p>
<p>Nível Emergência 1 (VERMELHO CLARO)</p> <p>a) Localidades com alagamento municípios de jusante, abrir comportas do vertedouro de modo aumentar capacidade de descarga</p> <p>b) Infiltração sem controle ou nível do reservatório chegando no NA Máx Max com vertedouro sem condições de operação</p>	<p>a) cheia de 412 até 474 m³/s (TR entre 1.000 e 10.000 anos) – Aviso aos agentes externos da condição de enchente com alagamento em localidades do município;</p> <p>b) Infiltração sem controle com carreamento de material da barragem, abrir vertedouro de maneira a baixar o nível do reservatório ou na eminência do galgamento abrir trincheira na ombreira direita → retirar pessoas das usinas de jusante e balneário Lago Segredo;</p>
<p>Nível Emergência 2 (VERMELHO ESCURO)</p> <p>b) Ruptura está prestes a ocorrer, ocorrendo ou acabou de ocorrer com qualquer condição hidrológica.</p>	<p>Rompimento da Barragem com formação da onda de cheia com qualquer condição hidrológica → Aviso aos agentes externos da condição de ruptura iminente ou ocorrida e retirada dos atingidos de jusante localizados na ZAS e atingidos de jusante.</p>

a) nível de alerta devido as condições hidrológicas;


b) nível de alerta devido as condições de instrumentação, barragem ou sistema de operação do vertedouro.

EMERGÊNCIA 2 – A ruptura do barramento pode ocorrer em qualquer condição hidrológica formação de brecha ou em eventos extremos. O alerta aos órgãos responsáveis deve ser emitido assim que constatada a impossibilidade de reverter o problema possibilitando a retirada de todos os atingidos a jusante do barramento (Usinas).


IMPORTANTE – A observação em campo de surgências de água na barragem, deve ser imediatamente informado ao supervisor e responsável técnico pelo segurança da barragem. Caso a barragem esteja em risco de colapso o reservatório deve ser rebaixado ao nível mínimo possível através das comportas do vertedouro e das máquinas o que reduz substancialmente o impacto da onda de cheia em um eventual rompimento.



Fluxograma 1 – Fluxograma de Inspeções – n = mês



Fluxograma 2 – Fluxograma de Segurança da Barragem - manutenção da instrumentação e estruturas




Fluxograma 3 – Fluxograma de Ações – Responsabilidades Coordenador do PAE

7.3 Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem

O sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem é realizado pelos itens 7.1 - Condição Hidrológica e 7.2-Condição Estrutural já descritos acima e resumidos abaixo:

- Condição Hidrológica – será controlada no Barramento, deverá ser monitorado os níveis do reservatório com leitura da régua automatizada e/ou visual para observação de uma eventual anomalia com potencial ruptura da barragem. A Figura 48 apresenta as condições: Normal, Atenção, Alerta, Emergência 1 e 2.



- Condição Estrutural - A boa condição estrutural do barramento se dará pelo monitoramento da instrumentação (leituras e análises), bem como inspeções rotineiras, regulares e especiais. Os itens 7.2.1 e 7.2.2 apresenta sistema de monitoramento da instrumentação e inspeções.

A tramitação das informações e análises da condição hidrológica e estrutural da Barragem está apresentado item 7.2.4.

8 RESPONSABILIDADES DE TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS

As possíveis consequências danosas que ocorrerem durante ou após uma situação de emergência às pessoas, propriedades e infraestrutura à jusante, não serão de responsabilidade dos encarregados desta operação se seguirem corretamente as regras operativas aprovadas.

Em situações de emergência, o processo de decisões sobre a operação do reservatório assumirá configuração descentralizada, que incluirá autoridade para mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros.

O poder público, nos três diferentes níveis tem a responsabilidade de desenvolver ações e atividades de defesa civil, em situação de normalidade e anormalidade, garantindo o direito de propriedade e a incolumidade a vida, conforme a Lei Federal nº 895 de 16 de agosto de 1993.

Na falta de regulamentos ou reguladores governamentais, principalmente municipais, o proprietário da barragem deverá prever o seu desenvolvimento institucional em conjunto com os órgãos de Defesa Civil, Bombeiros e Prefeituras de modo a aprimorar o Plano de Ação de Emergências (PAE).

8.1 Agente Interno – SAPEZAL ENERGIA S.A

O proprietário da Usina é a SAPEZAL ENERGIA S.A, e controla a operação da Usina.

Será de responsabilidade da Operadora:

- Correção de qualquer deficiência constatada;
- Operação segura e continuada, manutenção e inspeção das estruturas da Usina e do reservatório;
- Inspeção e manutenção nas estruturas civis da Usina;
- Preparação adequada para emergências, manutenção dos acessos, disponibilidade de equipes preparadas bem como de equipamentos;
- Manutenção dos meios de comunicação prevendo sempre alternativas devido a possíveis falhas que são comuns em emergências;
- Manter observação sobre todas as estruturas da usina, principalmente nas mais distantes, contra possíveis ações predatórias de terceiros, incluindo animais;
- Providenciar a elaboração e atualizar o PAE;
- Promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;
- Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de resposta;
- Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;

- Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- Alertar a população potencialmente afetada na ZAS;
- Notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
- Emitir declaração de encerramento da emergência;
- Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de eventos de emergência.

8.2 Agentes Externos

Os agentes externos diretos serão Defesa Civil do Estado Do Mato Grosso, e dos municípios de Sapezal e Campos de Júlio - MT, bem como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil do Estado do Mato Grosso. Nos municípios atingidos somente tem-se prefeituras e secretarias de saúde.

8.2.1 Sistema de Proteção e Defesa Civil

A Lei nº 12.608/2012¹ criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), visando uma atuação conjunta entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com uma abordagem sistêmica de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas onde possa acontecer ou já tenha ocorrido desastres de grandes proporções na população brasileira.

Tal legislação dispôs sobre o SINPDEC (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil), que é composto pela administração pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como por entidades da sociedade civil responsáveis pelas ações de Defesa Civil no país.

O SINPDEC atua na prevenção de desastres, mitigação de riscos, preparação, resposta e recuperação por meio dos seguintes agentes em suas respectivas escalas de atuação:

- Federal: Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (CENAD);
- Estadual: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (CEDEC) e Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REPDEC) que comportam diversos órgãos estaduais como polícia militar e o Corpo de Bombeiros;
- Municipal: Comissões Municipais de Defesa Civil (COMDEC) que comportam diversos órgãos da administração pública municipal, como secretarias de saúde, subprefeituras, serviços de água e esgoto.

¹ Atualizada pela Lei Federal nº 14.066/2020.

Nesse contexto, conforme disposto pela ABRAGE (2017) e ABRAGE (2018), o PAE é um documento que deve ser compatibilizado pelo Ente Federado no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil Municipal.

Para a Zona de Autossalvamento, isso se deve por meio das seguintes ações²:

- Estabelecimento, em conjunto com o empreendedor, de estratégias de comunicação e de orientação à população potencialmente afetada na ZAS;
- Participação de simulações de situações de emergência, em conjunto com o empreendedor, prefeituras e população potencialmente afetada na ZAS.

Fora da Zona de Autossalvamento (ZAS), denominada Zona de Segurança Secundária (ZSS), o alerta antecipado compete aos Serviços Municipais de Proteção Civil e Entes Federados, sendo estes responsáveis pelas ações de aviso, mobilização, treinamento e evacuação da população residente em áreas potencialmente afetadas, conforme Lei nº 12.608/2012, Lei nº 14.066/2020.e Decreto nº 8.572/2015.

Contudo, o § 6º do Art. 12º da Lei nº 14.066/2020, salienta que o empreendedor deverá estender os elementos de autoproteção existentes na ZAS aos locais habitados da ZSS nos quais os órgãos de proteção e defesa civil não possam atuar tempestivamente em caso de vazamento ou rompimento da barragem. Isso deve ser alinhado com as Defesa Civil e demais órgãos.

8.2.1.1 Defesa Civil

As atribuições de Defesa Civil (Estadual e Municipal) de acordo Lei 12.608/2012, artigos 5º, 7º e 8º são:

Art. 5º - São objetivos da PNPDEC (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil):

- I - reduzir os riscos de desastres;
- II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; III - recuperar as áreas afetadas por desastres;
- III - recuperar as áreas afetadas por desastres;
- IV- incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais;
- V- promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;
- VI- estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização;
- VII- promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;

² Nota Técnica nº 59/2013-SFG/ANEEL, ABRAGE, 2017, e ABRAGE, 2018.

- VIII- monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres;
- IX- produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais;
- X- estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana;
- XI- combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas;
- XII- estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;
- XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre;
- XIV- orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e
- XV- integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente.

Art. 7º - Compete aos Estados:

- I - executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
- II - coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os Municípios;
- III - instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;
- IV - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios;
- V - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios;
- VI - apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública;
- VII - declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
- VIII - apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.

Art. 8º - Compete aos Municípios:

- I - executar a PNPDEC em âmbito local;
- II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados;
- III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;
- IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
- V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
- VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;
- VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;
- VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;
- IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;
- X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;
- XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;
- XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre;
- XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;
- XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município;
- XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e
- XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.

8.2.1.2 Corpo de Bombeiros

Decreto Federal n.º 7.163, de 29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, estabelece:

Art. 2º Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:

- I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;
- II - realizar serviços de busca e salvamento;
- III - realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência;
- IV - prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida;
- V - realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção e ao desenvolvimento de produtos e processos voltados para a segurança contra incêndio e pânico;
- VI - realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados;
- VII - executar atividades de prevenção aos incêndios florestais;
- VIII - executar atividades de defesa civil;
- IX - executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas pelo Presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção no Distrito Federal;
- X - executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência;
- XI - desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico;
- XII - promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade em sua área de atuação; e
- XIII - fiscalizar, na área de sua competência, o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.

8.3 Atribuições Conjuntas entre a Usina e Agentes Externos

8.3.1 1ª Etapa - Protocolo PAE aos Agentes Externos (Realizado)

Após o término do Plano de Ação de Emergência foi protocolado o Plano de Ação de Emergências de modo agentes externos tomarem conhecimento. Este protocolo foi efetuado nos seguintes agentes externos:

- Defesa Civil Estado – MT;
- Defesa Civil Campo Novo do Parecis – MT;
- Defesa Civil Municipal Sapezal – MT;
- Corpo de Bombeiros Tangará da Serra – MT;
- Prefeituras Sapezal e Campo de Júlio – MT.

No anexo X estão apresentados Protocolos e articulação realizados com agentes externos.

8.3.2 2ª Etapa - Cadastro e mapeamento da população existente na ZAS (Realizado)

Foi elaborado cadastro do Balneário Lago Segredo pela equipe interna da BF. Com esse cadastro foi identificado placas de rotas de fuga, placas de ponto de encontro e até mesmo já previsão para instalação de sirene oriundos da operacionalização do Plano de Ação de Emergência da PCH Jesuíta, empreendimento da Amaggi Energia, usina a montante da PCH Sapezal.

Logo, está em andamento com Amaggi Energia da realização em conjunto Plano de Comunicação, bem como simulado de emergências.

O cadastro está apresentado Anexo VII e abaixo.

Sapezal Energia S.A PCH Sapezal		Cadastro População - Zona de Autossalvamento										Empresa Bom Futuro Energia Data 22/01/2024							
Usina PCHSAP				PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS PCH Sapezal								Equipe							
Código População																			
1	Criança	Abaixo de 18 anos																	
2	Adulto	de 18 a 60 anos																	
3	Idoso	maior 60 anos																	
4	Outros	Erfemos, cadeirantes, dificuldade locomoção ou necessidade especiais. Especificar obs o tipo.																	
Item	Coordenadas Geográficas		Nome Proprietário	Endereço	Tipo residencia			Moradores (Idade)				Grau instrução proprietário					Acesso Internet/telefone		
	Latitude	Longitude			Alvenaria	Madeira	Outros	1	2	3	4	Analfabeto	Ed. infantil	Fundamental	Medio	Superior (Graduação)	Pós-graduação/Mestrado ou Doutorado	Telefone	Internet
1	-13.220.966	-59.032.240	Amilton Dias Pereira	Balneário Lago Segredo	X			X						X				65 99967-5937	X
2	-13.220.966	-59.032.240	José Maurício da Silva	Balneário Lago Segredo	X			X			X							65 99373-1008	X
3	-13.220.966	-59.032.240	Sebastiana Ferreira Dias	Balneário Lago Segredo	X			X			X							65 91864-6420	X

8.3.3 Próximas Etapas – Articulação com agentes externos após cadastro ZAS

Será agendado reunião, juntamente com Amaggi Energia e com agentes externos: prefeitura e corpo de bombeiros, para definição das próximas etapas:

- Definição do Sistema sonoro em caso de emergências.

- Programa de treinamento e divulgação para envolvidos e para Balneário atingido. Importante as prefeituras envolvidas terem o Plano de contingências implantado para realização das ações junto com comunidade (Anexo XII).
- Medidas Especificas, em articulação com poder público, para resgate das pessoas;
- Dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários em caso emergências;
- Plano de comunicação a ser elaborado em conjunto com Amaggi com agentes externos (Anexo XIII);
- Definição *in loco* com agentes externos das rotas de fuga e pontos de encontro na ZAS, bem como a Instalação das placas de rotas de fuga e pontos de encontros na ZAS, de acordo com modelo Anexo VII – subitem 5;

9 PROGRAMA DE AÇÕES PREVENTIVAS, TÃO LOGO IDENTIFICADAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS

Ações preventivas devem ser iniciadas de maneira apropriada, para prevenir a ruptura ou para limitar danos onde a ruptura for inevitável.

Neste item serão descritas as providências a serem tomadas nas diversas situações, para as quais os sistemas de comunicação deverão ser operados continuamente, 24h por dia, 7 dias por semana. Os operadores e demais responsáveis deverão poder ser encontrados em qualquer tempo. As demais entidades envolvidas também devem manter a capacidade de mobilização.

As condições de operação do reservatório serão monitoradas diretamente pela equipe da operação da Usina, continuamente, 24h por dia, 7 dias por semana.

As condições das estruturas do barramento e dos vertedouros também serão monitoradas através de inspeções: rotineiras e/ou remotas pela equipe da Usina, programadas pela equipe de inspeção e de emergências.

Os mapas de inundação foram elaborados com a utilização de restituição no trecho de jusante da Barragem, podendo ocorrer um erro nas elevações de até 0,50 m. Como sistema de prevenção as usinas de jusante da barragem os mesmos devem ser avisados a partir de cheias de 100 anos para evacuação da área em casa de enchentes e com risco de rompimento da Barragem.

Conforme a Figura 48 – Níveis de Segurança e Risco de Ruptura e a Tabela 43 – Níveis de Segurança e risco Ruptura, do item 7 as situações serão classificadas como:

9.1.1 Situação Normal (VERDE)

Tabela 44 – Ações de resposta (Normal)

VERTIMENTOS até 288m³/s (TR 10 ANOS)		
Prioridade	Ação	Responsabilidade
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação
2	Realizar inspeção regular/rotineira no barramento e vertedouro buscando observar alguma anomalia na estrutura.	Operação
3	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE

9.1.2 Situação Atenção (AMARELO)

Tabela 45 – Ações de resposta (Atenção)

VERTIMENTOS de 288 até 351 m³/s – TR até 100 ANOS		
Prioridade	Ação	Responsabilidade
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação
2	Avaliar Instrumentação da Barragem, valores de referência para condição do instrumento.	Resp. Seg. Barragem e/ou consultor externo
3	Realizar inspeção rotineira (equipe interna de segurança da Barragem) no barramento e nível do barramento buscando observar alguma anomalia na estrutura que necessite reparo.	Operação
4	Aviso as usinas de jusante da condição de enchente na ZAS, podendo ocorrer aumento de acordo com previsão pluviométrica.	Coordenador PAE
5	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE

9.1.3 Situação de Alerta (LARANJA)

Tabela 46 – Ações de resposta (Alerta)

VERTIMENTOS de 351 até 412 m³/s – TR entre 100 e 1.000 anos		
Prioridade	Ação	Responsabilidade
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação
2	Avaliar Instrumentação da Barragem, valores de referência para condição do instrumento.	Resp. Seg. Barragem e/ou consultor externo
3	Realizar inspeção rotineira (equipe interna de segurança da Barragem) no barramento e nível do barramento buscando observar alguma anomalia na estrutura que necessite reparo.	Operação
4	Cheia - Aviso as usinas de jusante da condição de alerta e operação adequada dos vertedouros.	Coordenador PAE
5	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE
6	Após a condição de enchente (>100 anos) deverá ser realizada uma inspeção rotineira completa no barramento e no vertedouro para verificar as condições gerais da estrutura civil.	Resp. Seg. Barragem e equipe de segurança da Barragem

9.1.4 Situação de Emergência 1 (VERMELHO CLARO)

Tabela 47 – Ações de resposta (Emergência 1)

VERTIMENTOS de 412 até 474 m³/s – > TR entre 1.000 e 10.000 anos Nível do reservatório chegando a cota 390,30 m		
Prioridade	Ação	Responsabilidade
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação
2	Avaliar Instrumentação da Barragem, valores de referência para condição do instrumento.	Resp. Seg. Barragem e/ou consultor externo
3	Realizar inspeção rotineira (equipe interna de segurança da Barragem) no barramento e nível do barramento buscando observar alguma anomalia na estrutura que necessite reparo.	Operação
4	Cheia - Aviso as usinas de jusante da condição de alerta e operação adequada dos vertedouros.	Coordenador PAE
5	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE
8	Após a condição de enchente (TR entre 1.000 e 10.000 anos) deverá ser realizada uma inspeção especial no barramento e no vertedouro para verificar as condições gerais da estrutura civil.	Resp. Seg. Barragem/ equipe de segurança da Barragem e/ou consultor externo

9.1.5 Situação de Emergência 2 (VERMELHO ESCURO)

Tabela 48 – Ações de resposta (Emergência 2)

RUPTURA PRESTES A OCORRER, OCORRENDO OU ACABOU DE OCORRER COM QUALQUER CONDIÇÃO HIDROLÓGICA		
Prioridade	Ação	Responsabilidade
1	Acionar sistema de alerta da ZAS conforme Plano de Comunicação, aviso usinas de jusante e Balneário Lago Segredo	Coordenador PAE
2	Nesta situação a operadora deverá comunicar a defesa civil para a retirada da população atingida de jusante. Os Mapas de Inundação com Dam Break para os diversos tempos de recorrência devem servir de orientação para a retirada da população. Sempre com a maior antecedência possível. Utilizar mapas de rompimento com efeito de cascata	Coordenador PAE

NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 2 DEVERÃO SER AVISADOS E RETIRADOS TODOS OS ATINGIDOS DE JUSANTE (USINAS E BALNEÁRIO) BUSCANDO A SEGURANÇA DOS ATINGIDOS. A RETIRADA SE DARÁ PELOS AGENTES EXTERNOS (DEFESA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, ETC).

10 PLANO DE EVACUAÇÃO

O estudo das áreas de risco de desastre permitiu a elaboração dos mapas temáticos, relacionados com a ameaça, vulnerabilidade e o risco de inundação, os quais servem de embasamento para a definição dos métodos a serem adotados para prevenir, preparar ou responder quando da ocorrência de grandes cheias ou rompimento da barragem.

Os estudos indicaram que os níveis de água resultante do rompimento da Barragem da PCH Sapezal são maiores que os níveis de enchente sem rompimento, isso devido ao médio volume do reservatório (16,51 hm³). Como orientação ao sistema de prevenção, as usinas de jusante da barragem devem ser avisadas a partir de enchentes de TR 100 anos e qualquer indício de possibilidade de rompimento da barragem para evacuação da área Acessos.

Nos mapas de inundação, estão indicados os acessos/ estradas, bem como propriedades/construções atingidos com as condições de cheias ou rompimento para os tempos de recorrência estudados.

O principal do plano de evacuação é o “mapa de inundação”, no qual estão definidos os limites de proteção e segurança para os quais não se espera que o nível d’água seja ultrapassado, além de indicar os locais de concentração, rotas de fuga e os seja ultrapassado e os tempos disponíveis para atuação antes da chegada da onda de cheia.

No Plano de Evacuação também está definido a Zona de Autossalvamento (ZAS), ou seja, a região a jusante da barragem em que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente. Esta zona de Autossalvamento ficou definida como cerca de 10 km a partir da Barragem PCH Sapezal.

Este plano de evacuação deverá ser de conhecimento e auxílio aos agentes de Defesa Civil de modo a ter único documento, as informações necessárias para determinar as prioridades de evacuação, os pontos de envio de transporte, as medidas de controle de tráfego e vias a serem bloqueadas, estratégias de resgate e medidas de segurança nas áreas de inundação.

10.1 Estradas Atingidas

Nos mapas de inundação estão indicados os acessos atingidos com as condições de cheias ou rompimento para os tempos de recorrência estudados.

- Estradas Vicinais: Foram atingidas estradas vicinais em ambas as margens do rio, paralelos ao mesmo em diversos pontos para todos os tempos de recorrência.

10.2 Propriedades Atingidas

As propriedades atingidas foram quantificadas de acordo com a Tabela 49 e com auxílio das imagens do Google Earth, ortofotocarta e inspeção civil de 2022.

Já a Tabela 42 apresenta detalhes dos níveis atingidos, tempos de onda, velocidade máxima atingida e vão máxima alcançada por seção de interesse em condições de enchente e em caso de rompimento da Barragem da PCH Sapezal. Como estão muito próximas da barragem, o

tempo de chegada e de pico da onda nessas seções é bastante curto, sendo então necessária a evacuação desses locais o mais breve possível na ocorrência da **EMERGÊNCIA 2** com risco de rompimento da barragem.

Foram estimadas as propriedades atingidas sendo descritas conforme Tabela 49 a seguir.

Tabela 49 – Estimativa das propriedades atingidas – Rompimento TR 10.000 anos

BARRAGEM Sapezal			
Infraestrutura e Edificações - DB 10.000			
Zona	Município	Margem Rio	Quantidade Propriedades Atingidas
Autossalvamento	Sapezal	Direita	0
	Campos de Júlio	Esquerda	1
Total ZAS			1
Segurança Secundária	Sapezal	Direita	0
	Campos de Júlio	Esquerda	0
Total ZSS			0
Total ZAS e ZSS			1

Todas as seções indicadas se referem a pontos estratégicos de infraestrutura a jusante do barramento da PCH Sapezal e estão indicadas nos mapas de inundação. Nessas localidades podemos ter alagamentos devidos às cheias estudadas e/ou rompimento da barragem. Os Quadros a seguir indicam o resultado da simulação dos estudos para as seções de interesse onde ocorre inundação com propriedades atingidas.

Os mapas de inundação para os tempos de recorrência de QTURB e 10.000 anos estão apresentados no Anexo V – Mapas de Inundação, divididos nos seguintes desenhos:

- SAP-C-MPI-001-00-22 – Mapa de Inundação – QTURB – Natural e Rompimento – Folhas 01 a 13;
- SAP-C-MPI-002-00-22 – Mapa de Inundação – TR 10.000 Anos – Natural e Rompimento – Folhas 01 a 13.

10.3 Zona de Autossalvamento – ZAS

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é determinada como aquela região a jusante da barragem em que não há tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente (ANA, 2016). Neste sentido, considera-se que a ZAS é delimitada utilizando-se uma distância de 10 km a jusante da barragem ou a distância que corresponde a um tempo de chegada de onda de inundação igual a trinta minutos, sendo considerado sempre o ponto menor entre os dois critérios.

Essa área é chamada de Zona de Autossalvamento (ZAS), pois em caso de rompimento não há tempo hábil para a chegada de socorro sendo que a população atingida deve sair da área de risco por conta própria mediante aviso de emergência.

No estudo de rompimento da barragem da PCH Sapezal o local do limite da ZAS se encontra a 10,06 km de distância da barragem, sendo nesse caso adotado o critério de distância para a pior condição de estudo que é o rompimento da capacidade extrema do Vertedouro com a cheia de 10.000 anos.

Dentro da ZAS existem 01) própria Casa de Força da PCH Sapezal, (01) Balneário Lago do Segredo e (01) Barragem e Casa de Força PCH Segredo no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia que resultante da ruptura da barragem. O Tabela 50 apresenta a localização e principais características das seções dentro da ZAS.

Tabela 50 – Características das infraestruturas/edificações localizadas na ZAS da barragem

BARRAGEM Sapezal					
Infraestrutura e Edificações na ZAS					
Denominação	Descrição	Coordenada geográfica Latitude	Coordenada geográfica Longitude	Distância do barramento (Km)	Cota DB (m) - TR 10.000 anos
251	Casa de Força PCH Sapezal	13°16'1.40"S	59° 1'9.56"O	0,03	383,60
227	Balneário Lago Segredo	13°13'15.48"S	59° 1'56.23"O	6,32	382,90
225	Barragem PCH Segredo	13°13'29.17"S	59° 1'35.15"O	6,57	382,90
224	Casa de Força PCH Segredo	13°13'27.96"S	59° 1'35.76"O	6,62	373,89
212	Limite ZAS	13°12'46.08"S	59° 0'30.16"O	10,06	368,94

Próximas às propriedades atingidas, foram sugeridas e identificadas rotas de fuga e pontos de encontro, que deverão ser confirmadas por autoridades competentes *in loco* (Empreendedor e Defesa Civil). As rotas de fuga foram sugeridas até onde não há o risco de inundação e deverão ser definidas como ponto de encontro da população residente na zona de autossalvamento.

A população dessas áreas deve ser orientada a se locomover e a identificar as rotas de fuga em caso de situações de emergência com risco de rompimento da barragem, sendo que esse deslocamento deve ser considerado como realizado por meios próprios e de maneira mais rápida possível mediante o aviso a ser implantado identificando a emergência.

As edificações atingidas e as áreas de fuga estão identificadas nos Mapas Zona de Autossalvamento:

- SAP-C-ZAS-001-00-22 – Zona de Autossalvamento – Rompimento – TR 10.000 Anos – Folha 01 a 03.

Os mapas da ZAS estão apresentados no Anexo VI – Zona de Autossalvamento.

10.4 Risco Hidrodinâmico

O risco hidrodinâmico foi obtido diretamente do processamento da mancha de inundação provocada pelo rompimento da barragem para a ocorrência de uma TR 10.000 anos, sendo obtido pela relação Profundidade x Velocidade da onda de inundação de acordo com as cotas do terreno, e seguirá a legenda da Tabela 8 apresentado no Item 5.1.9 para elaboração do mapa de Risco Hidrodinâmico.

No Mapa do Risco hidrodinâmico do Anexo VIII – Risco Hidrodinâmico, apresenta detalhes das consequências, onde foi possível avaliar pontos atingidos para a TR 10.000 anos.

O Quadro 41 a seguir apresenta detalhes dos pontos atingidos e risco hidrodinâmico.

Tabela 51 – Risco Hidrodinâmico para TR 10.000 anos

Seções de Interesse		Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
			Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	Risco Hidrodinâmico (m²/s)	
			Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração				
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento												
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79	>7
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39	< 0,5
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76	1-3
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01	>7
212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70	
197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	364,03	368,31	4,28	00:15	03:00	0	05:30	0,71	5562,64	1-3
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	357,06	366,80	9,74	00:15	03:45	1	21:45	1,31	5673,26	>7
126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,62	349,23	2,61	01:30	05:15	0	06:55	0,62	3322,32	1-3
125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	340,04	347,67	7,63	01:30	05:55	1	20:30	1,00	4235,50	>7
38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,92	300,44	2,52	04:15	09:45	0	11:18	0,57	2691,14	1-3
37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	293,28	300,16	6,88	04:15	09:50	1	14:25	0,69	2686,22	3-7
9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	290,43	292,41	1,98	05:10	08:20	0	03:29	0,25	2047,55	1-3
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	269,19	278,42	9,23	05:10	08:55	2	04:50	3,72	5285,78	>7

10.5 Resumo Plano de Evacuação

Este resumo será definido o plano de evacuação que será utilizado pelos aos agentes externos, como Defesa Civil de modo a ter único documento, as informações necessárias para determinar as prioridades de evacuação, os pontos de envio de transporte, as medidas de controle de tráfego e vias a serem bloqueadas, estratégias de resgate e medidas de segurança nas áreas de inundação.

Abaixo será apresentado uma tabela resumo dos pontos atingidos, indicando zona de autossalvamento (ZAS) e zona de segurança secundária (ZSS). Nesta tabela estará apresentado pontos atingidos (estradas, rodovias, propriedades, etc) com informações necessárias como:

- **ZAS – Zona de Autossalvamento:** Responsabilidade de alerta do empreendedor;
- **ZSS – Zona de Segurança Secundária:** Responsabilidade de alerta dos agentes externos;
- **Seção de Interesse:** Seção atingida bem como distância da Barragem;
- **Níveis de água:** Normal (nível atingido somente com enchente), Rompimento (nível atingido – rompimento + enchente), altura da onda de inundação;
- **Início da Onda:** tempo do início da inundação após rompimento da Barragem;
- **Pico da Onda:** tempo do nível máximo da onda de inundação atingido após o rompimento da barragem;
- **Duração:** tempo necessário para rio voltar a condição normal, ou seja, dissipação da onda de rompimento;
- **Velocidade Máxima:** necessário para estimativa do risco hidrodinâmico;
- **Vazão máxima:** necessário para comportamento hidrodinâmico;
- **Risco Hidrodinâmico:** relação altura onda x velocidade máxima;

Tabela 52 – Resumo do Plano de Evacuação

Seções de Interesse			Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
				Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)				Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	Risco Hidrodinâmico (m²/s)
				Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração				
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento													
ZAS	251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79	>7
	227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39	< 0,5
	225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76	1-3
	224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01	>7
	212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70	
ZSS	197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	364,03	368,31	4,28	00:15	03:00	0	05:30	0,71	5562,64	1-3
	196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	357,06	366,80	9,74	00:15	03:45	1	21:45	1,31	5673,26	>7
	126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,62	349,23	2,61	01:30	05:15	0	06:55	0,62	3322,32	1-3
	125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	340,04	347,67	7,63	01:30	05:55	1	20:30	1,00	4235,50	>7
	38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,92	300,44	2,52	04:15	09:45	0	11:18	0,57	2691,14	1-3
	37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	293,28	300,16	6,88	04:15	09:50	1	14:25	0,69	2686,22	3-7
	9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	290,43	292,41	1,98	05:10	08:20	0	03:29	0,25	2047,55	1-3
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	269,19	278,42	9,23	05:10	08:55	2	04:50	3,72	5285,78	>7	

Tabela 53 – Legenda para Risco Hidrodinâmico

Risco Hidrodinâmico (m²/s)	Consequências
< 0,5	Crianças e deficientes são arrastados
0,5 -1	Adultos são arrastados
1-3	Danos de submersão em edifícios e estruturas em casas fracas
3-7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso
>7	Colapso de certos edifícios

11 FLUXO DE INFORMAÇÃO, ACIONAMENTO E MEDIDAS ESPECIFICAS

11.1 Meios de Comunicação – Sistema Sonoro


O acionamento de emergências será realizado através de telefone com a Defesa Civil do Estado do Mato Grosso, bem como com a Defesa Civil municipais de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e Prefeitura dos municípios de Sapezal e Campos de Júlio (atingidos).

Será elaborado o Plano de comunicação com comunidade de jusante em caso de emergência, principalmente na Zona de Autossalvamento em conjunto com órgãos externos. Este sistema será definido em conjunto com Prefeitura/Corpo de Bombeiros após o cadastro da população na ZAS e irá prever meios de comunicação tipo:

- sistema alerta principal por Sirenes na ZAS (balneário Lago Segredo);
- sistema secundário com carro holofote no trecho ZAS;
- sistema terciário a partir de contato telefônico com ZAS (balneário Lago Segredo).

11.2 Acionamento em Caso de Emergências

O acionamento em caso de emergência dos agentes envolvidos se dará pelo Fluxograma 4 que mostra a sequência de tramitação das informações. Este fluxograma apresenta o responsável pelo acionamento, Gerência Operação e SAPEZAL ENERGÉTICA S.A., e os agentes externos envolvidos, Defesa Civil do estado do Mato Grosso, bem como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e Prefeitura dos municípios de Sapezal e Campos de Júlio (atingidos).



Fluxograma 4 – Acionamento emergências

Este fluxograma está apresentado no Anexo VII e deverá ficar na Usina em local de fácil visualização em caso de emergência com o contato dos atingidos para evacuação da área em casos extremos.

Este fluxograma deverá ser acionado nas seguintes hipóteses:

- Cheias ocorridas a partir do **tempo de recorrência de 100 anos**, ou seja, **vazão afluyente maior que 351 m³/s**, juntamente com aumento da Pluviometria na região. Nesta condição as usinas de jusante deverão ser avisadas para controle das emergências;
- Vazamento na Barragem sem controle com risco de colapso ou rompimento.

Como o risco de galgamento da barragem da PCH Sapezal em condições normais de operação é baixo, quase nulo, a segurança da estrutura depende da qualidade do monitoramento e da agilidade na recuperação de eventuais danos estruturais.

O rebaixamento do reservatório é uma condição possível de ser realizada (em condições hidrologicamente favoráveis) até o limite imposto pelas comportas do Vertedouro e da Tomada de Água. Esse procedimento reduz de maneira substancial os danos a jusante decorrentes do rompimento da barragem devido a redução do volume do reservatório.

É um procedimento que pode ser realizado com segurança permitindo também a redução dos esforços sobre o barramento facilitando trabalhos de recuperação da estrutura.

11.3 Programa de treinamento e divulgação para envolvidos e para Balneário atingido (ZAS)

Importante as prefeituras envolvidas terem o Plano de contingências implantado para realização das ações junto com comunidade. Porém no Anexo XII está apresentado algumas referencias de meios de divulgação aos atingidos na Zona de Autossalvamento, no caso, somente Balneário lago Segredo.

11.4 Medidas Especificas, em articulação com poder público, para resgate das pessoas

O resgate de pessoas será praticamente nulo, pois os possíveis atingidos de jusante, região do balneário Lago Segredo é na região da praia. Confirmado no estudo de rompimento que o loteamento das residências não é atingido.

Logo, é recomendado somente instalação das rotas de fuga, do ponto de encontro e sistema sonoro de alerta, conforme já detalhado no item 11.1.

11.5 Dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários em caso emergências

Será utilizado somente equipe interna de segurança da Barragem, já que os possíveis atingidos no Lago de Segredo são pessoas usuárias da recreação no lago.

11.6 Plano de comunicação

A ser elaborado em conjunto com Amaggi com agentes externos e está detalhado no Anexo XIII.

11.7 Definição in loco com agentes externos das rotas de fuga e pontos de encontro na ZAS

Após definição do Plano de Comunicação com Amaggi e agentes externos, será instalado as placas de rotas de fuga e pontos de encontros na ZAS, de acordo com modelo Anexo VII – subitem 5;

12 FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO DA EMERGÊNCIA, DE DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA E DE MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO

As declarações estão apresentadas no Anexo X.

13 RELAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE RECEBERAM CÓPIA DO PAE COM OS RESPECTIVOS PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO

A implementação eficaz de um PAE exige que os documentos base sejam controlados, com a distribuição de cópias restringidas a todas as entidades com responsabilidades instituídas, garantindo o conhecimento e a utilização de planos sempre atualizados. Assim, deve estar identificada a relação das entidades que receberam cópia (Tabela 54).

Deverá ser mantido uma cópia física atualizada do PAE na sala de controle da Usina.

Tabela 54 – Entidades que recebem PAE

Entidade	Nº de cópias (Digital)
Entidade Fiscalizadora (AGER/MT)	1
Secretaria De Estado De Defesa Civil Do Estado - MT	1
Corpo De Bombeiros Militar Do Estado – MT	1
Defesa Civil Municipal – Tangerá da Serra e Campo Novo do Parecis - MT	1
Corpo de Bombeiros – Campo Novo do Parecis - MT	1
Prefeituras envolvidas – Sapezal e Campos de Júlio - MT	1

14 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se realizar o cadastramento socioeconômico da população atingida na área da macha de inundação em caso de rompimento da barragem (utilizar mapas TR 10.000 anos – pior condição).

Está prevista que a necessidade de revisão e adaptação deste plano se fará necessária quando:

- Houver alteração na estrutura do operador, incorporação ou revisão do Plano de Segurança da Barragem (mudanças características da Barragem), e por força de legislação;
- Atualização dos nomes dos responsáveis da Usina e das equipes de operação, manutenção, monitoramento e de inspeção;
- Atualização dos responsáveis, principalmente nos órgãos Estaduais.

Devido as características das estruturas e região do entorno a barragem da PCH Sapezal foi classificada como **Classe B**, Categoria de Risco Baixo e Dano Potencial Associado Alto. Barragem Classe B necessita realizar a Revisão Periódica de Segurança (RPS) a cada 7 anos onde o produto a ser elaborado consta de um relatório onde estarão listadas as considerações sobre o exame de toda a documentação existente, a avaliação dos critérios de projeto, a análise da instrumentação, a identificação de anomalias e as condições de manutenção, e quais as Recomendações e Conclusões sobre a segurança da Barragem, devendo ser reavaliadas as condições de segurança das estruturas do barramento sendo então realizada novamente a classificação da barragem nos critérios da lei de segurança vigente na época do RPS.

No ano de 2022 foi a primeira revisão periódica de segurança com revisão estudos hidrológicos, hidráulicos, estruturais, geotécnicos e com isso revisão de todo Plano de Segurança da Barragem e Plano de Ação de Emergências.

Recomenda-se após a condição de enchente maiores que TR 100 anos ($Q=> 351 \text{ m}^3/\text{s}$) deverá ser realizada uma inspeção no Barramento para verificar as condições gerais da estrutura civil, em particular a calha do vertedouro no trecho em rocha sã. Essa inspeção pode ser realizada pela equipe de segurança de barragem do empreendedor.

Recomenda-se após condição de cheia igual ou maior que TR 1.000 anos ($Q=> 412 \text{ m}^3/\text{s}$) seja realizada uma inspeção de Segurança Especial na estrutura do barramento e região do entorno. Essa inspeção deve ser realizada por equipe de consultores especialistas.

15 EQUIPE TÉCNICA

Nome	Formação	Função
Henrique Yabrudi Vieira	Engenharia Civil	Hidráulica – Segurança de Barragens
Patrícia Becker	Engenharia Civil	Estruturas – Segurança de Barragem

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais envolvidos nos trabalhos estão apresentadas no Anexo X.

16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A. B. de. **A gestão do risco em sistemas hídricos: conceitos e metodologias aplicadas a vales com barragens**. 6º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, APR. Cabo Verde, 2003.

ALMEIDA. Antônio Betâmio de. **Emergências e Gestão do Risco: Risco a Jusante de Barragens**. Lisboa.

AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, **Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis**, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1995.

AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, **Guidelines for Chemical Transportation Risk Analysis**, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 2000.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, Versão final 02 para editoração – abril de 2016.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - Manual do empreendedor da Ana relativo a revisão periódica, plano de segurança de barragens, plano de ação de emergência e inspeções de segurança de barragens (<http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/ManualEmpreendedor>).

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – Resolução Normativa Nº 1.064, de 02 de maio de 2023 - Estabelece critérios e ações de segurança de barragens associadas a usinas hidrelétricas fiscalizadas pela ANEEL, de acordo com o que determina a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.

BARBOSA, N. P.; MENDONÇA, A. V.; SANTOS, C. A. G.; LIRA, B. B. **Barragem de Camará**. Universidade Federal da Paraíba – Centro de Tecnologia. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado da Paraíba. PB, 2004. Disponível em: www.prpb.mpf.gov.br>. Acesso em 23/09/2008.

CETESB. **Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Riscos**. Norma P4.261, Maio/2003.

COLLISCHONN, V. **Análise do rompimento da barragem de Ernestina**. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre: UFRGS, 1997.

CRUZ, P.T. **100 Barragens Brasileiras: Casos Históricos, Materiais de Construção, Projetos**. Oficina de Textos, São Paulo, 2004.

DUARTE, Moacir. Riscos Industriais: **Etapas para a investigação e a prevenção de acidentes**. Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2002.

FEEMA. **Manual do Curso de Análise de Riscos Ambientais**. Agosto de 1998.

GUIA BÁSICO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS, Comitê Brasileiro De Grandes Barragens, Núcleo Regional De São Paulo.

LEI Nº 12.334, de 20 de Setembro de 2010, **Política Nacional de Segurança de Barragens**, Presidência da República, alterada pela Lei 14.066/2020.

MENESCAL, R. A.; VIEIRA, V. P. P. B.; FONTENELLE, A. S.; OLIVEIRA, S. K. F. 2001. **Incertezas, Ameaças e Medidas Preventivas nas Fases de Vida de uma Barragem**. XXIV Seminário Nacional de Grandes Barragens, Anais, Fortaleza – CE.

MENESCAL, R. A.; MIRANDA, A. N.; PITOMBEIRA, E. S.; PERINI, D. S. **As Barragens e as Enchentes**. Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 2004 Florianópolis - SC.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **A Segurança de Barragens e a Gestão de Recursos Hídricos no Brasil** / [Organizador, Rogério de Abreu Menescal]. Brasília: Proágua, 2005.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **Manual de Segurança e Inspeção de Barragens**. Brasília, 2002.

SILVA, M. M. A.; LACERDA, M. J.; SILVA, P. K.; SILVA, M. M. P. **Impactos Ambientais causados em decorrência do rompimento da Barragem Camará no município de Alagoa Grande, PB**. Revista de Biologia e Ciências da Terra. Volume 6 – Número 1. 2006.


SILVEIRA, J.F.A. **Instrumentação e Segurança de Barragens de Terra e Enrocamento**. Oficina de Textos, São Paulo, 2006.

17 ANEXOS

- Anexo I – Dados (somente digital)
- Anexo II – Área Resguardada e Acessos
- Anexo III – Curva de Referência
- Anexo IV – Seções Restituição
- Anexo V – Mapas de Inundação
- Anexo VI – Zona de Auto salvamento
- Anexo VII – Fluxograma de Acionamento
- Anexo VIII – Risco Hidrodinâmico
- Anexo IX - Apresentação PAE
- Anexo X – Formulários
- Anexo XI – Articulação e Protocolos
- Anexo XII – Plano Divulgação e Treinamento
- Anexo XIII – Plano Comunicação
- Anexo XIX – ART



ANEXO I – DADOS (SOMENTE DIGITAL)

ANEXO II – ÁREA RESGUARDADA E ACESSOS




LOCALIZAÇÃO E ACESSO

ESC. 1:500.000



MAPA DO BRASIL
S/ESC.



MAPA DO MATO GROSSO

ESC. 1:15.000.000



Legenda

- CIDADE
- DISTÂNCIA ENTRE PONTOS
- RIOS E AFLUENTES
- BARRAGEM
- SISTEMA VIÁRIO

Desenhos de Referência

Notas

1-DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.



Revisão	Verif.	Aprov.	Data





Projeto
PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM
PCH SAPEZAL

Título
MAPA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Projeta	Verificação
AJR	PBE
Nº Documento	Revisão
5062-SAP-6C-DEAC-001	00
Escala	Data
INDICADA	JUL/17

Resp. Técnico
PATRICIA BECKER
Eng.-Crea/SC S1 044186-9




Legenda

- CURVAS DE NÍVEL
- RIOS E AFLUENTES
- SISTEMA VIÁRIO
- RESERVATÓRIO
- ÁREA DA USINA - RESGUARDADA
- DISTÂNCIA ENTRE PONTOS
- PONTE

Desenhos de Referência

Notas

1-DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



Nº	Revisão	Verif.	Aprov.	Data



Projeto
PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM PCH SAPEZAL

Título
**PROPRIEDADE DA USINA
ÁREA RESGUARDADA**

Projetista AJR	Verificação PBE
--------------------------	---------------------------

Nº Documento 5062-SAP-6C-DEAC-002	Revisão
---	---------


Escala INDICADA	Data JUN/17
---------------------------	-----------------------

Resp. Técnico
PATRICIA BECKER
Eng.-Crea/SC S1 044186-9


PLANTA
ESC. 1:25.000

ANEXO III – CURVA DE REFERÊNCIA


PCH SAPEZAL - CURVA REFERENCIAL DA BARRAGEM




ANEXO IV – SEÇÕES RESTITUIÇÃO



- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - - - Divisa Municipal
 - - - Seções



Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PROSENGE projetos e engenharia </div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP	Prancha: 01/14
Título: Seções Restituição	Data: Out/22	Escala: 1:250.000	Número: SAP-C-SRE-001-00-22
		Sirgas 2000 - 21S	Folha: 1/1



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções

0 0,75 1,5 km



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patrícia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 02/14

Título: Seções Restituição


Data:
Out/22

Escala:
1:20.000

Número:
SAP-C-SRE-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S

Folha: 1/13




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções

0 0,75 1,5 km



Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">projetos e engenharia</div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 03/14
Título: Seções Restituição		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
			Número: SAP-C-SRE-001-00-22 Folha: 2/13



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções

0 0,75 1,5 km



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patrícia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 04/14

Título: Seções Restituição


Data:
Out/22

Escala:
1:20.000

Número:
SAP-C-SRE-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S

Folha: 3/13




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal

0 0,75 1,5 km




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">projetos e engenharia</div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP	Prancha: 05/14
Título: Seções Restituição	Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S	Número: SAP-C-SRE-001-00-22 Folha: 4/13




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal
Elaborado: **PROSENGE**
projetos e engenharia

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP	Prancha: 06/14
Título: Seções Restituição	Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S	Número: SAP-C-SRE-001-00-22 Folha: 5/13



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções

0 0,75 1,5 km



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patrícia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 07/14

Título: Seções Restituição

Data:
Out/22

Escala:
1:20.000

Número:
SAP-C-SRE-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S

Folha: 6/13



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- - - Divisa Municipal
- - - Seções

0 0,75 1,5 km



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patrícia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 08/14

Título: Seções Restituição


Data:
Out/22

Escala:
1:20.000

Número:
SAP-C-SRE-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S

Folha: 7/13




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções

0 0,75 1,5 km




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">projetos e engenharia</div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 09/14
Título: Seções Restituição		Data: Out/22	Número: SAP-C-SRE-001-00-22 Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S Folha: 8/13




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções



Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;"> PROSENGE projetos e engenharia </div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 10/14
Título: Seções Restituição		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
			Número: SAP-C-SRE-001-00-22 Folha: 9/13




Legenda: 0 0,75 1,5 km

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">projetos e engenharia</div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 11/14
Título: Seções Restituição		Data: Out/22	Número: SAP-C-SRE-001-00-22 Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S Folha: 10/13



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patrícia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 12/14

Título: Seções Restituição


Data: Out/22

Escala: 1:20.000

Número: SAP-C-SRE-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S

Folha: 11/13



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- - - Seções

0 0,75 1,5 km



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 13/14

Título: Seções Restituição


Data:
Out/22

Escala:
1:20.000

Número:
SAP-C-SRE-001-00-22


Sirgas 2000 - 21S

Folha: 12/13



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- - - Divisa Municipal
- - - Seções



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patrícia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 14/14

Título: Seções Restituição

Data:
Out/22


Escala:
1:20.000

Número:
SAP-C-SRE-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S


Folha: 13/13

ANEXO V – MAPAS DE INUNDAÇÃO



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	Qturbinada								Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Duração			
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Dia	Hora			
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,03	383,29	3,26	00:00	01:25	0	03:00	5,71	2989,43
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	0	02:45	0,08	1128,31
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	0	02:45	0,10	1104,29
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	363,95	373,62	9,67	00:10	03:05	0	06:05	2,04	7047,54
212	Limite ZAS	10,06	363,72	368,75	5,03	00:10	03:20	0	05:47	4,59	6361,49
197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	363,72	368,15	4,43	00:15	03:15	0	05:00	0,76	5896,82
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	354,67	366,44	11,77	00:15	03:55	0	16:44	1,29	5365,94
126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,00	349,10	3,10	01:30	05:35	0	07:15	0,58	3065,23
125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	338,00	347,33	9,33	01:35	06:10	1	01:13	1,00	4055,71
38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,29	300,01	2,72	03:50	08:40	0	11:50	0,51	2346,49
37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	290,95	299,66	8,71	03:50	09:50	1	07:29	0,67	2456,46
9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	289,58	292,48	2,90	05:35	09:10	1	03:56	0,26	2133,25
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	268,14	278,28	10,14	05:35	09:45	1	11:48	3,71	5141,54


- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS




Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado: **PROSENGE**
 projetos e engenharia


Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP	Prancha: 01/13
Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break - Geral	Data: Out/22	Escala: 1:250.000 Sirgas 2000 - 21S	Número: SAP-C-MPI-001-00-22 Folha: 1/12



- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - - - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> projetos e engenharia	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 02/13
Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
		Número: SAP-C-MPI-001-00-22 Folha: 1/12	



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	Nível de água (m)		Qturbinada				Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Tempo (hh:mm)		Duração				
					Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Dia			Hora	
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	0	02:45	0,08	1128,31
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,01	382,69	2,68	00:05	02:05	0	02:45	0,10	1104,29
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	363,95	373,62	9,67	00:10	03:05	0	06:05	2,04	7047,54
212	Limite ZAS	10,06	363,72	368,75	5,03	00:10	03:20	0	05:47	4,59	6361,49


- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 03/13
Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break	Data: Out/22 Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S	Número: SAP-C-MPI-001-00-22 Folha: 2/12



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	Qturbinada								Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)						
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração				
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	363,72	368,15	4,43	00:15	03:15	0	05:00	0,76	5896,82
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	354,67	366,44	11,77	00:15	03:55	0	16:44	1,29	5365,94

282000 283000 284000 285000 286000 287000 288000

Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS

0 0,75 1,5 km

Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado: **PROSENGE**
projetos e engenharia

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Projeto: PMP Prancha: 04/13

Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break

Data: Out/22

Escala: 1:20.000


Sirgas 2000 - 21S

Número: SAP-C-MPI-001-00-22

Folha: 3/12


8543000
8542000
8541000
8540000

8543000
8542000
8541000
8540000




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> projetos e engenharia	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 05/13
Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break		Data: Out/22	Número: SAP-C-MPI-001-00-22 Folha: 4/12
		Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S	



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:




<p>Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal</p>	<p>Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9</p>	<p>Projeto: PMP Prancha: 06/13</p>
<p>Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break</p>	<p>Data: Out/22</p>	<p>Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S</p>
		<p>Número: SAP-C-MPI-001-00-22 Folha: 5/12</p>



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	Qturbinada									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)				Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia	Hora			
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,00	349,10	3,10	01:30	05:35	0	07:15	0,58	3065,23
125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	338,00	347,33	9,33	01:35	06:10	1	01:13	1,00	4055,71

- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: PROSENGE projetos e engenharia	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 07/13
Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
			Número: SAP-C-MPI-001-00-22 Folha: 6/12



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem
PCH Sapezal

Resp. Técnico:
Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 08/13

Título: Mapa de Inundação - QTurbinada
Natural e Dam Break


Data:
Out/22

Escala:
1:20.000

Número:
SAP-C-MPI-001-00-22


Sirgas 2000 - 21S

Folha: 7/12




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: PROSENGE projetos e engenharia	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP	Prancha: 09/13
Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break	Data: Out/22	Escala: 1:20.000	Número: SAP-C-MPI-001-00-22
		Sirgas 2000 - 21S	Folha: 8/12



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 10/13

Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break


Data: Out/22

Escala: 1:20.000

Número: SAP-C-MPI-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S


Folha: 9/12




Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	Qturbinada									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)				Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração				
		Dia	Hora								
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,29	300,01	2,72	03:50	08:40	0	11:50	0,51	2346,49
37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	290,95	299,66	8,71	03:50	09:50	1	07:29	0,67	2456,46

Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: PROSENGE <i>projetos e engenharia</i>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 11/13
Título: Mapa de Inundação - Qturbinada Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
		Número: SAP-C-MPI-001-00-22 Folha: 10/12	



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 12/13

Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break


Data: Out/22

Escala: 1:20.000

Número: SAP-C-MPI-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S


Folha: 11/12



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	Qturbinada								Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)				Duração			
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Dia	Hora				
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento												
9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	289,58	292,48	2,90	05:35	09:10	1	03:56	0,26	2133,25	
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	268,14	278,28	10,14	05:35	09:45	1	11:48	3,71	5141,54	

Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 13/13

Título: Mapa de Inundação - QTurbinada Natural e Dam Break


Data: Out/22

Escala: 1:20.000

Número: SAP-C-MPI-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S

Folha: 12/12



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)				Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia	hora			
Barragem Sapezal - Tempo após Romplimento											
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01
212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70
197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	364,03	368,31	4,28	00:15	03:00	0	05:30	0,71	5562,64
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	357,06	366,80	9,74	00:15	03:45	1	21:45	1,31	5673,26
126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,62	349,23	2,61	01:30	05:15	0	06:55	0,62	3322,32
125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	340,04	347,67	7,63	01:30	05:55	1	20:30	1,00	4235,50
38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,92	300,44	2,52	04:15	09:45	0	11:18	0,57	2691,14
37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	293,28	300,16	6,88	04:15	09:50	1	14:25	0,69	2686,22
9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	290,43	292,41	1,98	05:10	08:20	0	03:29	0,25	2047,55
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	269,19	278,42	9,23	05:10	08:55	2	04:50	3,72	5285,78

Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- - - Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS

0 10 20 km



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 01/13

Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break - Geral


Data: Out/22

Escala: 1:250.000

Número: SAP-C-MPI-002-00-22


Sirgas 2000 - 21S

Folha: 1/12




Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia			hora	
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79

- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - - - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right;"> </div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 02/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
			Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 1/12



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia			hora	
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01
212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70

- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:

PROSENGE
projetos e engenharia

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker
 CREA/SC: 044.186-9


Projeto: PMP Prancha: 03/13

Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break

Data: Out/22 Escala: 1:20.000

Número: SAP-C-MPI-002-00-22


Sirgas 2000 - 21S Folha: 2/12



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia			Hora	
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	364,03	368,31	4,28	00:15	03:00	0	05:30	0,71	5562,64
196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	357,06	366,80	9,74	00:15	03:45	1	21:45	1,31	5673,26

Legenda:


- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal


Elaborado:

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP	Prancha: 04/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break	Data: Out/22	Escala: 1:20.000	Número: SAP-C-MPI-002-00-22
		Sirgas 2000 - 21S	Folha: 3/12




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: 	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 05/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
		Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 4/12	



Legenda:


- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado: **PROSENGE**
projetos e engenharia


Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 06/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break	Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
		Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 5/12



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)				Velocidade Vazão Máx.		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia	hora	Máx. (m/s)	(m³/s)	
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,62	349,23	2,61	01:30	05:15	0	06:55	0,62	3322,32
125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	340,04	347,67	7,63	01:30	05:55	1	20:30	1,00	4235,50

Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado: **PROSENGE**
projetos e engenharia

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 07/13

Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break

Data: Out/22

Escala: 1:20.000

Número: SAP-C-MPI-002-00-22


Sirgas 2000 - 21S

Folha: 6/12



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado:



Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal

Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker
CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP
Prancha: 08/13

Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break


Data: Out/22

Escala: 1:20.000

Número: SAP-C-MPI-002-00-22


Sirgas 2000 - 21S

Folha: 7/12




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal
Elaborado: **PROSENGE**
projetos e engenharia

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 09/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break	Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
		Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 8/12




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">projetos e engenharia</div>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 10/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
			Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 9/12




Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)						
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia	Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,92	300,44	2,52	04:15	09:45	0	11:18	0,57	2691,14
37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	293,28	300,16	6,88	04:15	09:50	1	14:25	0,69	2686,22

Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: PROSENGE <i>projetos e engenharia</i>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 11/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
			Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 10/12




Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Natural
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- Limite ZSS




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: PROSENGE projetos e engenharia	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 12/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break		Data: Out/22	Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 11/12
		Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S	




Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia			hora	
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	290,43	292,41	1,98	05:10	08:20	0	03:29	0,25	2047,55
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	269,19	278,42	9,23	05:10	08:55	2	04:50	3,72	5285,78

- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS



Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROSENGE</div> projetos e engenharia	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 13/13
Título: Mapa de Inundação - TR 10.000 anos Natural e Dam Break		Data: Out/22	Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S
			Número: SAP-C-MPI-002-00-22 Folha: 12/12


ANEXO VI – ZONA DE AUTO SALVAMENTO



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)		Duração Dia	Hora	Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda					
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79
227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01
212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70

Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- - - Divisa Municipal
- Mapa Rompimento
- - - Seções Interesse
- Limite ZAS
- - - Rota de Fuga
- Ponto de Encontro



Cliente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado: **PROSENGE**
projetos e engenharia

Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal


Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker
 CREA/SC: 044.186-9

Projeto: PMP Prancha: 01/03

Título: Zona de Autosslavamento - TR 10.000 anos
 Dam Break - Geral


Data: Out/22 Escala: 1:40.000 Número: SAP-C-ZAS-001-00-22

Sirgas 2000 - 21S Folha: 1/1




Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Duração Dia Hora	Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	0				
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79

- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - - - Divisa Municipal
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - - - Rota de Fuga
 - Ponto de Encontro




Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: PROSENGE <i>projetos e engenharia</i>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 02/03
Título: Zona de Autosslavamento - TR 10.000 anos Dam Break		Data: Out/22	Número: SAP-C-ZAS-001-00-22 Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S Folha: 1/2



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos									
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)		
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia			hora	
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento											
227	Balneario Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39
225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76
224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01
212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70


- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - - - Divisa Municipal
 - Mapa Rompimento
 - - - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - - - Rota de Fuga
 - Ponto de Encontro



Cliente: Sapezal Energia S.A <i>PCH Sapezal</i>		Elaborado: PROSENGE <i>projetos e engenharia</i>	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 03/03
Título: Zona de Autosslavamento - TR 10.000 anos Dam Break		Data: Out/22	Número: SAP-C-ZAS-001-00-22
		Escala: 1:20.000 Sirgas 2000 - 21S	Folha: 2/2

ANEXO VII – FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO

EMERGÊNCIA



LEGENDA:

- Procedimento interno
- Procedimento externo
- Comunicar
- Acionar

ZAS - Balneário Lago Segredo	Tais de Sousa Silva José Mauricio da Silva Sebastiana Fereira Dias	+55 86 8164-6420
-------------------------------------	--	------------------

Cadastro População - Zona de Autossalvamento

Empresa
Bom Futuro Energia
Data
02/05/2024

Usina	PCHSAP	PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS PCH Sapezal	Equipe
-------	--------	---	--------

Códigos População		
1	Criança	Abaixo de 18 anos
2	Adulto	de 18 a 60 anos
3	Idoso	maior 60 anos
4	Outros	Enfermos, cadeirantes, dificuldade locomoção ou necessidade especiais. Especificar obs o tipo.

Item	Coordenadas Geográficas		Nome Proprietário	Endereço	Tipo residencia			Moradores (Qtidade)				Grau instrução proprietário					Acesso Internet/telefone		
	Latitude	Longitude			Alvenaria	Madeira	Outros	1	2	3	4	Analfabeto	Ed. infantil.	Fundamental	Médio	Superior (Graduação)	Pós-graduação/ Mestrado ou Doutorado	Telefone	Internet
1	-13.220.966	-59.032.240	Tais de Sousa Silva	Balneário Lago Segredo	x				x						x			+55 86 8164-6420	x
2	-13.220.966	-59.032.240	José Mauricio da Silva	Balneário Lago Segredo	x					x		x						+55 86 8164-6420	x
3	-13.220.966	-59.032.240	Sebastiana Fereira Dias	Balneário Lago Segredo	x					x		x						+55 86 8164-6420	x

Obs.:

CADASTRO DE POPULAÇÃO - ZONA DE AUTOSSALVAMENTO

BALNEÁRIO LAGO SEGREDO

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é determinada como aquela região a jusante da barragem em que não há tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente (ANA, 2016). Neste sentido, considera-se que a ZAS é delimitada utilizando-se uma distância de 10 km a jusante da barragem ou a distância que corresponde a um tempo de chegada de onda de inundação igual a trinta minutos, sendo considerado sempre o ponto menor entre os dois critérios.

No estudo de rompimento da barragem da PCH Sapezal o local do limite da ZAS se encontra a 10,06 km de distância da barragem, sendo nesse caso adotado o critério de distância para a pior condição de estudo que é o rompimento da capacidade extrema do Vertedouro com a cheia de 10.000 anos.

Dentro da ZAS existem (01) própria Casa de Força da PCH Sapezal, (01) Balneário Lago do Segredo e (01) Barragem e Casa de Força PCH Segredo no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia que resultante da ruptura da barragem.

Neste cadastro foi considerado o Balneário do Lago Segredo, que é o ponto de atenção e necessidade de acionamento em caso de emergência, uma vez que as casas de força da cascata do Rio Juruena têm comunicação direta e Acordo Operativo, que já considera emergências.

No Balneário Lago Segredo, implantando no Reservatório da PCH Segredo existe um restaurante que é alvo deste levantamento e cujo cadastro de funcionários é o objetivo deste estudo. Vale ressaltar que condomínio de casas e pousada existentes na região não são atingidos pela onda de inundação em uma eventual ruptura da Barragem PCH Sapezal.

O Balneário Lago Segredo, de propriedade do Sr. Celito Menegat, é um empreendimento com um quadro de funcionários sazonal, variando de acordo com a época do ano e os dias da semana. Atualmente, o estabelecimento conta com três funcionários que residem no local.

Localizado às margens do rio Juruena, o balneário oferece passeios de barco e uma área de lazer para seus visitantes. Seu horário de funcionamento varia: das 13:00h às 19:00h nos dias de semana e das 07:00h às 19:00h nos finais de semana.

Além das atividades recreativas, o empreendimento abriga um restaurante operado pela Sra. Sandra Paz da Rosa, com a razão social Sandra Restaurante e Marmitaria Ltda. Sua sede está localizada na Rodovia BR 364, Linha Portal, Km 47,5 + 11,2 Km à direita, Campos de Júlio – MT, 78.319-000.

Na planilha do Anexo I, encontram-se cadastrados as pessoas que trabalham no estabelecimento. Como os usuários são flutuantes, não é possível realizar o cadastro das pessoas a utilizarem do balneário, somente dos funcionários.

As fotos abaixo apresentam as estruturas fixas do Balneário Lago Segredo, de acordo com visita realizada em janeiro/2024 para operacionalização PAE – PCH Sapezal. Vale ressaltar que o cadastro apresentado no Anexo I foi revisado em maio/24, em função de alteração na gestão do empreendimento em questão.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Estrada de acesso ao Balneário.



Foto 2 - Entrada do Balneário Lago Segredo.



Foto 3 – Estrutura do restaurante.



Foto 4 – Área externa do restaurante.



Foto 5 – Quiosques.



Foto 6 - Deck de acesso ao lago.



Fotos 7, 8, 9 e 10 - Placas de advertências existentes no Balneário (áreas de risco e rota de fuga), implantadas pela PCH Jesuíta.

ANEXO A – MODELOS E PADRÕES DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA



1 MODELOS E PADRÕES DE SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Serão exigidas dos empreendedores as sinalizações de emergência, conforme modelos e especificações apresentadas nesta instrução técnica. Será permitida a inclusão da logomarca das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil do lado direito da logomarca da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

As placas devem ser feitas de material que possibilite a visualização tanto no período diurno quanto noturno.

Poderão ser incluídos telefones de contato de outros órgãos sob a aprovação do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Em locais com alto fluxo de turismo as placas de sinalização deverão estar expressas em mais idiomas.

1.1 Ponto de encontro

Modelo e dimensão da placa de ponto de encontro:

- Dimensão: 100 cm x 75 cm

Modelo a ser seguido:





2.2 Rota de fuga

Devem ser instaladas ao longo da rota de fuga a uma distância de 50 metros no máximo e a cada esquina ou bifurcação.

Modelo e dimensão da placa de rota de fuga:

- Dimensão: 75 cm x 50 cm

Modelo a ser seguido:



Sentido de deslocamento: para direita

Sentido de deslocamento: para esquerda


2.3 Placas de advertência

Devem ser instaladas nas entradas principais de bairros e comunidades sujeitas a atingimento no caso de rompimento de uma barragem. Ela tem o objetivo de informar à pessoa que ela está adentrando numa área atendida pelo plano de emergência e qual o procedimento básico a se adotar em caso de necessidade.


Modelo e dimensão da placa de advertência:

- Dimensão: 100 cm x 75 cm

Modelo a ser seguido:




ANEXO VIII – RISCO HIDRODINÂMICO



Seções de Interesse	Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos											
		Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	Risco Hidrodinâmico (m²/s)			
		Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração Dia				hora		
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento													
ZAS	251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79	>7
	227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39	< 0,5
	225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76	1-3
	224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01	>7
	212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,71	6725,70	
ZSS	197	Barragem PCH Ilha Comprida	14,08	364,03	368,31	4,28	00:15	03:00	0	05:30	0,71	5562,64	1-3
	196	Casa de Força PCH Ilha Comprida	14,11	357,06	366,80	9,74	00:15	03:45	1	21:45	1,31	5673,26	>7
	126	Barragem PCH Parecis	35,17	346,62	349,23	2,61	01:30	05:15	0	06:55	0,62	3322,32	1-3
	125	Casa de Força PCH Parecis	35,18	340,04	347,67	7,63	01:30	05:55	1	20:30	1,00	4235,50	>7
	38	Barragem PCH Rondon	63,44	297,92	300,44	2,52	04:15	09:45	0	11:18	0,57	2691,14	1-3
	37	Casa de Força PCH Rondon	63,48	293,28	300,16	6,88	04:15	09:50	1	14:25	0,69	2686,22	3-7
	9	Barragem PCH Telegráfica	70,80	290,43	292,41	1,98	05:10	08:20	0	03:29	0,25	2047,55	1-3
	8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	70,84	269,19	278,42	9,23	05:10	08:55	2	04:50	3,72	5285,78	>7

- Legenda:
- PCH Sapezal
 - PCH Segredo
 - PCH Ilha Comprida
 - PCH Parecis
 - PCH Rondon
 - PCH Telegráfica
 - Rodovia Federal
 - Estradas Municipais
 - Divisa Municipal
 - Mapa Natural
 - Mapa Rompimento
 - Seções Interesse
 - Limite ZAS
 - Limite ZSS

Risco Hidrodinâmico (m²/s)	Consequências
< 0,5	Crianças e deficientes são arrastados
0,5 - 1	Adultos são arrastados
1-3	Danos de submersão em edifícios e estruturas em casas fracas
3-7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso
>7	Colapso de certos edifícios



Ciente: **Sapezal Energia S.A**
PCH Sapezal

Elaborado: **PROSENSE**
projetos e engenharia

Projeto: Estudo de Rompimento da Barragem PCH Sapezal	Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP	Prancha: 01/01
Título: Mapa de Inundação Geral - TR 10.000 anos Risco Hidrodinâmico- Dam Break	Data: Out/22	Escala: 1:100.000 Sirgas 2000 - 21S	Número: SAP-C-RHI-001-00-22 Folha: 1/1 - A1

ANEXO IX – APRESENTAÇÃO PAE

APRESENTAÇÃO



PCH SAPEZAL
PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS
RESPONSÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Empreendedor: **SAPEZAL ENERGIA S/A**

Endereço: Estrada do Município de Sapezal 03, S/Nº– km 21 – Bairro Zona Rural (Vicinal + 30 km – Margem direita do Rio Juruena) – Sapezal – MT, CEP 78.365-000

Administrador – Bom Futuro Energia Ltda.

Endereço: Av. Florais, 1788

CNPJ MATRIZ - 09.151.316/0001-59

Diretor Técnico e de Operações: Lívio Costa Recedive

Telefone: (65) 9 9667-4770

E-mail: livio.costa@bomfuturo.com.br

Responsável Técnico da Barragem: Christian Almeida

Fone: (65) 9 9929-0458

E-mail: christian.almeida@bomfuturo.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PAE

Empresa : **PROSENGE PROJETOS E ENGENHARIA.**

Endereço: Rua Lauro Linhares 2123 – Sala 204 Bloco B – Trindade Shopping – Florianópolis

SC Telefone: (48) 3206-8509 E-mail: patricia@prosenge.com

1. CARACTERÍSTICAS DA PCH SAPEZAL

- ✓ Potência Instalada 16 MW – 3 máquinas Kaplan S de Eixo Horizontal;
- ✓ NA Normal Montante – 390,00 m;
- ✓ NA Máximo Maximorum Montante – 390,30 m (TR 10.000 anos);
- ✓ NA Normal Jusante – 380,12 m
- ✓ Vertedouro Comportas Segmento – 3 unidades com capacidade 474 m³/s;
- ✓ Barragem Terra e Enrocamento – H_{máx} = 19 m;
- ✓ Cota Proteção Barramento – 392,00 m
- ✓ Instrumentação Barragem – Piezômetro Casagrande e Medidor de Vazão.

1. CARACTERÍSTICAS DA PCH SAPEZAL



2. PORQUE DA LEI DE SEGURANÇA DE BARRAGENS?

BARRAGENS → obras associadas a um elevado potencial de risco → ruptura.

Conseqüências de rompimento:

- perdas de vidas humanas;
- catastróficas para as estruturas;
- catastróficas para o meio ambiente;
- elevados custos econômicos.


As causas:

- falhas de projeto;
- falta de fiscalização durante a construção;
- falta de manutenção.

3. PROBLEMAS MAIS COMUNS EM BARRAGENS

As vistorias rotineiras nas estruturas do barramento tem a função principal de identificar com a máxima antecedência a ocorrência de algum problema na estrutura.


A correção das anomalias observadas logo no seu início evitam maiores consequências para as estruturas.



4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

I – Altura da Barragem ≥ 15 m (quinze metros) → **PCH SAPEZAL: $h = 19,00$ m**



PCH SAPEZAL → Necessário Plano de Segurança da Barragem

4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

II – Volume reservatório

\geq


3.000.000 m³ (3 hm³)



PCH SAPEZAL



16,50 hm³




PCH SAPEZAL → Necessário Plano de Segurança da Barragem

4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

III – Reservatório → Resíduos perigosos (NBR 10004:2004 e CONAMA 23/96)




Barragem de rejeitos industriais
ou de mineração

4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

IV – Dano potencial associado → Termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas → **PCH SAPEZAL não tem população a jusante, porém tem Balneário Lago Segredo que é atingido** → Logo é necessário Plano de Ação de Emergência (PAE)



LEI Nº12.334/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Plano de Segurança da Barragem, deverá conter para a PCH SAPEZAL:

- *Identificação do empreendedor;*
- *Dados técnicos empreendimento → necessários para a operação e manutenção da barragem;*
- *Estrutura organizacional e qualificação técnica → equipe de segurança da barragem;*
- *Manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;*
- *Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem*
- *Área a ser resguardada;*
- *Plano de Ação de Emergência → Dano potencial associado alto;*
- *Relatórios das inspeções de segurança;*
- *Revisões periódicas de segurança.*

5. MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO CIVIL

INSPEÇÕES CIVIL


- ✓ **ROTINEIRAS – MENSAIS (OPERADORES) → Listas de Verificações Simplificada e leituras Instrumentação;**
- ✓ **REGULARES – ANUAL (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações – Detalhada e Recomendações Técnicas;**
- ✓ **ESPECIAIS – EMERGÊNCIAS (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações – Detalhada e Recomendações Técnicas**

Contato com Responsável Técnico da Barragem

6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

1. Programa Computacional


HEC-RAS 5.0.5 (desenvolvido por
U.S. Army Corps of Engineers)



6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

2. Dados de entrada


- ✓ Geografia da Barragem;



6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM


2. Dados de entrada

✓ Hidrograma de Cheias – PCH SAPEZAL;



6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

3. Resultados das Simulações



6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

4. Zona de Autossalvamento

No estudo de rompimento da barragem da PCH Sapezal o local do limite da ZAS se encontra a 10,06 km de distância da barragem para a pior condição de estudo que é o rompimento com a cheia de 10.000 anos.

Dentro da ZAS existem aproximadamente (01) própria Casa de Força da PCH Sapezal, (01) Balneário Lago do Segredo e (01) Barragem e Casa de Força PCH Segredo no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia que resultante da ruptura da barragem. Na Tabela apresenta-se a sua localização e principais características.


BARRAGEM Sapezal

Infraestrutura e Edificações na ZAS

Denominação	Descrição	Coordenada geográfica Latitude	Coordenada geográfica Longitude	Distância do barramento (Km)	Cota DB (m) - TR 10.000 anos
251	Casa de Força PCH Sapezal	13°16'1.40"S	59° 1'9.56"O	0,03	383,60
227	Balneário Lago Segredo	13°13'15.48"S	59° 1'56.23"O	6,32	382,90
225	Barragem PCH Segredo	13°13'29.17"S	59° 1'35.15"O	6,57	382,90
224	Casa de Força PCH Segredo	13°13'27.96"S	59° 1'35.76"O	6,62	373,89
212	Limite ZAS	13°12'46.08"S	59° 0'30.16"O	10,06	368,94

6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

4. Zona de Autossalvamento



6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM


4. Zona de Autossalvamento – Atingidos



7. NÍVEIS DE SEGURANÇA

7.1 Condição Hidrológica

PCH SAPEZAL - CURVA REFERENCIAL DA BARRAGEM



7. NÍVEIS DE SEGURANÇA

Nível de Segurança	Condições e Situações
Nível Normal (VERDE) a) Operação normal das estruturas de descarga	a) Vertimentos até 288 m³/s (TR até 10 anos) – Realizar o monitoramento das precipitações, deplecionamento controlado e análise das previsões de chuva para controle do nível do reservatório.
Nível Atenção (AMARELO) a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS	a) cheia de 288 até 351 m³/s (TR entre 10 e 100 anos) – Aviso as usinas da condição de enchente para aberturas comportas.
Nível Alerta (LARANJA) a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS b) Início Infiltração na Barragem com qualquer condição hidrológica ou problema de operação nas comportas em qualquer condição de cheia	a) cheia de 351 até 412 m³/s (TR entre 100 e 1.000 anos) – Aviso as usinas da condição de enchente para aberturas comportas e ficar em alerta. b) manutenção imediata para reduzir a infiltração ou recuperar o sistema de operação do vertedouro;
Nível Emergência 1 (VERMELHO CLARO) a) Localidades <u>com alagamento</u> municípios de jusante, abrir comportas do vertedouro de modo aumentar capacidade de descarga b) Infiltração sem controle ou nível do reservatório chegando no NA Máx Max com vertedouro sem condições de operação	a) cheia de 412 até 474 m³/s (TR entre 1.000 e 10.000 anos) – Aviso aos agentes externos da condição de enchente com alagamento em localidades do município; b) Infiltração sem controle com carreamento de material da barragem, abrir vertedouro de maneira a baixar o nível do reservatório ou na eminência do galgamento abrir trincheira na ombreira direita → retirar pessoas das usinas de jusante e balneário Lago Segredo;
Nível Emergência 2 (VERMELHO ESCURO) b) Ruptura está prestes a ocorrer, ocorrendo ou acabou de ocorrer com qualquer condição hidrológica.	Rompimento da Barragem com formação da onda de cheia com qualquer condição hidrológica → Aviso aos agentes externos da condição de ruptura iminente ou ocorrida e retirada dos atingidos de jusante localizados na ZAS e atingidos de jusante.
a) nível de alerta devido as condições hidrológicas;	
b) nível de alerta devido as condições de instrumentação, barragem ou sistema de operação do vertedouro.	

EMERGÊNCIA 2 – A ruptura do barramento pode ocorrer em qualquer condição hidrológica formação de brecha ou em eventos extremos. O alerta aos órgãos responsáveis deve ser emitido assim que constatada a impossibilidade de reverter o problema possibilitando a retirada de todos os atingidos a jusante do barramento.

IMPORTANTE – A observação em campo de surgências de água na barragem, deve ser imediatamente informado ao supervisor e responsável técnico pelo segurança da barragem.


Caso a barragem esteja em risco de colapso o reservatório deve ser rebaixado ao nível mínimo possível através das máquinas o que reduz substancialmente o impacto da onda de cheia em um eventual rompimento.

7. NÍVEIS DE SEGURANÇA

7.2 Condição Estrutural – Plano de Segurança da Barragem



8. FLUXOGRAMA DE INSPEÇÕES E LEITURAS INSTRUMENTAÇÃO




IMPORTANTE: Quando App estiver fora do ar ou problemas adversos, deverá ser utilizado planilhas em Excel do Anexo II (Inspeção) e Anexo III (leituras) – PSB. Após retorno do App as mesmas serão importadas para banco de dados.


PCH SAPEZAL

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

8. FLUXOGRAMA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS




8. FLUXOGRAMA DE AÇÕES



PCH SAPEZAL

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

9. FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO



LEGENDA:

- Procedimento interno
- Procedimento externo
- Comunicar
- Acionar

ZAS - Balneário Lago Segredo	Tais de Sousa Silva	
	José Maurício da Silva	+55 86 8164-6420
	Sebastiana Ferreira Dias	

10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.1 Interno – Sapezal Energia S.A.

- ✓ Correção de qualquer deficiência constatada;
- ✓ Operação segura e continuada, manutenção e inspeção das estruturas da Usina e do reservatório;
- ✓ Inspeção e manutenção nas estruturas civis da Usina;
- ✓ Preparação adequada para emergências, manutenção dos acessos, disponibilidade de equipes preparadas bem como de equipamentos;
- ✓ Manutenção dos meios de comunicação prevendo sempre alternativas devido a possíveis falhas que são comuns em emergências;
- ✓ Manter observação sobre todas as estruturas da usina, principalmente nas mais distantes, contra possíveis ações predatórias de terceiros, incluindo animais;
- ✓ Providenciar a elaboração e atualizar o PAE;
- ✓ Promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;

10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.1 Interno – Sapezal Energia S.A.

- ✓ Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de resposta;
- ✓ Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
- ✓ Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- ✓ Alertar a população potencialmente afetada na ZAS;
- ✓ Notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
- ✓ Emitir declaração de encerramento da emergência;
- ✓ Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de eventos de emergência

10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

A - Defesa Civil (Principais)

- ✓ Coordenar as ações de Defesa Civil;
- ✓ Conhecer o Plano de Ações de Emergência da Usina;
- ✓ Retirada dos atingidos de jusante;
- ✓ Vistoriar os municípios atingidos, lavrando o respectivo laudo;
- ✓ Comunicar ao Departamento de Defesa Civil do Governo Federal as ocorrências havidas;
- ✓ Elaborar plano de ação, mapeando e reconhecendo as áreas de risco inundáveis relativas à sua área de competência;
- ✓ Neutralizar qualquer indício de agitação da ordem pública quando da realização dos trabalhos de defesa civil nas áreas atingidas;
- ✓ Coordenar a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Disponibilizar escolas e ginásios de esportes, para abrigar a população desalojada.

10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

B - Polícia Militar (Principais)

- ✓ Manter o controle da frota de veículos, através do setor de transporte;
- ✓ Manter controle dos acessos e rodovias, interditando-as ou adotando medidas de precaução naquelas cuja utilização possam causar danos aos usuários.

C - Corpo de Bombeiros

- ✓ Difundir a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Atendimento imediato das emergências quando acionados;
- ✓ Desenvolver ações de socorro, em todos os municípios atingidos;
- ✓ Garantir a segurança, dentro e fora dos abrigos e acampamentos, assim como nas áreas atingidas;
- ✓ Promover a implantação de atendimento pré – hospitalar e de unidades de emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização e de segurança dos hospitais, em situações de desastres;

10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

D - Secretaria de Saúde

- ✓ Efetuar a profilaxia de abrigos e acampamentos provisórios, fiscalizando a ocorrência de doenças contagiosas e a higiene e saneamento;
- ✓ Dispor de equipes de médicos legistas, para emprego em áreas atingidas, se houver número elevado de óbitos;

PCH SAPEZAL PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

OBRIGADO!

Patrícia Becker - Engenheira Civil

E-mail: patricia@prosenge.com

Telefone: (48) 3206-8509 e 98407-2613

www.prosenge.com

Rua Lauro Linhares 2123 sala 204 Bloco B, Trindade Shopping - Florianópolis SC - Cep:
88036-003

ANEXO X – FORMULÁRIOS

DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA URGENTE

Situação: _____

Empreendedor: _____

Barragem: _____

Eu, _____ (nome e cargo) _____, na condição de Coordenador do PAE da Barragem _____ e no uso das atribuições e responsabilidade que me foram delegadas, efetuo o registro da Declaração de Emergência, na situação de _____, para a barragem _____ a partir das horas e minutos do dia ____/____/____ em função da ocorrência de: _____

_____.
_____. (local) _____, de _____ de _____.

(Nome e assinatura)

(cargo e RG)

DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA URGENTE

SITUAÇÃO: _____

Empreendedor: _____

BARRAGEM: _____

Eu, _____ (nome e cargo)

_____, na condição de coordenador do PAE da Barragem _____ e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da Declaração de Encerramento da Emergência, na Situação de _____

_____, a partir das horas e minutos do dia ____/____

/_____, em função da recuperação das condições adequadas de Segurança da Barragem e eliminação do Risco de Ruptura.

OBS:

_____.

_____ (local) _____, _____ de _____ de _____.

(Nome e assinatura)

(cargo e RG)

MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO

Mensagem resultante da aplicação do *Plano de Ação de Emergência - PAE* da
Barragem _____ em ____/____/____.

Município: _____ Rio: _____ Bacia Hidrográfica _____

A partir das ____:____h de ____/____/____, está sendo ativado o nível de resposta:

Azul - Normal Verde - Atenção Amarelo – Alerta Emergência -Vermelho

Esta mensagem está sendo enviada simultaneamente:

Empreendedor:

Entidade Fiscalizadora: Agência Nacional de Energia Elétrica

SECRETARIA DO ESTADO DE DEFESA CIVIL – MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – CAMPO NOVO DO PARECIS

Barragens a montante: PCH Jesuíta

Barragem a jusante: PCH Segredo

Descrição da situação (causas, evolução)

A causa da Declaração é (descrição mínima da situação, identificação da condição anormal, possíveis danos, risco de ruptura potencial ou real, etc.)

ANEXO XI – ARTICULAÇÃO E PROTOCOLOS

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS



PCH CIDEZAL



PCH SAPEZAL



PCH PARECIS



PCH RONDON



PCH TELEGRÁFICA

**PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS
RESPONSÁVEIS**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Empreendedor (SPE): CAMPOS DE JÚLIO ENERGIA S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A e TELEGRÁFICA ENERGIA S/A

Administrador – Hydria Participações e Investimentos S.A.

Endereço: Av. Florais, 1788

CNPJ MATRIZ - 07.655.513/0001-80

Diretor Técnico e de Operações: Lívio Costa Recedive

Telefone: (65) 9 9667-4770

E-mail: livio.costa@bomfuturo.com.br

Responsável Técnico da Barragem: Christian Almeida

Fone: (65) 9 9929-0458

E-mail: christian.almeida@bomfuturo.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PAE

Empresa : PROSENCE PROJETOS E ENGENHARIA.

Endereço: Rua Lauro Linhares 2123 – Sala 204 Bloco B – Trindade Shopping – Florianópolis SC

Telefone: (48) 3206-8509 E-mail: patricia@prosenge.com

1. CARACTERÍSTICAS USINAS

Campos de Júlio Energia S.A
PCH Cidezal

FICHA TECNICA

FOTO		CASCATA	
		Usina Montante:	PCH Santa Lúcia I e II
		Usina Jusante:	PCH Jesuíta
ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOIRO			
Tipo:	Controlado Comportas		
Comprimento (m):	25,60		
Capacidade (m³/s):	456,57 TR=10.000 anos		
Elevação da Crista (m):	418,60		
Fundação:	Arenito		
Comportas:	Segmento - 3 unidades		
Largura (m):	5,20		
Altura (m):	7,00		
TOMADA D'ÁGUA			
Tipo:	Acoplada à Casa de Força		
Comprimento (m):	11,14		
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR		Número:	3
Nome:	PCH Cidezal		
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT		
Proprietário:	Campos de Júlio Energia S.A.		
DATAS		Altura (m):	8,20
Conclusão Barramento:	ago/10	Largura (m):	7,10
Início Operação:	jun/11		
Manutenção Barragem:	-----		
BACIA HIDROGRÁFICA			
Curso d'Água:	Rio Juruena		
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1		
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17		
RESERVATÓRIO			
Área NA Normal - (km²):	0,76		
Volume NA Normal (hm³):	3,84		
Níveis de Água (m):	Máx. Max.:	416,70	
	Normal:	416,50	
	Mínimo:	416,50	
BARRAGEM			
Tipo:	Terra		
Comprimento (m):	660,00		
Altura Máxima (m):	22,00		
Largura Crista (m):	6,00		
Elevação da Crista (m):	418,50		
Fundação:	Arenito		
CASA DE FORÇA		CASA DE FORÇA	
Tipo:	Abrigada		
Potência Instalada (MW)	17,00		
Energia Assegurada (MW)	14,83		
Unidades Geradoras:	3,00 Kaplan S Jusante		
Vazão Máxima (m³/s):	179,91		
Queda Bruta (m)	11,01		
Nível de água jusante (m):	Máx. Max.:	407,97	
	Normal:	405,49	
	Mínimo:	405,00	
TURBINA			
Potência Nominal [MW]	5,67 Unitária		
Vazão Nominal [m³/s]	59,97 Unitária		
GERADOR			
Potência Nominal [MW]	6,3 Unitária		
Tensão Nominal [kV]	13,8		
Rotação Nominal [rpm]	720		
Fator de Potência	0,90		

Sapezal Energia S.A
PCH Sapezal

FICHA TECNICA

FOTO		CASCATA	
		Usina Montante:	PCH Jesuíta
		Usina Jusante:	PCH Segredo
ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOIRO			
Tipo:	Controlado Comportas		
Comprimento (m):	25,60		
Capacidade (m³/s):	473,63 TR=10.000 anos		
Elevação da Crista (m):	392,10		
Fundação:	Arenito		
Comportas:	Segmento - 3 unidades		
Largura (m):	5,20		
Altura (m):	5,60		
TOMADA D'ÁGUA			
Tipo:	Acoplada à Casa de Força		
Comprimento (m):	11,14		
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR		Número:	3
Nome:	PCH Sapezal		
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT		
Proprietário:	Sapezal Energia S.A.		
DATAS		Altura (m):	8,40
Conclusão Barramento:	ago/10	Largura (m):	7,10
Início Operação:	jun/11		
Manutenção Barragem:	-----		
BACIA HIDROGRÁFICA			
Curso d'Água:	Rio Juruena		
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1		
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17		
RESERVATÓRIO			
Área NA Normal - (km²):	2,98		
Volume NA Normal (hm³):	16,51		
Níveis de Água (m):	Máx. Max.:	390,30	
	Normal:	390,00	
	Mínimo:	390,00	
BARRAGEM			
Tipo:	Terra		
Comprimento (m):	254,00		
Altura Máxima (m):	19,00		
Largura Crista (m):	6,00		
Elevação da Crista (m):	392,00		
Fundação:	Arenito		
CASA DE FORÇA		CASA DE FORÇA	
Tipo:	Abrigada		
Potência Instalada (MW)	16,00		
Energia Assegurada (MW)	14,12		
Unidades Geradoras:	3,00 Kaplan S Jusante		
Vazão Máxima (m³/s):	190,71		
Queda Bruta (m)	9,88		
Nível de água jusante (m):	Máx. Max.:	382,05	
	Normal:	380,12	
	Mínimo:	379,62	
TURBINA			
Potência Nominal [MW]	5,33 Unitária		
Vazão Nominal [m³/s]	63,57 Unitária		
GERADOR			
Potência Nominal [MW]	6,00 Unitária		
Tensão Nominal [kV]	13,8		
Rotação Nominal [rpm]	720		
Fator de Potência	0,90		

1. CARACTERÍSTICAS USINAS

Parecis Energia S.A
PCH Parecis

FICHA TECNICA



CASCATA	
Usina Montante:	PCH Ilha Comprida
Usina Jusante:	PCH Rondon

ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOIRO	
Tipo:	Controlado Comportas
Comprimento (m):	25,60
Capacidade (m³/s):	526,22 TR=10.000 anos
Elevação da Crista (m):	348,10
Fundação:	Arenito
Comportas:	Segmento - 3 unidades
Largura (m):	5,20
Altura (m):	6,00

TOMADA D'ÁGUA		
Tipo:	Acoplada à Casa de Força	
Comprimento (m):	20,95	
Comportas	Número:	3
	Altura (m):	7,45
	Largura (m):	7,45

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	
Nome:	PCH Parecis
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT
Proprietário:	Parecis Energia S.A.

DATAS	
Conclusão Barramento:	ago/10
Início Operação:	jul/11
Manutenção Barragem:	-----

BACIA HIDROGRÁFICA	
Curso d'Água:	Rio Juruena
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17

RESERVATÓRIO		
Área NA Normal - (km²):	1,72	
Volume NA Normal (hm³):	7,81	
Níveis de Água (m):	Máx. Max.:	346,80
	Normal:	346,00
	Mínimo:	346,00

BARRAGEM	
Tipo:	Terra
Comprimento (m):	386,00
Altura Máxima (m):	15,00
Largura Crista (m):	6,00
Elevação da Crista (m):	348,00
Fundação:	Arenito

CASA DE FORÇA		
Tipo:	Abrigada	
Potência Instalada (MW)	15,40	
Energia Assegurada (MW)	13,69	
Unidades Geradoras:	3,00 Bulbo Open Pit	
Vazão Máxima (m³/s):	213,60	
Queda Bruta (m)	8,46	
Nível de água jusante (m):	Máx. Max.:	339,29
	Normal:	337,54
	Mínimo:	337,11

TURBINA	
Potência Nominal [MW]	5,13 Unitária
Vazão Nominal [m³/s]	71,2 Unitária

GERADOR	
Potência Nominal [MW]	5,70 Unitária
Tensão Nominal [kV]	13,8
Rotação Nominal [rpm]	720
Fator de Potência	0,90

Rondon Energia S.A
PCH Rondon

FICHA TECNICA



CASCATA	
Usina Montante:	PCH Parecis
Usina Jusante:	PCH Telegráfica

ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOIRO	
Tipo:	Controlado Comportas
Comprimento (m):	25,60
Capacidade (m³/s):	552,68 TR=10.000 anos
Elevação da Crista (m):	299,40
Fundação:	Arenito
Comportas:	Segmento - 3 unidades
Largura (m):	5,20
Altura (m):	5,60

TOMADA D'ÁGUA		
Tipo:	Acoplada à Casa de Força	
Comprimento (m):	20,86	
Comportas	Número:	3
	Altura (m):	7,45
	Largura (m):	7,45

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	
Nome:	PCH Rondon
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT
Proprietário:	Rondon Energia S.A.

DATAS	
Conclusão Barramento:	ago/10
Início Operação:	ago/11
Manutenção Barragem:	-----

BACIA HIDROGRÁFICA	
Curso d'Água:	Rio Juruena
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17

RESERVATÓRIO		
Área NA Normal - (km²):	2,43	
Volume NA Normal (hm³):	13,28	
Níveis de Água (m):	Máx. Max.:	298,30
	Normal:	297,30
	Mínimo:	297,30

BARRAGEM	
Tipo:	Terra
Comprimento (m):	386,60
Altura Máxima (m):	18,00
Largura Crista (m):	6,00
Elevação da Crista (m):	299,30
Fundação:	Arenito

CASA DE FORÇA		
Tipo:	Abrigada	
Potência Instalada (MW)	13,00	
Energia Assegurada (MW)	11,32	
Unidades Geradoras:	3,00 Bulbo Open Pit	
Vazão Máxima (m³/s):	227,70	
Queda Bruta (m)	6,81	
Nível de água jusante (m):	Máx. Max.:	292,93
	Normal:	290,43
	Mínimo:	289,92

TURBINA	
Potência Nominal [MW]	4,33 Unitária
Vazão Nominal [m³/s]	75,9 Unitária

GERADOR	
Potência Nominal [MW]	5,00 Unitária
Tensão Nominal [kV]	13,8
Rotação Nominal [rpm]	720
Fator de Potência	0,90

1. CARACTERÍSTICAS USINAS

Telegráfica Energia S.A
PCH Telegráfica

FICHA TÉCNICA

FOTO		CASCATA	
		Usina Montante:	PCH Rondon
		Usina Jusante:	-----
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR		ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOURO	
Nome:	PCH Telegráfica	Tipo:	Controlado Comportas
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT	Comprimento (m):	25,60
Proprietário:	Telegráfica Energia S.A.	Capacidade (m ³ /s):	566,16 TR=10.000 anos
		Elevação da Crista (m):	291,70
		Fundação:	Arenito
		Comportas:	Segmento - 3 unidades
		Largura (m):	5,20
		Altura (m):	7,00
DATAS		TOMADA D'ÁGUA	
Conclusão Barramento:	dez/10	Tipo:	Acoplada à Casa de Força
Início Operação:	ago/11	Comprimento (m):	13,30
Manutenção Barragem:	-----	Comportas	Número: 3
			Altura (m): 6,10
			Largura (m): 6,10
BACIA HIDROGRÁFICA		CASA DE FORÇA	
Curso d'Água:	Rio Juruena	Tipo:	Abrigada
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1	Potência Instalada (MW)	30,00
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17	Energia Assegurada (MW)	26,45
		Unidades Geradoras:	3,00 Kaplan S Jusante
		Vazão Máxima (m ³ /s):	182,91
		Queda Bruta (m)	19,69
			Máx. Max.: 272,70
		Nível de água jusante (m):	Normal: 269,81
			Mínimo: 269,78
RESERVATÓRIO		TURBINA	
Área NA Normal - (km ²):	0,81	Potência Nominal [MW]	10 Unitária
Volume NA Normal (hm ³):	4,42	Vazão Nominal [m ³ /s]	60,97 Unitária
Níveis de Água (m):	Máx. Max.: 290,60		
	Normal: 289,50		
	Mínimo: 289,50		
BARRAGEM		GERADOR	
Tipo:	Terra	Potência Nominal [MW]	11,5 Unitária
Comprimento (m):	360,00	Tensão Nominal [kV]	13,8
Altura Máxima (m):	32,00	Rotação Nominal [rpm]	600
Largura Crista (m):	6,00	Fator de Potência	0,90
Elevação da Crista (m):	291,60		
Fundação:	Arenito		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

2. O PORQUÊ DA LEI DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

BARRAGENS → Obras associadas a um elevado potencial de risco → Ruptura

Consequências de rompimento:

- Perda de vidas humanas
- Danos ao meio ambiente
- Catástrofes para as estruturas
- Elevados custos econômicos

Segurança de Barragens:

- Inspeção Civil
- Auscultação da Instrumentação
- Manutenção das estruturas
- Planejamento de ações preventivas e corretivas.



As causas:

- Falhas de projeto
- Falhas de execução
- Falta de manutenção




Tipos de Rompimento:

- **Galgamento:** podem ocorrer devido os estudos hidrológico e dimensionamento com graves deficiências.
- **Erosão Interna da barragem (Piping):** procedimentos incorretos de projeto, dimensionamento do filtro e de construção.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS**3. PROBLEMAS MAIS COMUNS
EM BARRAGENS**

As vistorias rotineiras nas estruturas do barramento tem a função principal de identificar com a máxima antecedência a ocorrência de algum problema na estrutura.

A correção das anomalias observadas logo no seu início evitam maiores consequências para as estruturas.




PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

4. LEI Nº 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

I – Altura da Barragem \geq 15 m (quinze metros) → **TODAS**

PCH Cidezal → 22 m
PCH Sapezal → 19 m
PCH Parecis → 15 m
PCH Rondon → 18 m
PCH Telegráfica → 32 m



→ Necessário Plano de Segurança da Barragem

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

4. LEI Nº 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

II – Volume reservatório

≥

3.000.000 m³ (3 hm³)



TODAS


PCH Cidezal → 3,84 hm³

PCH Sapezal → 16,51 hm³

PCH Parecis → 7,81 hm³

PCH Rondon → 13,28 hm³

PCH Telegráfica → 4,42 hm³




Equivalente a 3.000.000 caixas d'água de 1000 l

→ **Necessário Plano de Segurança da Barragem**

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS**4. LEI Nº 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS**

Aplicação da Lei:

III – Reservatório → Resíduos perigosos (NBR 10004:2004 e CONAMA 23/96)




Barragem de rejeitos industriais
ou de mineração

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

4. LEI Nº 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

IV – Dano potencial associado → Termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas → **Somente a PCH Sapezal atinge Balneário Lago Segredo** → Logo é necessário Plano de Ação de Emergência (PAE), porém foi elaborado para todas usinas



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS**4. LEI Nº 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS**

Plano de Segurança da Barragem – Deverá conter:

- *Identificação do empreendedor*
- *Dados técnicos empreendimento → Necessários para a operação e manutenção da barragem*
- *Estrutura organizacional e qualificação técnica → Equipe de segurança da barragem*
- *Manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;*
- *Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem*
- *Área a ser resguardada*
- *Plano de Ação de Emergência → Somente PCH Sapezal, porém foi elaborado para todas usinas*
- *Relatórios das inspeções de segurança*
- *Revisões periódicas de segurança*

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

5. MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO CIVIL

INSPEÇÕES CIVIL

- ✓ **ROTINEIRAS – MENSAIS (OPERADORES) → Listas de Verificações Simplificada e leituras Instrumentação;**
- ✓ **REGULARES – ANUAL (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações – Detalhada e Recomendações Técnicas;**
- ✓ **ESPECIAIS – EMERGÊNCIAS (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações – Detalhada e Recomendações Técnicas**


Contato com Responsável Técnico da Barragem

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM


1. Programa Computacional

HEC-RAS 5.0.5 (desenvolvido por
U.S. Army Corps of Engineers)



6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

1. Resultados das Simulações – PCH Sapezal



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS**6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM****2. Zona de Autossalvamento – PCH Sapezal**

No estudo de rompimento da barragem da PCH Sapezal o local do limite da ZAS se encontra a 10,06 km de distância da barragem para a pior condição de estudo que é o rompimento com a cheia de 10.000 anos.



Dentro da ZAS existem aproximadamente (01) própria Casa de Força da PCH Sapezal, (01) Balneário Lago do Segredo e (01) Barragem e Casa de Força PCH Segredo no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia que resultante da ruptura da barragem. Na Tabela apresenta-se a sua localização e principais características.

BARRAGEM Sapezal**Infraestrutura e Edificações na ZAS**

Denominação	Descrição	Coordenada geográfica Latitude	Coordenada geográfica Longitude	Distância do barramento (Km)	Cota DB (m) - TR 10.000 anos
251	Casa de Força PCH Sapezal	13°16'1.40"S	59° 1'9.56"O	0,03	383,60
227	Balneário Lago Segredo	13°13'15.48"S	59° 1'56.23"O	6,32	382,90
225	Barragem PCH Segredo	13°13'29.17"S	59° 1'35.15"O	6,57	382,90
224	Casa de Força PCH Segredo	13°13'27.96"S	59° 1'35.76"O	6,62	373,89
212	Limite ZAS	13°12'46.08"S	59° 0'30.16"O	10,06	368,94

6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

2. Zona de Autossalvamento – PCH Sapezal



Legenda:

- PCH Sapezal
- PCH Segredo
- PCH Ilha Comprida
- PCH Parecis
- PCH Rondon
- PCH Telegráfica
- Rodovia Federal
- Estradas Municipais
- Divisa Municipal
- Mapa Rompimento
- Seções Interesse
- Limite ZAS
- Rota de Fuga
- Ponto de Encontro



Cliente: Sapezal Energia S.A PCH Sapezal		Elaborado: 	
Projeto: Estudos de Rompimento da Barragem PCH Sapezal		Resp. Técnico: Eng. Patrícia Becker CREA/SC: 044.186-9	Projeto: PMP Prancha: 01/03
Título: Zona de Autossalvamento - TR 10.000 anos Dam Break - Geral		Data: Out/22	Escala: 1:40.000 Sirgas 2000 - 21S
		Número: SAP-C-ZAS-001-00-22 Folha: 1/1	

6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

2. Zona de Autossalvamento Risco Hidrodinâmico– PCH Sapezal

Seções de Interesse		Distância da Barragem PCH Sapezal (km)	10.000 anos										
			Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)			Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	Risco Hidrodinâmico (m²/s)		
			Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Onda	Δ Pico Onda	Duração					
Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento													
ZAS	251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79	>7
	227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39	< 0,5
	225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76	1-3
	224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01	>7
	212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70	

Risco Hidrodinâmico (m²/s)	Consequências
< 0,5	Crianças e deficientes são arrastados
0,5 -1	Adultos são arrastados
1-3	Danos de submersão em edifícios e estruturas em casas fracas
3-7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso
>7	Colapso de certos edifícios


6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

2. Zona de Autossalvamento – Atingidos







PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

8. FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO



LEGENDA:

-  Procedimento interno
-  Procedimento externo
-  Comunicar
-  Acionar

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.1 Interno – Sapezal Energia S.A.

- ✓ Correção de qualquer deficiência constatada;
- ✓ Operação segura e continuada, manutenção e inspeção das estruturas da Usina e do reservatório;
- ✓ Inspeção e manutenção nas estruturas civis da Usina;
- ✓ Preparação adequada para emergências, manutenção dos acessos, disponibilidade de equipes preparadas bem como de equipamentos;
- ✓ Manutenção dos meios de comunicação prevendo sempre alternativas devido a possíveis falhas que são comuns em emergências;
- ✓ Manter observação sobre todas as estruturas da usina, principalmente nas mais distantes, contra possíveis ações predatórias de terceiros, incluindo animais;
- ✓ Providenciar a elaboração e atualizar o PAE;
- ✓ Promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.1 Interno – Sapezal Energia S.A.

- ✓ Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de resposta;
- ✓ Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
- ✓ Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- ✓ Alertar a população potencialmente afetada na ZAS;
- ✓ Notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
- ✓ Emitir declaração de encerramento da emergência;
- ✓ Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de eventos de emergência

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

A - Defesa Civil (Principais)

- ✓ Coordenar as ações de Defesa Civil;
- ✓ Conhecer o Plano de Ações de Emergência da Usina;
- ✓ Retirada dos atingidos de jusante;
- ✓ Vistoriar os municípios atingidos, lavrando o respectivo laudo;
- ✓ Comunicar ao Departamento de Defesa Civil do Governo Federal as ocorrências havidas;
- ✓ Elaborar plano de ação, mapeando e reconhecendo as áreas de risco inundáveis relativas à sua área de competência;
- ✓ Neutralizar qualquer indício de agitação da ordem pública quando da realização dos trabalhos de defesa civil nas áreas atingidas;
- ✓ Coordenar a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Disponibilizar escolas e ginásios de esportes, para abrigar a população desalojada.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

B - Polícia Militar (Principais)

- ✓ Manter o controle da frota de veículos, através do setor de transporte;
- ✓ Manter controle dos acessos e rodovias, interditando-as ou adotando medidas de precaução naquelas cuja utilização possam causar danos aos usuários.

C - Corpo de Bombeiros

- ✓ Difundir a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Atendimento imediato das emergências quando acionados;
- ✓ Desenvolver ações de socorro, em todos os municípios atingidos;
- ✓ Garantir a segurança, dentro e fora dos abrigos e acampamentos, assim como nas áreas atingidas;
- ✓ Promover a implantação de atendimento pré – hospitalar e de unidades de emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização e de segurança dos hospitais, em situações de desastres;

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS**9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES****9.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual****D - Secretaria de Saúde**

- ✓ Efetuar a profilaxia de abrigos e acampamentos provisórios, fiscalizando a ocorrência de doenças contagiosas e a higiene e saneamento;
- ✓ Dispor de equipes de médicos legistas, para emprego em áreas atingidas, se houver número elevado de óbitos;

10. ETAPAS CONCLUÍDAS

1. PROTOCOLO PAE AGENTES EXTERNOS Ex: PCH Sapezal



CASA CIVIL
COORDENADORIA DE LOGÍSTICA HUMANITÁRIA

Protocolo de Acompanhamento de Documento

Número do Documento: **CASACIVILPRO202310876**

Número do Protocolo: **ZgvPBviUbi**

Data/Hora: 04/10/2023 14:27:17

Atenção: Para consultar o andamento do seu documento acesse

<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/processoautenticar?n=ZgvPBviUbi>

Re: Protocolo Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) - Complexo Juruena (A/C Sr David Amorim)

Coordenação de Proteção e Defesa Civil - defesacivil@tangaraserra.mt.gov.br
09/10/2023 17:07

Para: ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO
Salvar todos os anexos



Atenção!

Esse é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor tenha cuidado ao clicar em links e abrir anexos. Qualquer dúvida favor procurar o departamento de TI.

Box Tardes recebido

Em qua., 4 de out. de 2023 às 17:48, ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO <ANA.NOGUEIRA@bomfuturo.com.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Conforme contato realizado, estamos enviando os arquivos contendo o link para download da revisão do PAE das PCHs Cidezal, Sapezal, Parecis, Rondon e Telegráfica, para conhecimento e acompanhamento deste Órgão.

De: SSCIP - 3a CIEM Seção Segurança Contra Incêndio e Pânico - sscic3@ciem.mt.gov.br

Enviada em: quarta-feira, 18 de outubro de 2023 14:42

Para: ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO <ANA.NOGUEIRA@bomfuturo.com.br>

Assunto: Re: Protocolo do Plano de Ação de Emergência (PAE) - Complexo Juruena (A/C Sra. Alexandra)

Atenção: Esse é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor tenha cuidado ao clicar em links e abrir anexos. Qualquer dúvida favor procurar o departamento de TI.

Confirmando o recebimento do ofício.

Em qua., 18 de out. de 2023 às 10:50, ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO <ANA.NOGUEIRA@bomfuturo.com.br> escreveu:

ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO
Gerente de Engenharia e Sustentabilidade
Administrativo
Contato: | Ramal | Celular: (65) 98133-0158
Hidroelétrica Telegráfica | Cidade: Campos de Júlio - MT

Sapezal Energia S.A
PCH Sapezal

Ofício 008/23 SE

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2023.

À

Secretaria de Administração de Campos de Júlio - MT

Av. Valdir Mazutti, nº 779W, Bom Jardim

Campos de Júlio, MT, CEP: 78.307-000

Aos cuidados do Sr. Deloir José de Moraes – Secretário de Administração

Sapezal Energia S.A
PCH Sapezal

Ofício 009/23 SE

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2023.

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sapezal - MT

Av. Antônio André Maggi, nº 1.400, Centro

Sapezal, MT, CEP: 78.365-000

Aos cuidados do Sr. Luiz Profeta | Coordenador de Defesa Civil de Sapezal - MT

Assunto: Envio de Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) – Sapezal Energia S.A.

Empreendimento: PCH Sapezal

Referência: Ofício 050/19, de 10 de julho de 2019.

Prezado Senhor,

A Sapezal Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.655.521/0002-07, proprietária da PCH Sapezal, vem perante vossa senhoria, em atendimento à Lei Federal 14.066/21 e à Resolução Normativa nº 1.064/23, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, encaminhar a revisão do Plano de Ação de Emergência para conhecimento e acompanhamento deste Órgão, conforme abaixo:

- 01 via digital, em pen drive, do Plano de Ação de Emergências – SAP-BA-PAE-001-00-22-PAE PCH Sapezal.

Informamos que o documento ora encaminhado substitui o Plano enviado em 2019, já que houve necessidade de revisão em razão de alteração na legislação vigente e entrada em operação da PCH Jesuita, de propriedade da Amaggi Energia, na cascata do Rio Juruena.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

SAPEZAL ENERGIA S.A.
CNPJ 07.655.521/0002-07
Livio Costa Recebido

de Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) – Sapezal Energia S.A.
Ofício 047/19, de 10 de julho de 2019.

re,

Sapezal Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.655.521/0002-07, proprietária da PCH Sapezal, vem perante vossa senhoria, em atendimento à Lei Federal 14.066/21 e à Resolução Normativa nº 1.064/23, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, encaminhar a revisão do Plano de Ação de Emergência para conhecimento e acompanhamento deste Órgão, conforme abaixo:

- 01 via física e 01 via digital (pen drive) do Plano de Ação de Emergências – SAP-BA-PAE-001-00-22-PAE PCH Sapezal.

Informamos que o documento ora encaminhado substitui o Plano enviado em 2019, já que houve necessidade de revisão em razão de alteração na legislação vigente e entrada em operação da PCH Jesuita, de propriedade da Amaggi Energia, na cascata do Rio Juruena.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

SAPEZAL ENERGIA S.A.
CNPJ 07.655.521/0002-07
Livio Costa Recebido

Realizado em: Campos de Júlio - MT
PROTOCOLADO SOB
Em 04/10/23
Livio Costa Recebido

Assinado digitalmente por Livio Costa Recebido.
e vá ao site <https://www.portaltransparencia.com.br/43> e utilize o código: DCEB-6041-AGAB-404A.

Av. dos Florões, nº 1.798
Ribeirão de Júlio
CEP: 78.307-000
Cuiabá - MT

Assinado digitalmente por Livio Costa Recebido.
e vá ao site <https://www.portaltransparencia.com.br/43> e utilize o código: DCEB-6041-AGAB-404A.

- Defesa Civil Estado - MT
- Defesa Civil Tangará da Serra – MT
- Defesa Civil Municipal Sapezal – MT
- Corpo de Bombeiros Tangará da Serra - MT
- Prefeituras Sapezal e Campo de Júlio - MT

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

10. ETAPAS CONCLUÍDAS

2. APRESENTAÇÃO PAE – AGENTES EXTERNOS – Está em questão



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

11. PRÓXIMAS ETAPAS

2. DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO ROTAS DE FUGA E PONTOS DE ENCONTRO - Zona de Autossalvamento – ZAS PCH Sapezal



Sentido de deslocamento: para direita



Sentido de deslocamento: para esquerda



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

11. PRÓXIMAS ETAPAS

3. DEFINIÇÃO SISTEMA DE ALERTA COM AGENTES- Zona de Autossalvamento – ZAS

- Sistema alerta principal por SMS ou Sirene para os telefones cadastrados na ZAS;



- Sistema secundário com carro de som no trecho ZAS;



- Sistema terciário a partir de anúncio em rádio FM da região.



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

11. PRÓXIMAS ETAPAS

4. ELABORAÇÃO PELAS PREFEITURAS – PLANO DE CONTIGÊNCIAS

Zona de Segurança Secundária – ZSS



O Plano de Contingência (PLANCON) estabelece as ações de proteção e defesa civil. Ele é elaborado a partir de uma determinada hipótese de desastre e organiza as ações de preparação e resposta. Ele funciona como um planejamento da resposta e deve ser elaborado na normalidade, com a definição de procedimentos, ações e decisões que serão tomadas em caso de eventos extremos. Já na fase de resposta o PLANCON é colocado em prática, com base em todo o planejamento feito anteriormente, e adaptado as situações encontradas durante a Operação.

<https://www.defesacivil.sc.gov.br/municipios/plano-de-contingencia/>

OBRIGADA!

Patrícia Becker - Engenheira Civil

E-mail: patricia@prosenge.com

Telefone: (48) 3206-8509 e 98407-2613

www.prosenge.com

Rua Lauro Linhares 2123 sala 204 Bloco B, Trindade Shopping - Florianópolis SC - Cep:
88036-003

Apresentação Plano de Ação de Emergências – Complexo Juruena

Hydria / Bom Futuro

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main content is a presentation slide with the following text:

9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.1 Interno – Sapezal Energia S.A.

- ✓ Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de resposta;
- ✓ Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
- ✓ Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- ✓ Alertar a população potencialmente afetada na ZAS;
- ✓ Notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
- ✓ Emitir declaração de encerramento da emergência;
- ✓ Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de eventos de emergência

The meeting interface includes a top navigation bar with icons for 'Nova janela', 'Chat', 'Pessoas', 'Levantar', 'Reagir', 'Exibição', 'Anotações', 'Salas', 'Aplicativos', and 'Mais'. On the right, there is a 'Participantes' panel showing a list of attendees: TENENTE RAMPLI..., ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA..., 1º Sgt BM Hector (Convidado), CHRISTIAN FELIPE ALMEIDA MA..., JEFFERSON EDUARDO MOLINA, Luiz Vieira, Patricia-Prosenge (Convidado), and PAULO HENRIQUE MONTALVAO ... The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and various application icons.

[10:05] 1º Sgt BM Hector (Convidado)

Hector Lopes de Oliveira - 1º Sgt BM

Coordenador de Operações da Defesa Civil Estadual.

[10:12]

1º Sgt BM Hector (Convidado) saiu do chat.

[10:13]

1º Sgt BM Hector (Convidado) foi convidado para a reunião.

[10:13] JEFFERSON EDUARDO MOLINA

Jefferson Eduardo Molina - Bom futuro

[10:31] CHRISTIAN FELIPE ALMEIDA MACKOWIAK

Christian Felipe Almeida mackowiak- bom futuro.

[10:32] PAULO HENRIQUE MONTALVAO TEIXEIRA

Paulo Henrique Montalvao Teixeira - Bom Futuro

[10:36] Patricia-Prosenge (Convidado)

Patricia Becker - Prosenge Engenharia

[10:43]

Patricia-Prosenge (Convidado) saiu do chat.

[10:44] PAULO HENRIQUE MONTALVAO TEIXEIRA

Obrigado a todos!

[10:44]

1º Sgt BM Hector (Convidado) saiu do chat.

[10:44] TENENTE RAMPIM COMANDANTE DE CAMPO NOVO (Convidado)

VALMIR ESTEVÃO RAMPIM-1º TEN BM- Comandante do 3º NBM- TEL: 65 33821860

Sapezal Energia S.A
PCH Sapezal

Ofício 008/23 SE

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2023.

À

Secretaria de Administração de Campos de Júlio - MT

Av. Valdir Mazutti, nº 779W, Bom Jardim

Campos de Júlio, MT, CEP: 78.307-000

Aos cuidados do Sr. Deloir José de Moraes – Secretário de Administração

Assunto: Envio de Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) – Sapezal Energia S.A.

Empreendimento: PCH Sapezal

Referência: Ofício 047/19, de 10 de julho de 2019.

Prezado Senhor,

A Sapezal Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.655.521/0002-07, proprietária da PCH Sapezal, vem perante vossa senhoria, em atendimento à Lei Federal 14.066/21 e à Resolução Normativa nº 1.064/23, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, encaminhar a revisão do Plano de Ação de Emergência para conhecimento e acompanhamento deste Órgão, conforme abaixo:

- 01 via física e 01 via digital (pen drive) do Plano de Ação de Emergências – SAP-BA-PAE-001-00-22-PAE PCH Sapezal.

Informamos que o documento ora encaminhado substitui o Plano enviado em 2019, já que houve necessidade de revisão em razão de alteração na legislação vigente e entrada em operação da PCH Jesuíta, de propriedade da Amaggi Energia, na cascata do Rio Juruena.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

SAPEZAL ENERGIA S.A.
CNPJ 07.655.521/0002-07
Lívio Costa Recedive

Prefeitura Mun. Campos de Júlio-MT
PROTOCOLADO SOB
Em 02/10/2023
Valquiria Pflifer
Secretária Pública Municipal

Av. dos Florais, nº 1.788

Ribeirão do Lipa

CEP: 78.049-190

Cuiabá - MT

Este documento foi assinado digitalmente por Lívio Costa Recedive.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D203-4EF4-E221-E9D5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D203-4EF4-E221-E9D5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D203-4EF4-E221-E9D5



Hash do Documento

81CF4AF76E59DB146157775A6408C16465A2A481FCD96F8CD564C233B33CFB31

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/10/2023 é(são) :

Livio Costa Recedive (Signatário) - 039.462.696-64 em
02/10/2023 18:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Ofício 009/23 SE

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2023.

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sapezal - MT

Av. Antônio André Maggi, nº 1.400, Centro

Sapezal, MT, CEP: 78.365-000

Aos cuidados do Sr. Luiz Profeta | Coordenador de Defesa Civil de Sapezal - MT

Assunto: Envio de Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) – Sapezal Energia S.A.

Empreendimento: PCH Sapezal

Referência: Ofício 050/19, de 10 de julho de 2019.

Prezado Senhor,

A Sapezal Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.655.521/0002-07, proprietária da PCH Sapezal, vem perante vossa senhoria, em atendimento à Lei Federal 14.066/21 e à Resolução Normativa nº 1.064/23, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, encaminhar a revisão do Plano de Ação de Emergência para conhecimento e acompanhamento deste Órgão, conforme abaixo:

- 01 via digital, em pen drive, do Plano de Ação de Emergências – SAP-BA-PAE-001-00-22-PAE PCH Sapezal.

Informamos que o documento ora encaminhado substitui o Plano enviado em 2019, já que houve necessidade de revisão em razão de alteração na legislação vigente e entrada em operação da PCH Jesuíta, de propriedade da Amaggi Energia, na cascata do Rio Juruena.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

SAPEZAL ENERGIA S.A.
CNPJ 07.655.521/0002-07
Lívio Costa Recedive

Lívio
04/10/23



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DC0E-6D41-A0AB-A64A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DC0E-6D41-A0AB-A64A



Hash do Documento

2D1E8064C6B0DCC70AE0E5E49845AFB98577AA7DB9F8FBADBC50306B5EEE12BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/10/2023 é(são) :

Livio Costa Recedive (Signatário) - 039.462.696-64 em
02/10/2023 18:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





CASA CIVIL
COORDENADORIA DE LOGISTICA HUMANITARIA

Protocolo de Acompanhamento de Documento

Número do Documento: **CASACIVILPRO202310876**

Número do Protocolo: **ZgvPBviUbi**

Data/Hora: 04/10/2023 14:27:17

Atenção: Para consultar o andamento do seu documento acesse
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/processoautenticar?n=ZgvPBviUbi>

ANEXO XII – PLANO DIVULGAÇÃO E TREINAMENTO

PLANO TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO DO PAE

De acordo com Lei Federal 12.334/2010 alterada pela Lei Federal 14.066/2020 e RN 1064/2023 da ANEEL, cabe ao empreendedor da barragem promover treinamentos internos, no máximo a cada 3 (três) anos, bem como manter o registro destas atividades. Cabe a ele, também, participar das simulações de emergência promovidas em conjunto com a Defesa Civil da região.

Nesta linha, os treinamentos internos são focados no público interno das instalações (colaboradores/terceirizados da Barragem PCH Sapezal), nas respostas imediatas, no processo interno de tomada de decisão e na detecção de falhas no Plano de Ação de Emergência, com especial atenção aos pontos como comunicações, recursos humanos e materiais.

ABRAGE (2017) sugere que os treinamentos internos sejam baseados em discussões ou exercícios operacionais, tais como:

Baseados em discussões:

- Seminários;
- Workshops
- Exercícios de mesa (tabletop exercises)
- Jogos

Baseados em exercícios operacionais:

- Drill
- Exercícios funcionais
- Exercícios completos

Sendo assim, FEMA (2013) recomenda que se comece com exercícios mais simples e avancem aos mais complexos, tomando o tempo necessário para que o aprendizado e as melhorias advindas do exercício anterior.

Os treinamentos internos deverão ser agendados e executados em periodicidade adequada, conforme disponibilidade da equipe de colaboradores da Sapezal Energia S.A., enquanto o tempo de execução varia segundo rendimento da equipe. É indicado que os testes dos Sistemas de Notificação e Alerta sejam executados na mesma batelada.

Os treinamentos internos são uma forma efetiva do proprietário garantir a adequabilidade da política da empresa sobre segurança de barragem, dentro dos limites da Lei nº 12.334/2010 e Lei nº 14.066/2020.

O Quadro 1 apresenta um modelo de registro de treinamentos.

A. EXERCÍCIO DE SIMULAÇÃO

De acordo com o § 5º do Art. 12º da Lei nº 14.066/2020, o empreendedor deverá, juntamente com os órgãos locais de proteção e defesa civil, realizar, em periodicidade a ser definida pelo órgão fiscalizador¹, exercício prático de simulação de situação de emergência com a população da área potencialmente afetada por eventual ruptura da barragem.

Este tipo de exercício simula um evento real, com o intuito de avaliar a capacidade operacional do Sistema de Gestão de Emergências constante no PAE da Barragem PCH Sapezal.

Estes exercícios devem contar com a participação dos colaboradores da Barragem PCH Sapezal, da Sapezal Energia S.A., da população residente na ZAS, das Entidades Fiscalizadoras e das Coordenadorias Municipais e Estaduais da Defesa Civil do Mato Grosso.

Para auxiliar o realismo, este tipo de exercício requer a mobilização efetiva de meios e recursos através de:

- Ações e decisões no terreno;
- Evacuação de pessoas e bens;
- Emprego de meios de comunicação;
- Mobilização de Equipamento;
- Colocação real de pessoal e recursos.

Recomenda-se que as simulações devem ser sempre registradas e arquivadas para histórico, indicando a data de sua realização, a listagem dos participantes e os resultados alcançados. O Quadro 1 apresenta um modelo de registro para um exercício de simulação.

¹ III - realizar, juntamente com os órgãos locais de proteção e defesa civil, e em consonância com o estabelecido no PLANCON, pelo menos uma vez antes do primeiro enchimento, e posteriormente pelo menos a cada cinco anos, exercícios práticos de simulações de situações de emergência (ANA 121/2022).).

B. TESTE DOS SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO E ALERTA

O Teste dos Sistemas de Notificação e Alerta tem como intuito realizar a confirmação dos números telefônicos, verificar a operacionalidade dos meios de comunicação, bem como a funcionalidade do fluxograma de notificação.

Em suma, os principais objetivos destes testes são:

- Verificar e confirmar a validade dos números de telefone;
- Determinar a capacidade de estabelecer e manter a comunicação durante situação de emergência; e
- Verificar a capacidade do Coordenador do PAE de mobilizar e ativar a equipe operacional e os meios de resposta à emergência.
- Verificar a operacionalidade dos meios de alerta, bem como a capacidade de notificar rapidamente a população na Zona de Autossalvamento (ZAS).

O Teste dos Sistemas de Notificação e Alerta deve ser planejado e executado anualmente, contando com a participação dos colaboradores da Barragem PCH Sapezal e Bom Futuro.

C. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Sabendo que a informação representa uma das principais ações de mitigação de risco, devem ser previstas ações de sensibilização, educação e treinamento à população residente/ocupantes no Balneário Lago Segredo no município de Campos de Júlio no estado do Mato Grosso.

Isto é válido, em especial nos municípios constantes na Zona de Autossalvamento (ZAS), onde o tempo de atuação do Sistema de Proteção e Defesa Civil é reduzido. Desta forma, a população residente deve ter pleno conhecimento das principais rotas de fuga e pontos de encontro aos quais deverão se dirigir em situações anômalas.

Na preparação das ações de sensibilização, educação e treinamento, deve-se atentar para o nível cultural e educacional dos indivíduos em risco, uma vez que estas características nortearão as ações adotadas. Por exemplo, em regiões onde o nível de escolaridade for muito baixo, aconselha-se investir em linguagem visual, audiovisual e no contato direto com a população, evitando o uso de comunicação escrita.

Sendo assim, compete à Bom Futuro, em conjunto com a Defesa Civil, o planejamento e implantação de práticas educativas, com o objetivo de disseminar informações, constantes no Plano de Ação de Emergência (PAE) da Barragem PCH Sapezal, pertinentes à população em risco, tais como:

- As entidades responsáveis pela notificação das situações de emergência e os agentes encarregados de fornecer auxílio à população;

- Os diferentes tipos de alerta antecipado e seus significados. No caso de sirenes, por exemplo, deve ser divulgado os diferentes tipos de sinais, para que a população tome familiaridade com os mesmos, otimizando as ações de resposta;
- As ações constantes no Plano de Evacuação:
 - Limites do perímetro de inundação e as rotas de fuga;
 - Ponto de encontro e/ou o local de refúgio;
 - Acessos ao local de refúgio.
- Momento em que é permitido aos desalojados regressarem às áreas afetadas após o período crítico do desastre.

ANEXO XIII – PLANO COMUNICAÇÃO

PLANO DE COMUNICAÇÃO NA ZONA DE AUTO SALVAMENTO

PCHs SAPEZAL E JESUÍTA – RIO JURUENA

1. Introdução

Este documento tem como objetivo detalhar as etapas que envolvem a comunicação em caso de Situação de Emergência 2 nas barragens das Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs Jesuíta, e Sapezal. E, assim, garantir a evacuação e segurança à jusante das barragens, em especial na zona de auto salvamento – ZAS destas usinas.

O público alvo deste documento são os mantenedores das usinas da cascata do Rio Juruena e os funcionários e frequentadores do Balneário Lago Segredo, que se encontram na ZAS.

Este plano deve ser atualizado periodicamente à medida que os objetivos ou mesmo o público se alterem e/ou após os simulados do PAE para aperfeiçoamento do Plano de Comunicação

2. Agentes Envolvidos

- Agentes Internos

Os Agentes internos diretamente envolvidos são os empreendedores responsáveis pelas usinas, com seus respectivos quadros de funcionários, conforme apresentado no PAE, sendo:

- Sapezal Energia Ltda – Responsável pela PCH Sapezal.

EMPREENDEDOR	Nome:	Pequena Central Hidrelétrica Sapezal
	Identificador ANEEL:	PCH.PH.MT.028821-7
	Empreendedor:	SAPEZAL ENERGIA S/A
	Diretor Técnico:	Lívio Costa Recedive
		(65) 9 9667-4770 livio.costa@bomfuturo.com.br
	Responsável Tec. Seg. Barragem:	Eng. Civil Christian Almeida
(65) 9 9929-0458 christian.almeida@bomfuturo.com.br		

- Jesuíta Energia S.A. – Responsável pela PCH Jesuíta.

EMPREENDEDOR	Nome:	Pequena Central Hidrelétrica Jesuíta
	Identificador ANEEL:	PCH.PH.MT.028818-7
	Empreendedor:	Jesuíta Energia S.A.
	Diretor:	Judiney Carvalho de Souza
		(65) 3645-5300 judiney.carvalho@amaggi.com.br
	Responsável Tec. Seg. Barragem:	Eng. Civil Rodrigo Sanchez
(65) 9.9246-1121 rodrigo.sanchez@amaggi.com.br		

- Agentes Externos

Os agentes externos diretos serão Defesa Civil do Estado Do Mato Grosso, e dos municípios de Sapezal e Campos de Júlio - MT, bem como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil do Estado do Mato Grosso. Nos municípios atingidos somente tem-se prefeituras e secretarias de saúde.

A seguir estão apresentados os contatos dos Agentes:

AUTORIDADES E SISTEMA DE DEFESA CIVIL	Defesa Civil - 199	Estadual Mato Grosso
		Nome do contato: Sgt BM João Keney da Silva Felisberto Fone: (65) 3613-8401 supdec@defesacivil.mt.gov.br
		Municipal COMPDEC - Tangará da Serra - MT (65) 3311-4862 defesacivil@tangaradaserra.mt.gov.br
		Municipal COMPDEC - Campo Novo do Parecis - MT (65) 3382-5100 www.camponovodoparecis.mt.gov.br/
	Corpo De Bombeiros - 193	Estadual Mato Grosso Nome do contato: Coronel BM Alessandro Borges Ferreira Fone: (65) 3613-7403
		Comandante do 3º NBM - Campo Novo do Parecis - MT Nome do contato: 1º Tenente BM Valmir Estevão Rampim Fone: (65) 3382-1860
	Prefeituras municipais:	Sapezal - MT Prefeito: Valcir Casagrande (65) 3383-4500
		Campos de Júlio - MT Prefeito: Irineu Marcos Parmeggiani (65) 3387-2800/2801

3. Condição de Acionamento

Este Plano será utilizado quando a usina atingir a situação de Emergência 2 (Vermelho Escuro), descrita no Plano de Ação de Emergências. Esta condição ocorre quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem representem risco de ruptura iminente que demandam a retirada dos possíveis atingidos sem possibilidade de providências para a eliminação do problema.

Nessa condição é necessária a retirada urgente dos atingidos na ZAS e alerta para a Defesa Civil da eminência ou da ocorrência do rompimento. As condições hidrológicas extremas ultrapassam a cheia decamilenar para a PCH Sapezal e milenar para a PCH Jesuíta ou as patologias na estrutura não permitem a recuperação.

Como ação imediata, deverá ser acionado o sistema de alerta da ZAS, via comunicação com as usinas de jusante e Balneário Lago Segredo, quando aplicável. Nesta situação a operadora deverá comunicar a Defesa Civil para a retirada da população atingida de jusante e orientar as pessoas no deslocamento a partir do ponto de encontro.

4. Fluxo de Acionamento

O acionamento em caso de emergência dos agentes envolvidos se dará pelo Fluxograma da usina em questão, que mostra a sequência de tramitação das informações. Estes fluxogramas apresentam o responsável pelo acionamento, Gerência Operação, usinas e os agentes externos envolvidos, Defesa Civil do Estado do Mato Grosso, bem como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Prefeitura dos municípios de Sapezal e Campos de Júlio (atingidos).

Nas Figuras 1 e 2 seguir estão apresentados os Fluxo de Comunicação por usina, a depender de onde partirá a situação de emergência. Estão apresentadas, também, as listas de contatos de todos os agentes envolvidos. A principal forma de contato é via telefone, com redundância de canal hotline nas usinas e acionamento da sirene sonora localizada na PCH Segredo, quando a emergência envolver as PCHs Jesuíta e/ou Sapezal.

Os coordenadores do PAE, gerente de operação no caso da Sapezal e líder da usina, no caso da Jesuíta, farão o primeiro contato com o COG/COS que ficará responsável por comunicação e acionamento das usinas de montante. Os mantenedores da PCH Segredo, juntamente com o COS Amaggi farão o acionamento da sirene sonora e os coordenadores do PAE farão contato via telefone com os funcionários do balneário. Esta comunicação deve ser imediatamente após identificação da situação de emergência, não podendo exceder 30 minutos. Lembrando que, no pior cenário, os efeitos da onda começam a ser sentidos em 5 minutos e tem seu pico em aproximadamente 2 horas.

- PCH Sapezal




Figura 1 – Fluxo de Acionamento da PCH Sapezal.

- PCH Jesuíta




Figura 2 – Fluxo de Acionamento da PCH Jesuíta.

5. Sistema de Alerta

O sistema de alerta é composto por sinalização visual (placas) e sonora (sirene).

A sinalização visual tem como objetivo alertar os frequentadores das áreas de risco quanto à área propriamente dita, rota de fuga e ponto de encontro, conforme informações abaixo. Os modelos destas placas e atendem ao especificado no PAE das usinas e podem ser encontrados no ANEXO I deste documento.

Caminho Esquerda		
-13°13'12,672"S	-59°1'57,697"W	3ª placa saída esquerda
-13°13'13,508"S	-59°1'57,431"W	2ª placa saída esquerda
-13°13'14,107"S	-59°1'56,968"W	1ª placa saída esquerda
-13°13'14,362"S	-59°1'56,899"W	Placa com informação de área de risco
-13°13'14,512"S	-59°1'56,754"W	caminho esquerda 1
-13°13'14,437"S	-59°1'56,814"W	caminho esquerda 2
-13°13'12,749"S	-59°1'57,631"W	caminho esquerda 3

Caminho Direita		
-13°13'15,212"S	-59°1'55,751"W	1ª placa saída direita
-13°13'14,307"S	-59°1'55,289"W	2ª placa saída direita
-13°13'12,608"S	-59°1'56,672"W	3ª placa saída direita
-13°13'15,111"S	-59°1'56,019"W	Placa com informação de área de risco
-13°13'14,856"S	-59°1'55,46"W	caminho direita 1
-13°13'14,398"S	-59°1'55,232"W	caminho direita 2
-13°13'12,542"S	-59°1'56,602"W	caminho direita 3

Junção dos caminhos com destino ao ponto de encontro		
-13°13'11,403"S	-59°1'57,077"W	junção dos caminhos
-13°13'11,307"S	-59°1'57,163"W	7ª placa junção dos caminhos
-13°13'10,639"S	-59°1'57,076"W	8ª placa indicação ponto de encontro
-13°13'8,862"S	-59°1'58,449"W	9ª placa indicação ponto de encontro
-13°13'8,226"S	-59°1'59,284"W	Ponto de Encontro
-13°13'8,229"S	-59°1'59,35"W	Vista do caminho até ponto de encontro

A sinalização sonora tem como objetivo alcançar possíveis frequentadores que estejam no Lago da PCH Segredo e/ou os atingidos que possam não ter tido acesso às placas de sinalização. Esta sinalização é composta por uma sirene localizada próxima à barragem da PCH Segredo, conforme informações abaixo e é acionada pelos mantenedores desta PCH.

Sirene		
-13°13'27,31"S	-59°01'26,20"W	Local de instalação da sinalização sonora

6. Cadastro População ZAS

Na Zona de Autosalvamento – ZAS, além das Casas de Força e Barragens das usinas que compõem a cascata do Rio Juruena, encontra-se o Balneário Lago Segredo, que é o ponto de atenção e necessidade de acionamento em caso de emergência nas PCHs Jesuíta e Sapezal.

O cadastro da população existente na ZAS encontra-se no ANEXO II.

7. Conclusão

Em resumo estão apresentadas os principais pontos do Plano. Vale ressaltar que este Plano é parte integrante do PAE das PCHs Sapezal e Jesuíta e tem o objetivo de facilitar as ações em caso de emergência, mas não substituem as informações apresentadas nos PAEs.

Público-Alvo

População residente na ZAS, Agentes Iternos e agentes Externos.

Mensagem que se busca transmitir na ZAS

Ao sinal de alarme evacuem a área de risco de inundação, seguindo pelas rotas de fuga e dirigindo-se aos pontos de encontro.

Tempo para o aviso do alarme na ZAS

Imediatamente quando for detectada na barragem a situação de EMERGÊNCIA 1.

Responsável pelo comando de alarme na ZAS	Coordenador do PAE, e/ou Defesa Civil, e nas suas ausências, do Operador da Usina em exercício da função na Sala de Operações.
Resultados que se deseja alcançar na ZAS	Evacuação da população em tempo hábil, de acordo com os tempos estimados desde o início do rompimento e alcance da onda de inundações.
Forma de comunicação para a mensagem de ALARME principal na ZAS	Sistema de alerta sonoro e telefone.
Forma de comunicação para a mensagem de ALARME de segurança secundária - ZSS	COG/COS por canal hotline e telefone
Benefícios esperados	População evacuada da área de risco de inundação e segura nos pontos de encontro.

Vale ressaltar que este Plano é parte integrante do PAE das PCHs Sapezal e Jesuíta e tem o objetivo de facilitar as ações em caso de emergência, mas não substituem as informações apresentadas nos PAEs.

Plano de Comunicação - PCHs Sapezal e Jesuíta - Rio Juruena
ANEXO I

Sistema de Alerta - Sinalização Visual - Modelos de Placas



Ponto de encontro - Dimensões 100 x 75 cm



Área de risco - Dimensões 100 x 75 cm



Rota de fuga - Dimensões 75 x 50 cm

CADASTRO DE POPULAÇÃO - ZONA DE AUTOSSALVAMENTO

BALNEÁRIO LAGO SEGREDO

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é determinada como aquela região a jusante da barragem em que não há tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente (ANA, 2016). Neste sentido, considera-se que a ZAS é delimitada utilizando-se uma distância de 10 km a jusante da barragem ou a distância que corresponde a um tempo de chegada de onda de inundação igual a trinta minutos, sendo considerado sempre o ponto menor entre os dois critérios.

No estudo de rompimento da barragem da PCH Sapezal o local do limite da ZAS se encontra a 10,06 km de distância da barragem, sendo nesse caso adotado o critério de distância para a pior condição de estudo que é o rompimento da capacidade extrema do Vertedouro com a cheia de 10.000 anos.

Dentro da ZAS existem (01) própria Casa de Força da PCH Sapezal, (01) Balneário Lago do Segredo e (01) Barragem e Casa de Força PCH Segredo no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia que resultante da ruptura da barragem.

Neste cadastro foi considerado o Balneário do Lago Segredo, que é o ponto de atenção e necessidade de acionamento em caso de emergência, uma vez que as casas de força da cascata do Rio Juruena têm comunicação direta e Acordo Operativo, que já considera emergências.

No Balneário Lago Segredo, implantando no Reservatório da PCH Segredo existe um restaurante que é alvo deste levantamento e cujo cadastro de funcionários é o objetivo deste estudo. Vale ressaltar que condomínio de casas e pousada existentes na região não são atingidos pela onda de inundação em uma eventual ruptura da Barragem PCH Sapezal.

O Balneário Lago Segredo, de propriedade do Sr. Celito Menegat, é um empreendimento com um quadro de funcionários sazonal, variando de acordo com a época do ano e os dias da semana. Atualmente, o estabelecimento conta com três funcionários que residem no local.

Localizado às margens do rio Juruena, o balneário oferece passeios de barco e uma área de lazer para seus visitantes. Seu horário de funcionamento varia: das 13:00h às 19:00h nos dias de semana e das 07:00h às 19:00h nos finais de semana.

Além das atividades recreativas, o empreendimento abriga um restaurante operado pela Sra. Sandra Paz da Rosa, com a razão social Sandra Restaurante e Marmitaria Ltda. Sua sede está localizada na Rodovia BR 364, Linha Portal, Km 47,5 + 11,2 Km à direita, Campos de Júlio – MT, 78.319-000.

Na planilha do Anexo I, encontram-se cadastrados as pessoas que trabalham no estabelecimento. Como os usuários são flutuantes, não é possível realizar o cadastro das pessoas a utilizarem do balneário, somente dos funcionários.

As fotos abaixo apresentam as estruturas fixas do Balneário Lago Segredo, de acordo com visita realizada em janeiro/2024 para operacionalização PAE – PCH Sapezal. Vale ressaltar que o cadastro apresentado no Anexo I foi revisado em maio/24, em função de alteração na gestão do empreendimento em questão.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Estrada de acesso ao Balneário.



Foto 2 - Entrada do Balneário Lago Segredo.



Foto 3 – Estrutura do restaurante.



Foto 4 – Área externa do restaurante.



Foto 5 – Quiosques.



Foto 6 - Deck de acesso ao lago.



Fotos 7, 8, 9 e 10 - Placas de advertências existentes no Balneário (áreas de risco e rota de fuga), implantadas pela PCH Jesuíta.

ANEXO XIX – ART



1. Responsável Técnico

PATRICIA BECKER

Título Profissional: Engenheira Civil

RNP: 2502534437

Registro: 044186-9-SC

Empresa Contratada: PROSENJE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 133378-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SAPEZAL ENERGIA S.A.
Endereço: Estrada do Município de Sapezal 03, Km 21
Complemento: Vicinal a Esq 30km
Cidade: SAPEZAL
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 60.719,18
Contrato: Celebrado em:

Honorários:
Vinculado à ART:

Bairro: Bairro Zona Rural
UF: MT
Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 07.655.521/0002-07
Nº: s/n

CEP: 78365-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SAPEZAL ENERGIA S.A.
Endereço: Estrada do Município de Sapezal 03, Km 21
Complemento: Vicinal a Esq 30km
Cidade: SAPEZAL
Data de Início: 20/06/2022
Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 08/11/2022

Bairro: Zona Rural
UF: MT
Coordenadas Geográficas: -13.26596822 -59.01995884

CPF/CNPJ: 07.655.521/0002-07
Nº: s/n

CEP: 78365-000

Código:

4. Atividade Técnica

Inspeção	Vistoria	Análise	Parecer
Segurança de Barragem Regular			
	Dimensão do Trabalho:	19,00	Metro(s)
Avaliação	Elaboração	Dimensionamento	Laudo
Plano de Ação de Emergencial - PAE para Barragem			
	Dimensão do Trabalho:	100,00	Hora(s)
Avaliação	Elaboração	Desenvolvimento	Detalhamento
Plano de Segurança de Barragem			
	Dimensão do Trabalho:	100,00	Hora(s)
Avaliação	Elaboração	Desenvolvimento	Parecer
Revisão Periódica de Segurança de Barragem			
	Dimensão do Trabalho:	150,00	Hora(s)
Análise	Avaliação	Condução	Parecer
Barragem de material misto e/ou especial			
	Dimensão do Trabalho:	19,00	Metro(s)
Análise	Avaliação	Condução	Parecer
Estrutura de concreto armado			
	Dimensão do Trabalho:	50,00	Hora(s)
Análise	Avaliação	Condução	Parecer
Obras hidráulicas			
	Dimensão do Trabalho:	50,00	Hora(s)
Análise	Avaliação	Condução	Parecer
Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Industriais			
	Dimensão do Trabalho:	50,00	Hora(s)

5. Observações

Revisão Periódica de Segurança (ISR, RPS, PSB e PAE) PCH Sapezal com Pot=16 MW no rio Juruena-MT, com emissão de Relatório de Inspeção Regular da Barragem terra (H=19,00 m).

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 08/11/2022: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 233,94 | Data Vencimento: 18/11/2022 | Registrada em:
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 08 de Novembro de 2022

Patricia Becker

PATRICIA BECKER

004.225.209-18

Contratante: SAPEZAL ENERGIA S.A.

07.655.521/0002-07